






ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UM	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	UN	5,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2CM (COLOCADO)	M2	2,50
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	112,18
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	M2	4,32
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA GERAL	M2	980,40

Nazária - PI, 10 de janeiro de 2023.


Osvaldo Bonfim de Carvalho
Prefeito Municipal


Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240001679

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920220065732

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
 Participação Técnica: Individual

Baixada em: 16/03/2023

Forma de Registro: Inicial

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 980.4000 metro quadrado; EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO LAGOA NOVA DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.; EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO LAGOA NOVA DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000033230 a 0000033237, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001679
 24 de Setembro de 2024, 10:20:53
 Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Y5Lbg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920220065732



1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**

RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA**

Logradouro: **RUA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Cidade: **NAZÁRIA**

Contrato: **01.1508/2022**

celebrado em **15/08/2022**

Valor: R\$ **346.864,00**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

Nº: **54**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Estr. 10**

Complemento: **Zona Rural**

Cidade: **NAZÁRIA**

Data de Início: **15/08/2022**

Previsão de Término: **14/02/2023**

Finalidade: **ESPORTIVO**

Proprietário: **PREFEITUA MUNICIPAL DE NAZARIA**

Nº: **n/a**

Bairro: **Lagoa Nova**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Coordenadas Geográficas: **-5.466032, -42.869030**

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS

EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Quantidade

980.4000

1.0000

1.0000

1.0000

Unidade

metro quadrado

unidade

unidade

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO LAGOA NOVA DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA - CPF/CNPJ: 10560403000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.




www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI**, com sede e foro na cidade de São Miguel do Tapuio -PI , situada na à Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 93, Centro, CNPJ (MF) Nº 06.716.906/0001-93, neste ato representado por seu Engenheiro Fiscal, o Sr. Frederico Fernando Ferreira De Almeida, CREA nº 1916702902, atesta que os serviços de Reforma E Ampliação Da Unidade Escolar Mestre Diogo, Localizado No Povoado Mato Grosso No Município De São Miguel Do Tapuio - PI, conforme autorização do Contrato nº 050/2024, ocorrida no periodo de 24 de outubro de 2024 a 12 de setembro de 2025, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920240088376, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da CONCORRENCIA ELETRONICA nº 003/2024.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP SMT 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0M X 3,0M)	M2	6,00
1.2	COM-ADM - SMT	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00
2		A DEMOLIR		
2.1		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - CONSTRUÇÃO		
2.1.1	S02095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2,00
2.1.2	S09602	REMOÇÃO DE PIA	M2	2,00
2.1.3	S07224	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	1,00
2.1.4	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00

2.1.5	S00009	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	261,47
2.1.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	261,47
2.1.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00
2.1.8	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00
2.1.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,00
2.1.10	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	149,71
2.1.11	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	183,00
2.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	173,21
2.1.13	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,16
2.1.14	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES -	M3	17,30
2.1.15	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	8,00
2.1.16	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	8,00
2.1.17	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ENTULHO DE DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA INÍCIO DE OBRA	M3	700,00
2.1.18	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,00
3		A CONSTRUIR		
3.1		LOCAÇÃO DE OBRA		
3.1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	600,00
3.1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	92,32
3.2		MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M3	150,00
3.2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	31,52
3.2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	9,94
3.2.4	S02523	ATERRO, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.04	M3	242,70
3.2.5	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG. DOS 46 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E 176M DE VIGA BALDRAME	M2	86,96
3.3		FUNDAÇÕES		
		46 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 50X50X50		
3.3.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,66
3.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	431,25
3.3.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,75
		176 M DE VIGA BALDRAME		
3.3.4	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,40
3.3.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	87,55
3.3.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	105,60
3.3.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	316,80

3.3.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,28
ARRANQUE DOS 46 PILARES				
3.3.9	507471	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 06 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,67
3.3.10	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00
3.3.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,60
3.3.12	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,60
3.3.13	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,38
3.4 ESTRUTURAS				
46 PILARES				
3.4.1	507471	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 06 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	100,33
3.4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,50
3.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,00
3.4.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00
3.4.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,83
VIGA SUPERIOR - 160M				
3.4.6	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	53,33
3.4.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,60
3.4.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	224,00
3.4.9	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,48
LAJE DA PASSARELA				
3.4.10	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	9,75
3.4.11	S09360	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ACIII NO PISO DA LAJE	M2	24,64
VERGAS E CONTRAVERGAS				
3.4.12	S00147	VIGOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 0.10 X 0.15 M - CONTRAVERGAS E VERGAS DE PORTAS E JANELAS	M	124,75
3.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E ELEMENTOS VAZADOS				
3.5.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	715,08
3.5.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	38,90
3.5.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (39X39)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,71
3.6 PISO E CALÇADA - CONSTRUÇÃO				
PISO INTERNO				
3.6.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	277,50

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333

Fis. 000405

Proc. Nº 31/2025

220,45
Ass. JPS

3.6.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	220,45
3.6.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	57,05
CALÇADA EXTERNA				
3.6.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	22,00
3.6.4	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	56,60
3.6.5	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	56,60
3.6.6	I13423	PISO DE DEGRAUS EM ALTA RESISTENCIA LARG=60 CM, MOLDADA IN-LOCO E POLIDO	M	2,00
3.6.7	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	22,00
3.7 COBERTURA - CONSTRUÇÃO				
MADEIRAMENTO				
3.7.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	360,00
3.7.2	S02324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	360,00
ESTRUTURA METÁLICA				
3.7.3	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	385,80
TELHAMENTO				
3.7.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	396,00
ALGEROZES DE CONCRETO ARMADO				
3.7.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,75
3.7.6	S00304	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	23,00
3.7.7	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,00
3.8 IMPERMEABILIZAÇÕES				
3.8.1	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	95,04
3.8.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO C/TINTA ASFÁLTICA RODAPÉ DAS PAREDES EXTERNAS E PISO DA LAJE PRÉ-MOLDADA	M2	75,49
3.8.3	S10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, VEDATOP - SEMIFLEXÍVEL - 4 DEMÃOS - LAJE	M2	39,00
3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
3.9.1	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	26,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-0333

000406
Fls. _____
Proc. Nº 31 /2025
Ass. [assinatura]

3.9.2	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	3,00
3.9.3	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1,00
3.9.4	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	7,00
3.9.5	S04717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	2,00
3.9.6	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
3.9.7	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
3.9.8	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
3.10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
3.10.1	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00
3.10.2	104665	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	26,00
3.10.3	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	3,00
3.10.4	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00
3.10.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	35,00
3.11		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.11.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
3.11.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. VENTILADORES DE PAREDE	UN	8,00
3.11.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AR CONDICIONADOS	UN	10,00
3.11.4	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
3.11.5	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50,00
3.11.6	S12793	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS	UN	43,00
3.11.7	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,00
3.11.8	S00440	INTERLIGAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM ELETRODUTO DE 1 1/2" E 4 CONDUTORES DE 16,0 MM². REV 01	M	187,50
3.11.9	S12890	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	UN	3,00
3.11.10	S12235	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00

000407
Fls. _____
Proc.º Nº 34 /2025
Ass. 


3.11.11	S12236	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
3.11.12	S00339	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UN	1,00
3.11.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	17,00
3.11.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
3.11.15	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN - 16A	UN	2,00
3.11.16	S00452	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	6,00
3.11.17	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	3,00
3.11.18	00041480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	3,00
3.11.19	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00
3.11.20	S09193	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	M	50,00
3.11.21	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
3.11.22	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00
3.11.23	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.326,00
3.11.24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00
3.11.25	S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	3,00
3.11.26	S10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w		
3.12		REVESTIMENTOS INTERNOS		
3.12.1	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	7,36
3.12.2	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	490,35
3.12.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	212,25
3.12.4	COMP PROPRIA	REVESTIMENTO EM PASTILHAS DE CERÂMICA 10X10 EM PLACAS DE 30X30CM, COR BRANCA COM DETALHES AZUL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	106,00
3.13		REVESTIMENTOS EXTERNOS		
3.13.1	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	7,33
3.13.2	104250	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	488,67
3.14		ESQUADRIAS		
		PORTAS		
3.14.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
3.14.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
3.14.3	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA - PORTA DO BANHEIRO PCD	M	0,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-3333

000408
Fls. _____

Proc. Nº 34/2025

Ass. 

3.14.4	S11956	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER - PARA BANHEIRO PCD	M2	2,10
3.14.5	S12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA. PARA DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS VESTIÁRIO	M2	2,10
3.14.6	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	2,10
3.14.7	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00
JANELAS E BASCULANTES				
3.14.8	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. JANELAS DAS SALAS, REFEITÓRIO E COZINHA	M2	15,75
3.14.9	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASCULANTES DO BANHEIRO FEMENINO, MASCULINO E PCD	M2	0,84
3.14.10	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	18,09
3.14.11	S11944	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO. - COPA PARA REFEITÓRIO	M2	0,90
3.14.12	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. JANELA COPA - REFEITÓRIO	M2	0,90
3.14.13	00044399	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO / ALIZAR. - SALA DE DESCANSO	UN	1,00
3.14.14	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,24
3.15 FORRO - CONSTRUÇÃO				
3.15.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	245,90
3.15.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	245,90
3.15.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	245,90
3.16 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS				
COZINHA				
3.16.1	S12289	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.90X0.60, COM 02 CUBAS DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	1,00
3.16.2	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	M2	1,45
DESPENSA DA COZINHA				
3.16.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM. - 3 PRATILHEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM FORMA DE L C/ 40CM DE LARGURA	M2	2,30
DEPÓSITO				
3.16.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM. 2 PRATILHEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LINEAR, DE 40CM DE LARGURA E 1,20M DE COMPRIMENTO	M2	1,50
BANHEIROS				
3.16.5	S12277	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00
3.16.6	S12290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,00
3.16.7	00020270	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	3,00

3.16.8	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
3.16.9	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - BANHEIROS	M2	5,47
3.16.10	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.16.11	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.16.12	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00
3.16.13	S13116	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00
3.16.14	S07611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	8,00
3.16.15	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.16.16	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.16.17	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8,00
3.16.18	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.16.19	I02073	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	10,00
LAVANDERIA				
3.16.20	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)M COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
3.17 PINTURA - CONSTRUÇÃO				
INTERNO				
3.17.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,00
3.17.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	115,00
3.17.3	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AZUL ROYAL E AMARELO	M2	115,00
3.17.4	S02291	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES. REV 03_04/2022	M2	505,00
3.17.5	S02306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1. PINTURA DAS TRELIÇAS METÁLICAS E PORTA DE FERRO, COR A DEFINIR	M2	28,20
EXTERNO				
3.17.6	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	276,20
3.17.7	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	M2	276,20
3.17.8	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. CALÇADA	M2	68,00
3.17.9	S02323	PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1. CALÇADA	M2	68,00
4 A REFORMAR				
4.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - REFORMA				
4.1.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00
4.1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,50
4.1.3	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	44,00
4.1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	96,00
4.1.5	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	5,00

4.1.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. DEMOLIÇÃO DE 30% DO PISO DO PÁTIO E DA CALÇADA ENTORNO	M2	105,00
4.1.7	504495	DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA, PARA AUMENTAR 30CM DO PÉ DIREITO DA SALA DA DIRETORIA	M2	105,00
4.1.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DE 20% DA COBERTURA	M2	105,00
4.1.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ENTULHO DA REFORMA	M3	200,00
4.1.10	S02095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	1,00
4.1.11	S03262	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	1,00
4.1.12	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	216,00
4.1.13	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	2,00
4.1.14	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	1,00
4.2		COBERTURA - REFORMA		
4.2.1	511618	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M2	125,00
4.2.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 20% DA COBERTURA	M2	70,00
4.2.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,00
4.2.4	S02324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	125,00
		FIADA DE ALVENARIA PARA AUMENTAR PÉ DIREITO DA SALA DA DIRETORIA		
4.2.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	43,20
4.2.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	52,00
4.3		PISO E CALÇADA - REFORMA		
4.3.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	46,63
4.3.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	99,00
4.3.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 47X47 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	0,00
4.3.4	89047	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	104,00
4.4		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - REFORMA		
4.4.1	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	13,91
4.4.2	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	22,50
4.5		FORRO - REFORMA		
4.5.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	58,00
4.5.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	58,00

4.5.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	Ass. 00
4.6		PINTURA - REFORMA		
		INTERNO		
4.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	55,00
4.6.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	30,00
4.6.3	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AZUL ROYAL E AMARELO	M2	55,00
4.6.4	502291	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES. REV 03_04/2022	M2	197,00
4.6.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	10,92
		EXTERNO		
4.6.5	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	122,00
4.6.6	502283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	M2	122,00
4.6.7	502322	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR). PINTURA INTERNA DO MURO	M2	290,00
4.6.8	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. CALÇADA	M2	46,60
4.6.9	502323	PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1. CALÇADA	M2	46,60
4.7		ESQUADRIAS, LOUÇAS E METAIS		
4.7.1	00020270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,00
4.7.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.7.3	501889	ESPELHO PLANO 4MM	M2	0,35
4.7.4	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.7.5	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00
4.7.6	102073	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	1,00
4.7.7	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. JANELA SALA DOS PROFESSORES E DIRETORIA	M2	4,50
4.7.8	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS - CASA DE GÁS E FACHADA		
		CASA DE GÁS		
5.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,10
5.2	87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,04
5.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2,20
5.4	509698	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70 M X 0,70 M X 0,05 M	UN	1,00
5.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	0,50

		FACHADA		
5.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,26
5.7	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	0,16
5.8	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,16
5.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00
5.10	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00
5.11	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	2,50
5.12	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,20
5.13	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	4,00
5.14	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	36,92
5.15	87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,14
5.16	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	73,84
5.17	S12012	PORTA EM GRADE DE FERRO DE CORRER, C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO 2", BARRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E TRILHOS.	M2	3,50
5.18	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	125,62
5.19	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	125,62
5.20	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). GRADE DO PORTÃO	M2	11,00
5.21	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	26,55
5.22	S08759	Corrimão em aço inox Ø=1 1/2", duplo, h=90cm (m)	M	18,70
5.23	COMP PROPRIA	REVESTIMENTO EM PASTILHAS DE CERÂMICA 10X10 EM PLACAS DE 30X30CM, COR BRANCA COM DETALHES AZUL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	31,44
5.25	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	7,20
5.26	S12056	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	UND	21,00
5.27	S12055	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	UND	21,00
5.28	S12048	Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado	UND	17,00
5.29	S10812	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,20m) e acessórios	M2	49,55
SUBESTAÇÃO				
5.33	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
5.34	PROPRIO	EVT E LAUDO DE ATERRAMENTO	UND	1,00
5.35	S02864	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	UND	1,00
5.36	C4937	SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA DE 37,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UND	1,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333


6		SERVIÇOS FINAIS DE OBRA		
6.1	S00003	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA. FACHADA E ENTORNO	M2	400,00
6.2	C1628	LIMPEZA GERAL, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.	M2	510,00
6.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ENTULHO DA CONSTRUÇÃO	M3	300,00

São Miguel do Tapuio-PI, 12 de setembro de 2025.



Frederico Fernando Ferreira De Almeida
Frederico Fernando Ferreira De Almeida
Engenheiro Fiscal
CREA nº 1916702902

José Ribamar de Araújo Neto
José Ribamar de Araújo Neto
Secretário do Governo e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Nazária (PI)**, com sede na Rua Francisco Alves de Carvalho, nº 54, Centro, Nazária-PI, CEP: 64.415-000, CNPJ nº 10.560.403/0001-49, através do seu Prefeito Municipal, Osvaldo Bonfim de Carvalho e do Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Victor Andrade de Carvalho, CREA nº 1913960455, atesta que a obra de Execução De Construção Da Câmara No Município De Nazária - PI, conforme autorização do Contrato nº 01.1403/2023, ocorrida no período de 20 de março de 2023 a 08 de dezembro de 2023, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920230033435, **FOI CONCLUÍDA** de forma satisfatória nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022.


SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	80,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	4,00
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	100,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	300,00
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	5,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	M2	1.200,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	285,00





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR



SERVIÇOS INICIAIS		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	741,84
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	150,43
MOVIMENTOS DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	3,89
REATERRO APILOADO	M3	1,20
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	39,70
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	17,00
INFRA E FUNDAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	13,50
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	77,50
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPA	M3	4,20
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,20
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	185,50
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	95,52
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	195,60
ESTRUTURA		
TÉRREO		
PILARES-TERREO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,00
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPA	M3	7,40
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	285,10
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	231,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	103,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	152,60
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	60,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	44,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	205,40
VIGAS-TERREO		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	142,40
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPA	M3	17,10
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	21,10
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	505,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	220,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	282,00





CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	123,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	123,30
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	204,30
LAJES-TERREO		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	12,56
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	12,56
CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPA	M3	3,85
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,85
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	12,56
PLATIBANDA		
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,50
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,30
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,04
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,12
CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	15,46
ALVENARIA		
ALVENARIA-TERREO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19X39) CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	M2	639,75
CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	57,15
COBERTURA CAIXA D'AGUA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,35
IMPERMEABILIZAÇÃO		
COBERTA		
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	29,90
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	10,53
BANHEIROS		





IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	M2	37,10
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	25,20
CINTAS		
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M²	M2	169,92
ARGAMASSADOS		
ARGAMASSADOS TERREO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1.279,50
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	1.279,50
ARGAMASSADO - FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	186,40
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	136,40
PAVIMENTAÇÃO		
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	30,18
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	374,46
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	374,46
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	374,46
COBERTURA		
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	31,53
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	31,53
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	M2	37,83
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	374,40
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	28,05
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	374,40
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 ME PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	KG	952,52
FORRO		
TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	185,50
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	M2	224,82
REVESTIMENTOS		
PISO		





REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	34,20
PAREDE		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M2	104,45
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.279,50
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	374,50
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.279,50
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	374,50
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	248,40
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,64
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	374,50
ESQUADRIAS		
PORTAS		
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,72
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	15,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.80X2.90) M	CJ	2,00
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20M E ALT.=2,10 A 2,40 M	UN	1,00
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20
JANELAS		
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	M2	21,59
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,59
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	579,70





**PREFEITURA DE
NAZARÉ**
DESENVOLVER PARA MUDAR

FD00419
Proc. Nº 31/2025
Ass.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	319,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.805,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	512,12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	322,30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	251,60
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	49,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	95,00
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	52,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	38,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	128,00
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	6,00





RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	186,32
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	56,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	164,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	52,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	180,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	200,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	55,00






REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	21,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	54,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	58,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	4,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	12,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	8,00
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	4,00
BARRILETE		
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO MULTIUSO, ALTURA=68CM, INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	2,00
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00






**PREFEITURA DE
NAZARÉ**
DESENVOLVER PARA MUDAR




JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00
LOUÇAS, METAIS E FERRAGENS		
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	4,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	3,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	3,00
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	5,00
OUTROS		
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	17,00
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	8,70





DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	10,50
ÁREA EXTERNA		
MURO EXTERNO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	44,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	88,20
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	44,10
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	53,50
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	3,31
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	3,31
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	60,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	41,15
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	44,40
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	42,20
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA GERAL	M2	387,37

Nazária - PI, 12 de dezembro de 2023.


Osvaldo Bonfim de Carvalho
Prefeito Municipal


Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920240001727**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART



Número da ART: 1920230033435

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 05/01/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 452,2400 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

EXECUÇÃO DE OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA DE 452,24 M² EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHACHEMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBERTURA METÁLICA, CONTRATO Nº 01.1403/2023.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000033220 a 0000033229, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001727
01 de Outubro de 2024, 08:37:28
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Y8iaw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI


ART de Obra ou Serviço
1920230033435

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Logradouro: **RUA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**

Contrato: **01.1403/2023**

Valor: R\$ **848.536,17**

Ação Institucional:

celebrado em **14/03/2023**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **10560403000149**

Nº: **54**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA PI 130 KM 25**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**

Data de Início: **14/03/2023**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Previsão de Término: **09/12/2023**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Coordenadas Geográficas:

-5.350456, -42.820547

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

452.2400

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA DE 452,24 M² EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBERTURA METÁLICA, CONTRATO Nº 01.1403/2023.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA - CPF/CNPJ: 10560403000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confec.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R\$ **254,59**

Registrada em **31/05/2023**

Valor Pago: **254,59**

Nosso Número: **8201408402**

Baixada em:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal De **Beneditinos**, situada na Rua Floriano Peixoto, 270, bairro Centro, Beneditinos - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.778/0001-29, neste ato representada pelo Responsável Técnico da Obra (Engenheiro Fiscal), Sr. Lucas da Silva Vilela, CREA nº 1918220220, atesta que a obra de **Construção De Uma Unidade Escolar Com 8 Salas De Aula No Município De Beneditinos - PI**, executada no período de setembro de 2020 a julho de 2021, conforme autorização do contrato administrativo nº 03.1439/2020, executados pela empresa **L R M DE CARVALHO EIRELI (CONSTRUTORA VERA CRUZ)**, estabelecida à Av. João XXIII, nº 4592, Bairro Recanto Das Palmeiras, CEP: 64.045-795, no município de Teresina - PI, inscrita sob o CNPJ nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920200045730, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: Administração local da obra – 3 meses.

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa da obra – 6,40 m²; Limpeza mecanizada de terra – 7.113,00 m²; Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - 1,00 un; Ligação provisória de água e sanitário – 1,00 um; Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, ond18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura – 144,64 m; Barracão aberto – 28,38 m²; Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 – 110,54 m; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 – 159,70m³; Regularização e compactação manual de valas com soquete – 198,51m²; Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Rua Floriano Peixoto nº270, Centro, CEP: 64380-000, CNPJ: 06.554.778/0001-29
Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com
Telefone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Piauí



- 12,19m³; aterro interno (edificações) compactado manualmente - 1.546,57m³; areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) - 1.546,57m³; escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 - 9,80m³; **INFRAESTRUTURA:** Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF_07/2016 - 9,80m³; Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af07/2016 - 78,25m³; Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos - 390,18m²; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 - 62,29m³; Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - 328,14m²; fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - 272,16m²; armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto - 62,29un; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 - 116,65m²; alvenaria de embasamento de pedra argamassada - 11,81 m³; lastro de concreto incluindo preparo e lançamento - 5,92 m³ **SUPERESTRUTURA:** Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia Média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_07/2016 - 26,34m³; Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ conc Fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa - 37,81m²; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 - 26,34m³; Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 - 612,01m²; Montagem e desmontagem de fôrma de pilares Retangulares e estruturas similares com área Média das seções maior que 0,25 m², pé-direito Simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 Utilizações. Af_12/2015 - 612,01m²; Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto - 26,34un; **PAREDES E DIVISÓRIAS:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 - 1.572,07m²; Divisória em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens - 28,82m²; Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios - 79,24m²; **COBERTURAS E FORROS:** Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 - 446,57m; Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 - 17,44m; Telhamento com telha cerâmica



capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 446,57m²; Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015 – 4und; Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 159,68m²; Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 – 159,68m²; Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p – 312,45m²; Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 74,84m; Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. – 41,86m; Linha de madeira de lei de 6"x3" – 60,00 m; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Quadro p/ medição primária 15kv – 1und; Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação – 1und; Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação – 30und; Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação – 81und; Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação – 5und; Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 20und; Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 62,0 und; Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 20und; Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 – 102und; Luminária parede, tipo arandela c/ lâmpada incandescente – 9und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 8und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 5und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 40und; poste de concreto duplo t h=7m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação - 1,0 und; Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm² – 50,0 m; Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 – 200,00m; Aterramento Completo C/ Haste Copperweld 3/4"X 2.40M – 3,0und; Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão nema



(Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalação – 4,0und; Dispositivo De Proteção Contra Surtos De Tensão - DPS's - 40 KA/440V – 1,0 und; Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar – 1,0 und; caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_05/2018 – 8,0 und; poste metálico decorativo cônico reto flangeado h=4.0m p/01 ou 02 luminárias decorativas – 8,0 und; cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 275,00m; Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 150,0 m; curva 90 graus para Eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 32,0und; luva para Eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 8,0m; luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 – 16,0 m; rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação – 16,0m; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO):** Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") –fornecimento e instalação. af_11/2016 – 1und; Hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 – 1und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 2und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 1und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 3und; Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 42,33m; reservatório elevado de água (2000 litros) – 2,0 und; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA):** Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 9und; Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 2und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 2und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.



af_12/2014 – 22und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 2und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 8und; Bucha de redução de pvc, soldável, longa, com 60 x 25 mm, para água fria predial - fornecimento e instalação – 2und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 32und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 8und; Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 78,72m; Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 2,66m; Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 28,17m; Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 17und; Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 10und; Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 4und; **INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO):** Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 – 4und; Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação – 7und; Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 13und; Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 1und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 1und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 2und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou



ventilação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 9und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 7und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 7und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 26und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 7und; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 48,32m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 18,71m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13,92m; Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 2,25x1,30x1,45 m, e capacidade útil de 2.340 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm – 1und; Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 1,30m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm – 4und; **INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO):** ; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 1und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 6und; Redução excêntrica pvc p/ esg predial dn 75 x 50mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13,57m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 8,27m; Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Te, pvc, serie normal,



esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 3und; **LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:** Chuveiro plástico branco simples e haste - fornecimento e instalação – 4und; Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação – 1und; Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. af_12/2013 – 6und; Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 2und; Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 1und; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 9und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -fornecimento e instalação. af_06/2016 – 1und; Registro de esfera, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 4und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 9und; Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 4und; **PISOS:** Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento – 28,53m³; Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 - 17,13m³; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 – 570,32m²; Plantio de grama esmeralda em rolo – 51,76m²; Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 – 28,22m³; Piso podo tátil - direcional ou alerta, rejuntado com argamassa – 22,75m²; Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p – 183,31m; Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 – 1.150,00m²; **REVESTIMENTOS DE PAREDE:** Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira



400l. af_06/2014 – 3.078,34m²; Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 – 1588,34m²; Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 – 1114,89m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014 – 358,01m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014 – 11,67m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 – 103,77m²;
ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS): Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 7,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 10,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 1,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 9,0und; Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 1,0und; Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios – 7,8m²; Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. af_07/2016 – 25,91m²; Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 – 6,05m²; Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação – 28,79m²; Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l=40cm, ref. 3008, da vesfer ou similar – 5und; Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho – 5,68m²; portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético – 7,35m²;
PINTURA: Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017 – 1.114,89m²; Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 – 37,81m²; Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 – 1.114,89m²; Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 – 37,81m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 – 1.114,89m²; Aplicação manual de



pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 – 37,81m²; Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco – 83,58m²; Pintura com tinta protetora acabamento alumínio, duas demãos sobre superfície metálica – 67,28m²; Caixação em meio fio – 54,99m²; Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado – 14,52m²; **BANCADAS:** Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular-fornec. e instal. af_12/2013 – 1,0und; Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. af_12/2013 – 6,0und; Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação – 3,46m²; **URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO:** Planta - ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m - fornecimento e plantio – 10,0und; Lixeira em fibra de vidro cap.=40l e diam.=35cm - fornecimento e instalação – 4,0und; Banco de concreto pré-moldado com encosto – 8,0 und; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado – 4,66m²; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza final da obra – 1.948,72m².

Beneditinos - PI, 26 de julho de 2021


Lucas da Silva Vilela
Engenheiro Civil
RN 1918220220
CREA-PI 34578

Prefeitura Municipal De Beneditinos
CNPJ Nº 06.554.778/0001-29

Rua Floriano Peixoto nº270, Centro, CEP: 64380-000, CNPJ: 06.554.778/0001-29
Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com
Telefone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Piauí






Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L R M DE CARVALHO ENRELI (CONSTRUTORA VERA CRUZ), estabelecida à Av. Miguel Rosa (Zona Sul), nº 3472, Bairro Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, executou para a Prefeitura Municipal de José de Freitas-PI através da Secretaria de Saúde do Município, situada na Rua Hugo Napoleão, 736, bairro Centro, José de Freitas-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.786/0002-56, os serviços de execução da obra de **reforma e ampliação do posto de saúde contendas**, objeto do contrato administrativo nº 080/2018 – PMJF/PI, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com as ART's nº 00019178179085000617 referente à ampliação e ART nº 00019178179085000317, referente a reforma. Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas pertinentes conforme os quantitativos abaixo. O prazo de execução da obra foi de 90 (noventa) dias corridos.

José de Freitas-PI, 16 de setembro de 2019.

Sora de Almeida Gomes
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
CNPJ Nº 06.554.786/0002-56

Rua – Edgar Gayoso, S/N, Centro, José de Freitas– Piauí, email: cpl.josedefreitas@gmail.comConfira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407217995202978>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407217995202978-1
Data: 14/07/2021 08:23:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83298-98WX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3716

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO**, registro nacional nº 1917817908XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00019178179085000317** registrada em 06.11.2018 e **ART Nº 00019178179085000617** registrada em 17.01.2019 - Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Contendas, na localidade Contendas, município de José de Freitas/PI, Objeto do Contrato nº 080/2018-PMJF/PI, Valor Global: R\$ 198.968,73 (cento e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), constando dos seguintes serviços executados: **AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE: TERRAPLENAGEM DO TERRENO E SERVIÇOS PRELIMINARES:** Capina e limpeza manual de terreno - 120,20 m²; Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ - 0,72m³; Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km - 0,72 m³; Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes - 94,93m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual de valas para fundação de paredes - 27,16m³; Escavação manual de valas para blocos de pilares - 8,88m³; Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete - 23,78m²; Reaterro apiloado (manual) com material reaproveitado - 41,45m³. **INFRAESTRUTURA:** Fundação em pedra argamassada para fundação das paredes traço 1:4 (cimento e areia) - 19,66m³; Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016 - 7,95m²; Bloco em concreto ciclópico dos pilares das paredes - 3,51m³; Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 - 43,32m²; **SUPERESTRUTURA:** concreto FCK = 20 MPA. Traço 1:2,7:3 (cimento areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 - 1,12m³; Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016 - 0,96m³; Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com


Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-1
Data: 14/07/2021 08:23:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83299-FT5W;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



betoneira 400 L. AF_07/2016 – 0,17m³; Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 – 0,05m³; Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 – 2,68m³; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 – 1,12m³; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 – 0,96m³; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 – 0,17m³; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 – 0,05m³; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 – 2,68m³; Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm montagem – AF_12/2015 – 300,00kg; Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm – montagem, AF_12/2015 – 247,10kg; Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5mm – montagem. AF_12/2015 3,00kg; Montagem, e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada 4 utilizações. AF_12/2015 – 61,15m²; Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada 4 utilizações. AF_12/2015 – 56,64m². PISO: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 – 0,62m³; Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento - 4,99m³; Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. AF_06/2014 – 83,18m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF_06/2014 – 14,06 m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m², AF_06/2014 – 11,55m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014 – 57,57m²; PAREDES E PAINÉIS: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 – 283,11m²; COBERTURA: Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-2
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AI T83300-KR4D:



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical AF_12/2015 – 122,73m²; Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical AF_06/2016 – 122,73m²; Imunização e madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor – 119,16m²; Rufo em concreto pré-moldado L=30cm – 1,40m; Chapim em concreto pré-moldado com = largura de 17cm e esp.=2,5cm – 5,25m; INSTALAÇÕES: ELÉTRICA: Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36W – fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 6,00und; Luminária tipo plafon redondo com vidro tosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 1,00und; Luminária tipo plafon redondo com vidro fusco, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 15W – fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 11,00und; Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 6,00und; Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 4,00und; Tomada alta de embutir 1 modulo). 2P+T 10A, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação, AF_12/2015 – 1,00und; Tomada média de embutir (1 módulo, 2P+T 10A, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação AF_12/2015 – 18,00und; Ponto de energia elétrica, com disjuntor até 20A – 5,00und; Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede – fornecimento e instalação, AF12/2015 – 8,00und; Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede – fornecimento e instalação. AF 12/2015 – 2,00und; Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF 12/2015 – 29,00und; Caixa octogonal 4" x 4", PVC; instalada em – parede – fornecimento e instalação. AF 12:2015 – 18,00und; Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje – fornecimento e instalação, AF_12/2015 – 9,50m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 82,98m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 9,50m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 65,45m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e instalação. AF_12/2015 3,20m; Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 4,00m; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 28,00und; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 4,00und; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-3
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83301-GAGZ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



25mm (3/4") para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 22,00und; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 2,00und; Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 55,00m; Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 205,92m; Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 624,92m; Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 - 1,00und; Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 - 4,00und; Disjuntor monopolar tipo DIN corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 - 1,00und; Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 - 2,00und; Disjuntor bipolar DR 25A - dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA - 1,00und; Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 12,10m; Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 14 disjuntores c/barramento, padrão DIN -1,00und; Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25cm). AF_05/2015 - 1,00und; Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40d mm. AF_05/2015 - 46,27d m; Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 - 46,27m; Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). AF_05/2015 - 39,00und; HIDRÁULICAS: Escavação manual para passagens de tubulação DN<100mm - 0,48m³; Reaterro apiloado sem empréstimo - 0,48m³; Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 - 4,55m; Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 - 26,08m; Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 - 37,27m; Registro gaveta cromada de 40 mm (1 1/4") c/adaptadores - 1,00und; Registro gaveta cromada de 25mm (3/4") c/adaptadores - 1,00und; Registro gaveta cromada de 32 mm c/adaptadores - 2,00und; Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, AF_12/2014 - 1,00und; Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 - 2,00und; Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 - 8,00und; Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-4
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: ALT83302-6UIU:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



e instalação, AF_12/2014 – 16,00und; TE. PVC, soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 – 1,00und; Bucha de redução, CPVC, soldável, DN 35mm x 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. AF_12/2014 – 3,00und; Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio – fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 4,00und; Luva, PVC, soldável DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. AF_12/2014 – 10,00und; Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm – fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 10,00und; Adaptador, com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. AF_06/2016 – 1,00und; Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. AF_06/2016 – 1,00und; Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 – 59,61und; SANITÁRIAS: Escavação manual para passagens de tubulação DN=100mm – 1,89m³; Reaterro apiloado sem empréstimo – 1,89m³; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Assento para vaso sanitário branco – 3,00und; Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padrão popular – fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Bancada/balcão de granito esp. 2,0cm (m²) - 2,42m²; Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC – fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Bancada de aço inoxidável com 1 cuba central, com válvula escorredor duplo, dimensões: 55cm x 1,20m – 1,00und; Chuveiro plástico branco simples com haste – 1,00und; Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 46,02m; tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 26,45m; Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 18,80m; Tubo PVC, série normal; esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 4,00m; Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 8,00un; Joelho 45 graus, PVC, série normal esgoto predial, DN 40mm, junta soldável fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 10,00und;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-5
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AI T83303-ZDDI:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 1,00und; Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 4,00und; Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014 – 3,00und; Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Sifão do tipo flexível em PVC 17 x 1.1/27 - fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 3,00und; Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 1,00 un; Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 – 7,00und; Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 – 95,27m; Chumbamento, linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm, AF_05/2015 – 95,27m; Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40mm com tampa – fornecimento e instalação – 7,00und; Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40mm com tampa – fornecimento e instalação – 1,00und; Conjunto fossa/sumidouro – 1,00und; REVESTIMENTOS: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 – 566,22m²; Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 – 565,22m²; Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado – cor branca – 110,29m²; Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado – cor azul – 19,61m²; ESQUADRIAS: Porta de ferro de abrir, com tela anti-mosquito, com requadro e guarnição completa (80x210)cm - 1,68m²; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. AF_08/2015 – 6,00und; Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura – fornecimento e instalação. AF_08/2015 – 2,00und; Janela de aço basculante, com dimensões 100x60cm, fixação com argamassa, sem vidro – 1,20m²; Janela de aço basculante, com dimensões 100x40cm, fixação com argamassa, sem vidros – 1,20m²; Janela de aço basculante, com dimensões 160x60cm, fixação com argamassa, sem vidros – 4,80m²; Porta de ferro de abrir tipo gradil, com requadro e guarnições completa, com dimensões, 90x90cm – 0,90m. Janela de ferro, com tela anti-

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-6
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83304-T4IK;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



mosquito, com requadro e guarnição completa (100x60)cm – 1,20m²; VIDROS: Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm – 7,20m²; PINTURA: Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica – 21,78m²; Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos – 27,72m²; Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. AF_06/2014 – 51,50m²; Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos AF_06/2014 – 51,50m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF_06/2014 – 51,50m²; Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF_08/2014 – 177,83m²; FORRO: Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P – 83,18m²; SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Barra de apoio para deficientes em aço inox polido 1=90cm – 4,00und; SERVIÇOS FINAIS: Limpeza final da obra – 83,18m²; ADMINISTRAÇÃO LOCAL: Administração local – 3,00 mês; PLACA DA OBRA: Placa de obra em chapa de aço galvanizado – 6,40m²; REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CONTENDAS: PLACA DA OBRA: Placa de obra em chapa de aço galvanizado – 6,40m²; ADMINISTRAÇÃO LOCAL: Administração local da obra – 3,00 mês; REFORMA DO POSTO SAÚDE DE CONTENDAS: TERRAPLANAGEM DO TERRENO E SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de esquadrias de madeira – 10,78m²; Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF_12/2017 – 0,25m³; Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 – 11,60m³; Demolição de argamassas de forma manual, sem reaproveitamento AF_12/2017 – 10,00m²; Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 – 63,04m²; Demolição de piso cerâmico, sem reaproveitamento – 51,53m²; Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 - 51,53m²; Remoção de telhamento com telhas cerâmicas – 6,00m²; Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ – 9,48 m³; Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km – 9,48 m³; PISOS: Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento – 3,00m³; Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. AF_06/2014 – 51,83m²; revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF_06/2014 – 4,08m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014 – 27,00m²; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014 – 20,45m²;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-7
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83305-KHM1;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

000443

Fls

Proc. Nº 31/2025

Ass

COBERTURA: Revisão geral do telhado de telhas cerâmicas – 6,00m²; Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor – 74,08m²; INSTALAÇÕES: Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 W – fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 9,00und; Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas de 15W – fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 1,00und; Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada de 15W – fornecimento e instalação. AF_11/2017 – 1,00und; Interruptor simples (1 módulo). 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 2,00und; Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação, AF_12/2015 – 4,00und; Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 10A, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação, AF_12/2015 – 4,00und; Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 19,00und; Ponto de energia elétrica com disjuntor até 20A – 3,0und; Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00m do piso), PVC, instalada em parede – fornecimento e instalação AF_12/2015 – 6,00und; Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00m do piso), PVC, instalada em parede – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 1,00und; Caixa retangular 4" x 2" média (1,30m do piso), PVC, instalada em parede – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 25,00und; Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 10,00und; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em laje – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 9,50m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"). para circuitos terminais, instalado em forro – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 37,62m; Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 42,30m; Luva para eletroduto, PVC, roscável DN 25mm (3/4") para circuitos terminais, instalada em laje – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 4,00und; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 13,00und; Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 15,00und; Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 21,00m; Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 84,82m; Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_12/2015 – 425,76m; Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A – fornecimento e instalação. AF_04/2016 – 1,00und; Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A – fornecimento e instalação. AF_04/2016 – 2,00und; Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-8
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83306-LKY4;



CNU: 06.870-2

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1445
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNU - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



de 50A - fornecimento e instalação. AF_04/2016 - 2,00und; Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 5KA - 400und; Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 14 disjuntores termomagnéticos monopolares c/ barramento DIN - fornecimento e instalação - 1,00und; Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25cm), AF_05/2015 - 1,00m; Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. AF_05/2015 - 42,30m; Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 - 42,30m; Escavação manual de valas. AF_03/2016 - 0,90m³; Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 - 0,90m³. Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 3,00m³; Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF_12/2017 - 3,00und; Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0e 15,1KW - 1,00und; Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). AF_05/2015 - 32,00und; REVESTIMENTOS: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 - 10,00m²; Massa única, para recebimento de pintura, e argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com demãos betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 2mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 - 10,00m²; Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada rejuntado - cor branca - 66,95m²; Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada rejuntado - cor azul - 20,13m²; ESQUADRIAS: Porta em aço de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, exclusive vidros - fornecimento e instalação. AF_08/2015 - 1,00und; Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada, AF_07/2016 - 3,00m²; VIDROS: Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm - 6,36m²; PINTURA: Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica - 12,72m²; Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_05/2014 - 93,73m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF_05/2014 - 93,73m²; Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF_06/2014 - 69,88m²; FORRO: Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais inclusive estrutura fixação, AF_05/2017 - 51,53m²; SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Aquisição e instalação de letras de aço inox 25x25 cm - 17,00und; SERVIÇOS FINAIS: Limpeza final da obra - 51,53m², sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa L R M DE CARVALHO EIRELI - ME, obra/serviço de propriedade da SECRETARIA DE SAÚDE. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra a requerente, eu, Eulália Sousa de Sena

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407219565946936>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407219565946936-9
Data: 14/07/2021 08:23:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83307-QHQF:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI


ART de Obra ou Serviço
00019178179085000317

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**

Logradouro: **RUA HUGO NAPOLEÃO**

Complemento: **SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE JOSÉ DE** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOSÉ DE FREITAS**

Contrato: **080/2018** celebrado em **12/07/2018**

Valor: R\$ **40.097,99** Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **06554786000256**

Nº: **736**

CEP: **64110000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA PRINCIPAL**

Complemento: **ZONA RURAL**

Cidade: **JOSÉ DE FREITAS**

Data de Início: **09/08/2018** Previsão de Término: **01/11/2018**

Finalidade:

Proprietário: **SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**

Nº: **S/N**

Bairro: **LOCALIDADE CONTENDAS**

UF: **PI**

CEP: **64110000**

Coordenadas Geográficas: **-4.815678, -42.553644**

Código:

CPF/CNPJ: **06554786000256**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

REFORMA EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Quantidade

51.5300

Unidade

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CONTENDAS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local, de data de

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL - CPF/CNPJ: 06554786000256

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1029/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
00019178179085000617

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**

Logradouro: **RUA HUGO NAPOLEÃO**

Complemento: **SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE JOSÉ DE** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JOSÉ DE FREITAS**

Contrato: **080/2018** celebrado em **12/06/2018**

Valor: R\$ **158.870,74**

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **06554786000256**

Nº: **736**

UF: **PI**

CEP: **64110000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA PRINCIPAL**

Complemento: **ZONA RURAL**

Cidade: **JOSÉ DE FREITAS**

Data de Início: **20/08/2018** Previsão de Término: **01/11/2018**

Finalidade:

Proprietário: **SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**

Nº: **S/N**

Bairro: **LOCALIDADE CONTENDAS**

UF: **PI**

CEP: **64110000**

Coordenadas Geográficas: **-4.815678, -42.553644**

Código:

CPF/CNPJ: **06554786000256**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

AMPLIAÇÃO EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - HOSPITAL

Quantidade

83.1800

Unidade

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONTENDAS - LOCALIDADE CONTENDAS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL - CPF/CNPJ: 06554786000256

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confec.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R\$ **85,96**

Registrada em **17/01/2019**

Valor Pago: R\$ **85,96**

Nosso Número: **8200919654**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Nazária (PI)**, com sede na Rua Francisco Alves de Carvalho, nº 54, Centro, Nazária-PI, CEP: 64.415-000, CNPJ: 10.560.403/0001-49, através do seu Prefeito Municipal, Osvaldo Bonfim de Carvalho e do Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Victor Andrade de Carvalho, CREA: 1913960455, atesta que a obra de **Execução De Vias Públicas em Paralelepípedo no Município De Nazária – PI (SINCONV Nº 919574)**, conforme autorização do Contrato nº 01.1004/2023, ocorrida no período de abril de 2024 a setembro de 2024, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920240040707, **FOI CONCLUÍDA** de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00
1.2	PLACA DE OBRA.	M2	11,52
2	RUA DOM MIGUEL FENELON CAMARA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	202,32
2.2	TERRAPLENAGEM		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.416,24
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	411,64





PREFEITURA DE
NAZARIA
DESENVOLVER PARA MUDAR




2.3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	1.416,24
2.3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	1.416,24
2.4	TRANSPORTE		
2.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.432,12
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	63,02
2.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
2.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM COM TUBO DE AÇO	UNID	1,00
3	RUA ANTÔNIO MARTINS FURTADO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	132,30
3.2	TERRAPLENAGEM		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	926,10
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,60
3.3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	926,10
3.3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	926,10
3.4	TRANSPORTE		
3.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.898,23
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	41,21
3.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
3.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM COM TUBO DE AÇO	UNID	1,00
4	RUA SUCUPIRA		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	235,00
4.2	TERRAPLENAGEM		
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.645,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	477,00
4.3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	1.645,00
4.3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	1.645,00
4.4	TRANSPORTE		
4.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.469,79
4.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	73,20





PREFEITURA DE
NAZÁRIA
DESENVOLVER PARA MUDAR



4.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
4.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM COM TUBO DE AÇO	UNID	1,00

Nazária - PI, 27 de dezembro de 2024.


Osvaldo Bonfim de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL


Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250000582**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do Profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART nº 1920240040707.

Profissional: LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO
Registro: 33587
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1917817908



Número da ART: 1920240040707

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 28/05/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 3987.3400 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI (SINCONV Nº 919574/2021).; EXECUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI (SINCONV Nº 919574/2021).;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000042616 a 0000042618, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250000582
27 de Março de 2025, 10:30:43



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI


ART de Obra ou Serviço
1920240040707

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**



RNP: **1917817908**

Registro **33587**

Registro **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI)**

Logradouro: **Rua Francisco Alves de Carvalho**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**

Contrato: **01.1004/2023**

celebrado em **10/04/2023**

Valor: R\$ **368.083,13**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **10560403000149**

Nº: **54**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DIVERSAS**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**

Data de Início: **08/04/2024**

Previsão de Término: **05/10/2024**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI)**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA URBANA**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Coordenadas Geográficas: **-5.375517, -42.825092**

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

3.987,34

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI (SINCONV Nº 919574/2021).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

NAZÁRIA - PI

28 de Maio de 2024

Local

Data

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI) - CPF/CNPJ: 10560403000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **262,55**

Registrada em **28/05/2024**

Valor Pago: **262,55**

Nosso Número: **8201554377**

Baixada em:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl.pnpii@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Pedro II**, situada na Praça Domingos Mourão, nº 345, bairro Centro, no município de Pedro II - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.929/0001-24, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Thales Francisco dos Santos Sales, CREA nº 1920116389 atesta que a obra de **Construção de Espaço Multieventos no Município de Pedro II - PI**, conforme autorização do contrato nº 124/2021, objeto do Processo Administrativo nº 3.242/2021 executados pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920230028977, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2021.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	3,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60 X 1,80) M	M2	6,48
2	ESPAÇO MULTIEVENTOS		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.006,49
2.2	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	251,62

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro - PI

Página do atestado 1/1. Selo de Segurança: 000002159
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 – Centro – CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 – 24 - Email: cpl.pmpii@gmail.com

000454

Proc. Nº 31/2025

Ass.

2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	452,92
2.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	50,32
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	251,60
2.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	50,32
2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	435,62
2.8	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.006,49
2.9	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	112,50
2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	23,62
2.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	13,59
2.12	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,24
2.13	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,89
2.14	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 14MM	M3	101,20
2.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,54
2.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	413,87
2.17	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	161,96
2.18	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,12

Página do atestado 2/11. Selo de Segurança: 0000021563.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicasValidaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP: 64255-000 – Pedro-PI





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl pmpii @ gmail.com



2.19	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,35
2.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	84,83
2.21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	135,57
2.22	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	135,57
2.23	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	17,83
2.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	32,51
2.25	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	650,10
2.26	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8,0 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	650,10
2.27	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	132,80
2.28	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,24
2.29	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM	UND	10,00
2.30	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	192,32

Página do atestado 3/11. Selo de Segurança: 0000021564.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.js

Documentento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.



Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro -PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl.pmpii@gmail.com



2.31	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,40
2.32	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	140,86
2.33	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	405,54
2.34	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO GALVANIZADO	M	16,70
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	ENTRADA DE SERVIÇO MONOFÁSICA 220V		
3.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO,	UN	1,00
3.1.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
3.2	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		
3.2.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W INCLUSIVE REATOR	UN	12,00
3.2.2	POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KG COM CRUZETA DE CONCRETO T1900MM INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00
3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	178,59
3.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	317,19
3.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
3.2.6	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 32MM, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO	M	81,73
3.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
3.2.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00

Página do atestado 4/11. Selo de Segurança: 0000021565.

Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 19202400000041, emitida em 09/01/2024.



Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl pmpii @ gmail.com



3.2.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
3.2.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
3.2.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00
3.2.13	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM FITA DE AÇO INOX P/ CINTAR 0,8 X 19 MM E FECHO PARA FITA DE AÇO	UNID	20,00
3.2.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.2.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
3.2.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
3.2.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
3.2.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.2.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.2.20	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
3.2.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,15
3.2.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,38

Página do atestado 5/11. Selo de Segurança: 000021366.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.



Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro - PI



000458

Proc. Nº 24/2025

Ass.

4	DIVERSOS		
4.1	BANHEIROS		
4.1.1	INFRAESTRUTURA		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,74
4.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	16,00
4.1.1.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	3,74
4.1.1.4	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	9,36
4.1.1.5	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,00
4.1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,40
4.1.2	ESTRUTURA DE VEDAÇÃO/SUSTENTAÇÃO		
4.1.2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO	M2	84,80
4.1.2.2	CONCRETO FCK=25MPA PARA PILARES	M3	0,48
4.1.2.3	CONCRETO FCK=25MPA PARA CINTAS INFERIORES	M3	0,66
4.1.2.4	CONCRETO FCK=25MPA PARA CINTAS SUPERIORES	M3	0,29
4.1.2.5	CONCRETO FCK=25MPA PARA CINTAS SUPERIORES (CHAPIM)	M3	0,21
4.1.2.6	CONCRETO FCK=25MPA PARA CINTAS SUPERIORES (BORDO DA LAJE)	M3	0,08
4.1.2.7	ARMADURA AÇO CA-50 P/ 1M³ DE CONCRETO	UN	1,72
4.1.2.8	FORMA DE MADEIRA	M2	17,20
4.1.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	169,60
4.1.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113,77
4.1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,83
4.1.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	55,83

Página do atestado 6/11. Selo de Segurança: 000002197
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em.
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro - PI





Fls 000459

Proc. Nº 21/2025

Ass.

4.1.4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	13,00
4.1.4.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,50
4.1.5	COBERTURA		
4.1.5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	16,00
4.1.5.2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	5,44
4.1.5.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	17,00
4.1.5.4	TRAMA METÁLICA	M2	16,00
4.1.5.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,00
4.1.5.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,70
4.1.5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,00
4.1.6	PINTURA		
4.1.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	113,77
4.1.6.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,61
4.1.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	M2	113,77
4.1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
4.1.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
4.1.7.3	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00

Página do atestado 7/11. Selo de Segurança: 000002568.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl.pmpii@gmail.com



4.1.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.1.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.1.7.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.1.7.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.7.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.7.10	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
4.1.7.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
4.1.7.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
4.1.7.13	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
4.1.7.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
4.1.7.15	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
4.1.7.16	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
4.1.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
4.1.8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00


Página do atestado 8/11. Selo de Segurança: 0000021569.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro -PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl pmpii @ gmail.com



4.1.8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
4.1.8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00
4.1.8.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
4.1.8.5	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")	UN	3,00
4.1.8.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
4.1.8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
4.1.8.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.8.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
4.1.8.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00

Página do atestado 9/11. Selo de Segurança: 0000021570

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentário registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, N° 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cplmpii@gmail.com

000462

Fls _____

Proc. Nº 31/2025

Ass.

Página do atestado 10/11. Selo de Segurança: 0000021571.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

4.1.8.13	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
4.1.8.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.1.8.15	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
4.1.8.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
4.1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1.9.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
4.1.9.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00
4.1.9.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.1.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,40
4.1.9.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.1.9.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.1.9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,80
4.1.9.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
4.1.10	ESQUADRIAS		
4.1.10.1	PORTA EM CHAPA DE METALON DE 0,90M X 2,10M	M2	1,89
4.1.10.2	PORTA EM CHAPA DE METALON DE 0,80M X 2,10M	M2	3,36
4.1.10.3	ELEMENTO VAZADO PRÉ-MOLDADO 1500X500/1600	M2	1,80

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .


Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro -PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PMPII/PI.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/PMPII/PI.
Praça Domingos Mourão Filho nº 345 - Centro - CEP: 64.255.000
CNPJ: 06.553.929/0001 - 24 - Email: cpl pmpii @ gmail.com



4.1.10.4	PORTA EM CHAPA DE METALON DE 0,60M X 0,60M/2800	M2	
4.1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1.11.1	KIT DE ACESSIBILIDADE PARA BANHEIRO	UND	1,00
4.2	COBERTURA METÁLICA		
4.2.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS METÁLICAS, TERÇAS E PILARES METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	180,31
4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	180,31
4.2.3	COLUNA METÁLICA EM PERFIL UE AÇO GALVANIZADO 250 X 100 X 4,75	UND	15,20
4.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,96
4.2.5	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	12,96
4.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,65
4.2.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 14MM	M3	31,68
4.3	OUTROS		
4.3.1	LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO EM CONCRETO APARENTE	UND	3,00
4.3.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,50 X 0,70 M	UND	1,00
4.3.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.006,49

Pedro II - PI, 13 de setembro de 2023

João Manoel da Cruz
Prefeitura Municipal de Pedro II -PI
CNPJ: 06.553.929/0001-24

Thales F. dos Santos Sales
Engenheiro Civil
CREA - PI 1920116389
Thales Francisco dos Santos Sales
Eng. Fiscal
Thales Francisco dos Santos Sales
CREA nº 1920116389

Prefeitura Municipal de Pedro II/PI
Praça Domingos Mourão Filho, Nº 345 - Centro
CEP - 64255-000 - Pedro -PI

Página do atestado 11/11. Selo de Segurança: 00000216/2.
Página de Validação da CAT:
sigeo.crea-pi.org.br/sigeo/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000041, emitida em 09/01/2024.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí


CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000041

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART



Número da ART: 1920240001542

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Forma de Registro: Substituição à 1920230028977

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1006.4900 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PALCOS, 180.3100 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MULTIEVENTOS NO BAIRRO SANTA FÉ NA CIDADE DE PEDRO II, CONFORME CONVENIO Nº 7.253.00/2019 (SICONV 896246/2019).; CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MULTIEVENTOS NO BAIRRO SANTA FÉ NA CIDADE DE PEDRO II, CONFORME CONVENIO Nº 7.253.00/2019 (SICONV 896246/2019).;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000021562 a 0000021572, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000041
09 de Janeiro de 2024, 09:32:47
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Mk/mA==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240001542
Substituição à 1920230028977

1. Responsável Técnico
LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**

000465
Proc. Nº 31/2025
Ass. [Assinatura]

RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE PEDRO II**

Logradouro: **PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO**

Complemento:

Cidade: **PEDRO II**

Contrato: **124/2021**

Valor: R\$ **255.507,18**

Ação Institucional:

celebrado em **26/11/2021**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64255-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **06553929000124**

Nº: **345**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA**

Complemento: **EM FRENTE AO CRAS**

Cidade: **PEDRO II**

Data de Início: **17/04/2023**

Previsão de Término:

17/04/2024

Finalidade: **CULTURAL**

Proprietário: **MUNICIPIO DE PEDRO II**

Bairro: **SANTA FÉ**

UF: **PI**

CEP: **64255-000**

Coordenadas Geográficas:

-4.4177008, -41.448592

Código:

CPF/CNPJ: **06553929000124**

Nº: **S/N**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PALCOS

Quantidade

1006.4900

Unidade

metro quadrado

180.3100

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MULTIEVENTOS NO BAIRRO SANTA FÉ NA CIDADE DE PEDRO II, CONFORME CONVENIO Nº 7.253.00/2019 (SICONV 896246/2019).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

MUNICIPIO DE PEDRO II - CPF/CNPJ: 06553929000124

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **99,64**

Registrada em **08/01/2024**

Valor Pago:

Nosso Número:

Baixada em:



SECRETARIA
DOS **TRANSPORTES**
SETRANS



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que a empresa **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**, Rua Murilo Braga, 1050, sala 01, Bairro Vermelha, CEP 64.019-350, Teresina – PI, CNPJ **27.963.603/0001-45**, inscrita no CREA-PI sob o nº 0000032012EMPI, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, Carteira CREA **1917817908**, prestou para a **Secretaria Estadual dos Transportes do Piauí – SETRANS/PI**, inscrita no CNPJ nº **08.809.355/0001-38** serviços de 3.162,00 m² em pavimentação em paralelepípedo no município de Teresina - PI, conforme Contrato N° 124/2024.


- Período de Execução: 09/09/2024 à 29/10/2024
- ART N° 1920240068521
- Engenheiro Fiscal: ALBERTO DJANIR BOTELHO MOREIRA CREA N° 1902358775

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP 01 - ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00
1.2	COMP 02 - PLACA DA OBRA	M ²	6,00
1.4	COMP 03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
	RUA PROJETADA		
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	CORTE DO SUBLEITO	m ³	632,40
2.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	3.162,00
2.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	527,00
2.0	DRENAGEM		

Secretaria de Estado dos Transportes - SETRANS
Av. Pedro Freitas, s/nº Bloco G, 1º andar, Centro Administrativo
São Pedro - CEP: 64.018-900 - Teresina - Piauí - Brasil
+55 (86) 3215-4527 - E-mail: setrans@setrans.pi.gov.br - Site: setrans.pi.gov.br

www.pi.gov.br

Alberto Djanir Botelho Moreira
Eng. Civil - CREA 3324-D/PI
Reg. Nacional: 190235877-5



SECRETARIA
DOS TRANSPORTES
SETRANS



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	1.054,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). CONTENÇÃO	m	12,00
2.3	CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1:3 PARA SARJETA, COM 40CM DE LARGURA (e = 4cm)	m	1.054,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3.162,00
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO	m²	3.162,00
3.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	UND	1,00
2.0	TRANSPORTE		
2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA DMT MÉDIA 30KM)	M³XKM	4.788,91
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIO-FIO)	TXKM	4.530,50
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CIMENTO)	TXKM	1.669,36
2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54.639,36

Secretaria de Estado dos Transportes - SETRANS
Av. Pedro Freitas, s/nº Bloco G, 1º andar, Centro Administrativo
São Pedro - CEP: 64.018-900 - Teresina - Piauí - Brasil
+55 (86) 3215-4527 - E-mail: setrans@setrans.pi.gov.br - Site: setrans.pi.gov.br

www.pi.gov.br

Alberto Dianir Botelho Moreira
Eng. Civil - CREA 3314-D/PI
Reg. Nacional: 190235877-5

Página do atestado 2/3. Selo de Segurança: 0000038492.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 3 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250000099, emitida em 16/01/2025.



SECRETARIA
DOS TRANSPORTES
SETRANS




GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO

2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (SOLO)	M ³ XKM	12.648,00
-----	--	--------------------	-----------

Teresina/PI, 15 de janeiro de 2024




José Cardoso de Sousa
Superintendente de Obras SETRANS



Alberto Djanir Botelho Moreira
Engenheiro fiscal
CREA n° 1902358775

Alberto Djanir Botelho Moreira
Eng. Civil - CREA 3314-D/PI
Reg. Nacional: 190235877-5



Secretaria de Estado dos Transportes - SETRANS
Av. Pedro Freitas, s/n° Bloco C, 1° andar, Centro Administrativo
São Pedro - CEP: 64.018-900 - Teresina - Piauí - Brasil
+55 (86) 3215-4527 - E-mail: setrans@setrans.pi.gov.br - Site: setrans.pi.gov.br

www.pi.gov.br



Página do atestado 3/3. Selo de Segurança: 0000038493.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicasvalidaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 3 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250000099, emitida em 16/01/2025.




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250000099**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART



Número da ART: 1920240068521

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 3162.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO, COM ÁREA DE 3.162,00 M² NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI.; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO, COM ÁREA DE 3.162,00 M² NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000038491 a 0000038493, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250000099

16 de Janeiro de 2025, 14:29:17

Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6IU7Ruw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920240068521



RNP: **1917817908**

Registro **33587**

Registro **0000032012EMPI**

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS**

Complemento: **CENTRO ADM. 1 ANDAR BLOCO G**

Cidade: **TERESINA**

Contrato: **124/2024**

Valor: R\$ **499.949,32**

Ação Institucional:

celebrado em

UF: **PI**

05/09/2024

CEP: **64018900**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **08809355000138**

Nº: **S/N**

Bairro: **SAO PEDRO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PROJETADA 01**

Complemento:

Cidade: **TERESINA**

Data de Início: **05/09/2024**

Previsão de Término:

05/09/2025

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PI**

CEP: **64000-000**

Coordenadas Geográficas:

-5.047831, -42.685239

Código:

CPF/CNPJ: **08809355000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

3.162,00

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 3.162,00 M² NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

TERESINA - PI

6 de Setembro de 2024

Local

Data

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 08809355000138

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86) 2107-9292



Nosso Número: **8201594910**

Baixada em:

Valor ART: R\$ **262,55**

Registrada em **06/09/2024**

Valor Pago: **262,55**



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de São João da Fronteira, situada na Rua São Paulo, 611, bairro Centro, São João Da Fronteira - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.608/0001-30, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr.(a) Joel Amorim da Costa, CREA-PI Nº 1912675820, atesta que a obra de Reforma e Ampliação de Escolas e Construção De Quadra Poliesportiva, conforme autorização da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2019, objeto do contrato administrativo nº 030/2019, executados pela empresa L R M DE CARVALHO EIRELI (CONSTRUTORA VERA CRUZ), estabelecida à Av. AV JOAO XXIII, nº 4592, Bairro Recanto das Palmeiras, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 00019178179085000917, FOI CONCLUÍDA nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2019.

São João Da Fronteira - PI, 03 de abril de 2020.




Prefeitura Municipal De São João Da Fronteira
CNPJ Nº 06.554.786/0002-56
Joel Amorim da Costa
CPF Nº 001.885.673-05
CREA-PI: 1912675820



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407217030512831-1
Data: 14/07/2021 08:23:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83293-PXBU:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
CAT Nº 4.155

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO**, registro nacional nº 1917817908XXXX, tendo como atribuições: "o ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)"; registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no âmbito de suas atribuições, os seguintes serviços: **ART Nº 00019178179085000917**, registrada em 16/07/2019, referente à execução dos serviços de reforma e ampliação de escolas e construção de quadra poliesportiva. Lote I - Escola Manoel Fernandes Lima Reforma e ampliação da escola. Localidade: Malhada das Pedras, zona rural, São João da Fronteira -PI Lote II - Unidade escolar Francisco Pedro de Assis Ampliação da escola e construção de quadra poliesportiva coberta. Localidade: Santa Rosa, zona rural, São João da Fronteira - PI. Lote III - Unidade Escolar Mãe do Bom Conselho Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e revisão da cobertura. Zona urbana, São João da Fronteira - PI, com os seguintes serviços executados: **Unidade Escolar Francisco Pedro de Assis - Pov. Santa Rosa: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa da obra - 3,00 m²; Locação da obra - execução de gabarito - 755,20 m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m - 16,32 m³; Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição - 283,20 m³; Reaterro apiloado (manual) com material reaproveitado das escavações - 4,72 m³; **INFRAESTRUTURA:** Concreto ciclópico fck=10MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento - 3,46 m³; Alvenaria de embasamento com pedra argamassada - 12,86 m³; Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=14,0 cm - 21,44 m²; **COBERTURA:** Estrutura de aço em arco vão de 20,0 m - 700,60 m²; Colunas p/pé direito de 6m vão de 20,0 m - 700,60 m²; Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm - 700,60 m²; **PISOS:** Lastro de concreto - 41,86 m²; Execução de passeio (Calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407216128564501>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178801407216128564501-1
Data: 14/07/2021 08:23:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83294-U2CX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



espessura 6 cm, armado. AF_07/2016 – 108,00 m²; Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado – 598,00 m²; **PINTURA:** Demarcação de quadra com tinta acrílica – 369,23 m²; Esmalte sintético sobre superfície metálica, duas demãos – 1150,20 m²; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V – 360,58 m; Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V – 820,00 m; Cabo de cobre flexível isolado, 16,0mm², anti-chama 450/750KV – 50,00 m; Cabo de cobre flexível isolado, 35,0mm², anti-chama 0,6/1KV – 80,00 m; Disjuntor termomagnético, monopolar até 10 A 30 A, 220 V – 5,00 unid; Disjuntor termomagnético, monopolar até 35 A 50 A, 220 V – 5,00 unid; Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca) – 2,00 unid; Quadro de distribuição de chapa metálica para 18 disjuntores com barramento trifásico – 1,00 unid; Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas – 24,00 m; Eletroduto de pvc rígido roscável, ¾", inclusive curvas – 30,00 m; Eletroduto de PVC rígido diâmetro 50mm 1½" – 24,00 m; Eletroduto de ferro galvanizado d= 1½" - inclusive braçadeiras – 30,00 m; Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada – 20,00 unid; Lâmpada de luz mista de 500 W – 20,00 unid; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Alambrado p/quadra esportiva altura 4m – 40,00 m; Estrutura metálica c/ tabela de basquete (sem rede) – 1,00 cj; Estrutura metálica de traves de futsal (sem rede) – 1,00 cj; Estrutura metálica p/ rede de vôlei (sem rede) – 1,00 cj; Limpeza geral – 700,60 m²; **CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA:** **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação manual solo de 1ª cat. prof. até 1.50m – 10,70 m³; Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição – 21,60 m³; **INFRAESTRUTURA:** **FUNDAÇÃO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA:** Alvenaria de embasamento com pedra argamassada – 10,70 m³; **PILARETES:** Concreto armado fck 25 MPa, inclusive lançamento – 0,18 m³; **PAREDES E PAINÉIS:** Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=14,0 cm – 50,16 m²; **REVESTIMENTOS:** Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual AF_06/2014 – 50,16 m²; Reboco C/ Argamassa De Cimento E Areia Peneirada Traço 1:4 - 50,16 m²; **PISOS:** Lastro de concreto – 1,44 m³; **PINTURA:** Aplicação de selador acrílico em paredes – 74,16 m²; Pintura Acrílica Em Piso Cimentado Duas Demãos – 74,16 m²; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Limpeza geral – 24,24 m²; **CONSTRUÇÃO DE PATIO PARA RECREIO: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Capina /

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407216128564501>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407216128564501-2
Data: 14/07/2021 08:23:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83295-4BEJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



Limpeza – 258,52 m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição – 38,78 m³; **COBERTURA:** Cobertura Em Telha Cerâmica Tipo Colonial, Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia) - 258,52 m²; Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento – 28,10 m; Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Mais Que 2 Águas Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De Concreto – 258,52 m²; Rufo em chapa de aço, esp. = 0,65mm, larg. = 30,0cm – 28,10 m; **PISOS:** Lastro de concreto – 15,51 m³; Cerâmica Esmaltada C/ Arg. Pré-Fabricada Acima De 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - 258,52 m²; **PINTURA:** Aplicação de selador acrílico em paredes: 78,33 m²; Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos – 78,33 m²; Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos – 78,33 m²; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Disjuntor termomagnético, monopolar até 10 A 30 A, 220 V – 1,00 unid; Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas – 30,00 m; Tomada média 2P+T – 4,00 unid; Luminária de sobrepor TP Calha c/ reator partida convencional lâmpada 1X20W e starter fixado em laje ou forro - Fornecimento e colocação – 6,00 unid; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor - 258,52 m²; Rodapé ou Roda bancada, polido, tipo andorinha, H= 10 CM, E= *2,0* CM – 46,50 m; Portão em Tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, dimensões 1,0 x 1,6 m, inclusive cadeado – 1,00 unid; Limpeza geral – 258,52 m²; **REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE AULA E BANHEIROS: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Retirada de esquadrias de metálicas – 11,76 m²; **ESQUADRIAS:** Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), padrão médio 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação – 8,00 unid; Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros padronizada. AF_07/2016 – 18,00 m²; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Divisória de granito cinza andorinha, esp.=2cm – 11,52 m²; Mictório coletivo de aço inoxidável – 1,00 m; Bancada de granito cinza polido para pia de 150 x 0,60 m - fornecimento e instalação AF 12/2013 – 2,00 unid; Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - Fornecimento e instalação. AF_10/2016 – 2,00 unid; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 X 40cm - Fornecimento e instalação. AF_12/2013 – 6,00 unid; Espelho Cristal E = 4 MM –

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178801407216128564501>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 178801407216128564501-3
Data: 14/07/2021 08:23:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT83296-E9I2;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:29:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNU - artigo 22.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI**ART de Obra ou Serviço****00019178179085000917**

Corresponsável

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico
LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**RNP: **1917817908**Registro: **33587**Registro: **000032012EMPI**

2. Dados do Contrato
Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Logradouro: **RUA SÃO PAULO**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**Contrato: **030/2019**celebrado em **10/06/2019**Valor: R\$ **1.206.718,62**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**UF: **PI**CEP: **64243000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICOCPF/CNPJ: **01612608000130**Nº: **611**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: **RUA SETE DE OUTUBRO**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**Data de Início: **10/06/2019**

Previsão de Término:

10/12/2019

Finalidade:

Proprietário **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**Bairro: **CENTRO**UF: **PI**CEP: **64243000**

Coordenadas Geográficas:

-3.940578, -41.257073

Código:

CPF/CNPJ: **01612608000130**Nº: **600**

4. Atividade Técnica
EXECUÇÃO

AMPLIAÇÃO ESCOLA

EXECUCAO QUADRA DE ESPORTES

REFORMA ESCOLA

Quantidade

3.0000

Unidade

UNIDADES

1.0000

UNIDADES

3.0000

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação dos serviços de reforma e ampliação de escolas e construção de quadra poliesportiva. Lote I - Escola Manoel Fernandes Lima Reforma e ampliação da escola. Localidade: Malhada das Pedras, zona rural, São João da Fronteira - PI Lote II - Unidade escolar Francisco Pedro de Assis Ampliação da escola e construção de quadra poliesportiva coberta. Localidade: Santa Rosa, zona rural, São João da Fronteira - PI. Lote III - Unidade Escolar Mãe do Bom Conselho Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e revisão da cobertura. Zona urbana, São João da Fronteira - PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - CPF/CNPJ: 01612608000130**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R\$ **226,50**Registrada em **16/07/2019**Valor Pago: **226,50**Nosso Número: **8200967625**



PREFEITURA DE
NAZÁRIA
DESENVOLVER PARA MUDAR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Nazária (PI)**, com sede na Rua Francisco Alves de Carvalho, nº 54, Centro, Nazária-PI, CEP: 64.415-000, CNPJ: 10.560.403/0001-49, através do seu Prefeito Municipal, Osvaldo Bonfim de Carvalho e do Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Victor Andrade de Carvalho, CREA: 1913960455, atesta que a obra de Execução De Construção Via Pública Dom Miguel Fenelon Camara No Municipio De Nazária - PI (SINCONV Nº 919659/2021), conforme autorização do Contrato nº 01.1503/2024, ocorrida no periodo de 08 de abril de 2024 a 31 de maio de 2024, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920240028278, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA	M2	6,48
2	RUA DOM MIGUEL FENELON CAMARA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	430,00
2.2	TERRAPLENAGEM		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	3.010,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	874,00





PREFEITURA DE
NAZÁRIA
DESENVOLVER PARA MUDAR



2.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	3.010,00
2.3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO	M2	3.010,00
2.4	TRANSPORTE		
2.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.419,80
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	133,95
2.5	SINALIZAÇÃO		
2.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA	UND	2,00

Nazária - PI, 31 de maio de 2024.


Osvaldo Bonfim de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL


Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920240001071**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920240028278

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:

Baixada em: 31/05/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 3010.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000028084 a 0000028085, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001071

03 de Junho de 2024, 13:13:32

Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YgIlg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240040707

1. Responsável Técnico

LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**RNP: **1917817908**Registro: **33587**Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI)**Logradouro: **Rua Francisco Alves de Carvalho**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**Contrato: **01.1004/2023**celebrado em **10/04/2023**Valor: R\$ **368.083,13**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **10560403000149**Nº: **54**Bairro: **CENTRO**UF: **PI**CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DIVERSAS**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**Data de Início: **08/04/2024**Previsão de Término: **05/10/2024**Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI)**Nº: **S/N**Bairro: **ZONA URBANA**UF: **PI**CEP: **64415-000**Coordenadas Geográficas: **-5.375517, -42.825092**

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS**

Quantidade

3.987,34

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI (SINCONV Nº 919574/2021).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações**NAZÁRIA - PI****28 de Maio de 2024**

Local

Data

LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA (PI) - CPF/CNPJ: 10560403000149**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confec.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R\$ **262,55**Registrada em **28/05/2024**Valor Pago: **262,55**Nosso Número: **8201554377**

Baixada em:





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **Prefeitura Municipal De Amarante**, situada na Praça Quincas Castro, nº 15, bairro Centro, no município de Amarante - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.802/0001-20, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Eng. Civil Guttembelton Mendes Lopes, inscrito no CREA nº 19100869490, atesta para os devidos fins, que a obra de **Construção do Mercado do Produtor na Zona Urbana do município de Amarante-PI**, ocorrida no período de abril/2022 a julho/2022, conforme autorização do contrato nº 01.0206/2021, objeto do Processo Administrativo nº 001.000319.004/2021, executados pela empresa **CONSTRUTORA VERA CRUZ**, estabelecida à Av. João XXIII, nº 4592, Bairro Recanto Das Palmeiras, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, registro nacional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920220023517, **FOI CONCLUÍDA** de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da Tomada De Preços nº 001/2022.

CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR - AMARANTE-PI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00
1.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	11,52
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO ESP 0,5MM INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	238,70
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	490,00
2.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	3,00
2.4	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MÊS	3,00





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

000482

Proc. Nº 34/2025

Ass

3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	61,32
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	105,52
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,13
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	156,00
4	CONTENÇÃO		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,77
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	9,44
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	9,44
4.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,77
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	89,90
4.6	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	17,63
4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,78
4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,01
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,00
4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,00
4.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,89
4.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,94
4.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,83
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	24,36
5.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	12,62
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	28,41
5.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	48,70
6	SUPERESTRUTURA		





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	294,16
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	196,67
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.037,00
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,00
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.716,00
6.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	10,95
6.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	13,87
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,82
7	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	621,18
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	621,18
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	621,18
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	256,30
9	ESQUADRIAS		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

Página do atestado 3/9. Selo de Segurança: 0000016518.

Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em

Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	9,47
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20
9.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,50
9.7	JANELA/PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	121,37
10	INSTALAÇÕES		
10.1	HIDRÁULICO		
10.1.1	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	13,00
10.1.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
10.1.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	103,00
10.1.5	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
10.1.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00
10.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
10.1.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.11	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Página do atestado 4/9. Selo de Segurança: 0000016519.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

000485

Proc. Nº 31/2025

Ass.

10.1.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
10.1.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
10.1.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	195,00
10.1.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
10.2	SANITÁRIO		
10.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
10.2.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
10.2.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
10.2.11	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00
10.2.12	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	8,00
10.2.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00
10.2.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
10.2.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
10.2.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00

Página do atestado 5/9. Selo de Segurança: 0000016520.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .


Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



10.2.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	2,00
10.2.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
10.2.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.21	CAIXA DE GORDURA - DN 40 COM TAMPA	UN	3,00
10.2.22	CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO	UN	1,00
10.3	PLUVIAL		
10.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
10.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
10.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	15,00
10.3.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,00
10.3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,00
10.3.6	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
10.4	ELÉTRICO		
10.4.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18 W, INSTALAÇÃO APARENTE EM PERFILADO OU ELETROCALHA INCLUSO TOMADA E PLUG MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
10.4.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
10.4.3	LUMINÁRIA BOCAL PVC, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED COMPACTA 15 W	UN	4,00
10.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
10.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
10.4.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.10	PONTO PARA AR-CONDICIONADO COM KIT ARSTOP TOMADA 2P+T E DISJUNTOR MONOPOLAR ATÉ 20A 4"x4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



10.4.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,00
10.4.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,00
10.4.16	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	65,00
10.4.17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00
10.4.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	69,00
10.4.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
10.4.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
10.4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
10.4.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00
10.4.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
10.4.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
10.4.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
10.4.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.4.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
10.4.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.025,00
10.4.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	765,00
10.4.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.4.31	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
10.4.32	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	100,00
10.4.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	3,00
10.4.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA DUPLA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	4,00
10.5	COMBATE A INCÊNDIO		

Página do atestado 7/9. Selo de Segurança: 0000016522.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCatJsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

000488

Fls. _____

Proc. Nº 31/2025

Ass. _____

[Handwritten signature]

10.5.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS	UN	4,00
10.5.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.5.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
10.5.4	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR EM PAREDE" PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	2,00
11	LOUÇAS E METAIS		
11.1	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03	UN	12,00
11.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
11.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.8	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2"	UN	2,00
11.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12	PISOS		
12.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	468,17
12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	468,17
12.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	461,43
12.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	15,48
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,74
12.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	585,97
12.7	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	379,11
12.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	61,75
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	635,76
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	635,76
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	266,16

Página do atestado 8/9. Selo de Segurança: 0000016523.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .


Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.






ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20



13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	369,60
14	FORRO		
14.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	105,34
15	COBERTURA		
15.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE TELHA DE AÇO COM PINTURA ANTI-CORROSIVA	M2	533,17
15.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	533,17
15.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	98,00
15.4	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	25,80
15.5	MARQUISE C/ ESTRUTURA METÁLICA, RUFO DE CHAPA METÁLICA, TELHA DE AÇO ZINCADO 0,5MM, FORRO PVC E TESTADA EM DUPLA FACE EM ALUMÍNIO COMPOSTO COR NATURAL	M2	59,04
16	RAMPA DE ACESSO		
16.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	2,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	LETRA EM ALUMÍNIO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	11,00
17.2	LETRA EM ALUMÍNIO 25 X 25CM - INSTALADO	UN	17,00
17.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	123,11
17.4	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")	M	28,95
17.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	222,16
17.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	M2	64,31
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	468,17
18.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	26,50
18.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	26,50

Amarante - PI, 17 de agosto de 2022.


Prefeitura Municipal de Amarante
CNPJ nº 06.554.802/0001-20

Página do atestado 9/9. Selo de Segurança: 0000016524.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 9 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001272, emitida em 05/09/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920230001272**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica



Número da ART: 1920220023517

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 17/11/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Corresponsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1697.2000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: Construção do Mercado do Produtor na Zona Urbana do município de Amarante-PI, com recursos próprios/convênio (CODEVASF - SICONV Nº 895896/2019).; Construção do Mercado do Produtor na Zona Urbana do município de Amarante-PI, com recursos próprios/convênio (CODEVASF - SICONV Nº 895896/2019).;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000016516 a 0000016524, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001272
05 de Setembro de 2023, 11:11:22
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUWuWzQ==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920220023517
Corresponsável

000491

Fls

Proc. Nº 31/2025

Ass

RNP: 1917817908

Registro: 33587

Registro: 0000032012EMPI

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Amarante**Logradouro: **Praça Quincas Castro**Complemento: **Prefeitura Municipal de Amarante**Cidade: **Amarante**Contrato: **01.0206/2021**celebrado em **02/06/2021**Valor: R\$ **745.833,07**

Tipo de Contratante:

Bairro: **Centro**UF: **PI**CEP: **64400-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICOCPF/CNPJ: **06554802000120**Nº: **15**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Álvaro Mendes**Complemento: **Mercado do Produtor**Cidade: **Amarante**Data de Início: **04/04/2022**

Previsão de Término:

18/10/2022Finalidade: **COMERCIAL**Proprietário: **Prefeitura Municipal de Amarante**Bairro: **Centro**UF: **PI**CEP: **64400-000**

Coordenadas Geográficas:

-6.244159, -42.854834

Código:

CPF/CNPJ: **06554802000120**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

Quantidade

1697.2000

Unidade

metro quadrado

EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.0000

unidade

EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS
COMERCIAIS

1.0000

unidade

EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

1.0000

unidade

EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

1.0000

unidade

EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.0000

unidade

EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.0000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção do Mercado do Produtor na Zona Urbana do município de Amarante-PI, com recursos próprios/convênio (CODEVASF - SICONV Nº 895896/2019).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

Prefeitura Municipal de Amarante - CPF/CNPJ: 06554802000120


9. Informações

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do Contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292**CREA-PI**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



SECRETARIA
DA DEFESA CIVIL



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins exigidos pela lei nº 8.666/93 que a empresa **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga, nº 1050, Vermelha, Teresina/PI, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO**, RNP 1917817908, ART 1920240038252, realizou o serviço de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 2.731,62M² NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**, conforme Contrato nº 109/2024, referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023-CPL/SEDEC - Processo Administrativo SEI nº 00013.000781/2023 98**, atendendo as necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL DO PIAUÍ**, inscrita no CNPJ 08.789.777/0001-99, estabelecida na Rua Jaicós, 1435, Ilhotas, CEP 64.014-060, Teresina, Estado do Piauí.

Ademais, a referida prestação de serviço apresenta bom desempenho operacional, fiel cumprimento por parte da contratada, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue a planilha dos serviços executados abaixo no período de 02/05/2024 a 14/11/2024:

OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
LOCAL:		GUADALUPE - PI		
CONTRATADO				
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS DIVERSOS		
1.1		PLACA DE OBRA		
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022	M2	6,00
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	001 - ANG.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
RUA 1		RUA A		
2.1		TERRAPLANAGEM		
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	2.805,67
2.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	COMP BA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	M2	2.805,67

Secretaria de Estado da Defesa Civil
Rua Jaicós - nº 1435 - Ilhotas - Teresina - Piauí - CEP 64.014-060
E-mail: defesacivil@defesacivil.pi.gov.br - Site: <http://www.defesacivil.pi.gov.br/>

www.pi.gov.br






SECRETARIA
DA DEFESA CIVIL



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.


2.2.2	CAB COMP 4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GO (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M2	448,91
2.3	DRENAGEM			
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	M	801,62
2.3.2	94273	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - CONTENÇÕES	M	14,00
2.3.3	SARJETA	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 3 CM ALTURA.	M3	240,48

Teresina (PI), 10 de Janeiro de 2025.


JOSÉ IDEMAR LAVOR NERI
Secretário Estadual da Defesa Civil do Piauí


Waldemar Ribeiro dos Santos Neto
Eng. Civil SEDEC
CREA 1921443022

WALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS NETO
CREA: 1921443022
Engenheiro Fiscal – DEFESA CIVIL - PI



Secretaria de Estado da Defesa Civil
Rua Jalcos - nº 1435 - Ilhotas - Teresina - Piauí - CEP 64.014-060
E-mail: defesacivil@defesacivil.pi.gov.br - Site: <http://www.defesacivil.pi.gov.br/>

www.pi.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250000152**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920240038252

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 17/12/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS, 2731.6200 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 2.731,62 M² NO MUNICÍPIO DE GADALUPE – PI.; EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 2.731,62 M² NO MUNICÍPIO DE GADALUPE – PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000038732 a 0000038733, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250000152

23 de Janeiro de 2025, 11:49:01

Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6IU98IQ==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240068521

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**RNP: **1917817908**Registro: **33587**Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **08809355000138**Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS**Nº: **S/N**Complemento: **CENTRO ADM. 1 ANDAR BLOCO G**Bairro: **SAO PEDRO**Cidade: **TERESINA**UF: **PI**CEP: **64018900**Contrato: **124/2024**celebrado em **05/09/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **499.949,32**Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PROJETADA 01**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**Cidade: **TERESINA**UF: **PI**CEP: **64000-000**Data de Início: **05/09/2024**Previsão de Término: **05/09/2025**Coordenadas Geográficas: **-5.047831, -42.685239**Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Código:

Proprietário: **SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **08809355000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

3.162,00

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDO, COM ÁREA DE 3.162,00 M² NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

TERESINA - PI

6 de Setembro de 2024

Local

Data

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 08809355000138

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confeca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.




www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PiauíValor ART: R\$ **262,55**Registrada em **06/09/2024**Valor Pago: **262,55**Nosso Número: **8201594910**

Baixada em:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, com sede e foro na cidade de São Miguel do Tapuio -PI, situada na à Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 93, Centro, CNPJ (MF) Nº 06.716.906/0001-93, neste ato representado por seu Engenheiro Fiscal, o Sr. Frederico Fernando Ferreira De Almeida, CREA nº 1916702902, atesta que os serviços de Pavimentação de vias Públicas no município de São Miguel do Tapuio-PI (Convenio Nº 887095/2019, Proposta Nº 005428/2019 - CODEVASF), conforme autorização do Contrato nº 071/2023, ocorrida no período de 10 de julho de 2024 a 08 de novembro de 2024, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920240052067, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 010/2023.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,48
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
1.2	RUA HELDER ARAGÃO T1		
1.2.1	TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	457,25
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO		





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1339



1.2.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	457,25
1.2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	457,25
1.2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	181,90
1.2.3.2	CANAleta DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	5,00
1.2.4	TRANSPORTE		
1.2.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	114,31
1.2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	256,06
1.3	RUA HELDER ARAGÃO T2		
1.3.1	TERRAPLENAGEM		
1.3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	584,64
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M2	584,64
1.3.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	584,64
1.3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	194,88
1.3.3.2	CANAleta DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	6,00
1.3.4	TRANSPORTE		
1.3.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	146,16
1.3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	327,40
1.4	RUA MAMEDE MÓCO		
1.4.1	TERRAPLENAGEM		
1.4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	831,66
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO		

Página do atestado 2/4. Selo de Segurança: 000036583.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:

Contém 4 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240002145, emitida em 05/12/2024.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1338



1.4.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	M2	831,66
1.4.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	831,66
1.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	283,22
1.4.4	TRANSPORTE		
1.4.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	207,92
1.4.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	465,73
1.5	RUA PALMEIRAS		
1.5.1	TERRAPLENAGEM		
1.5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	494,16
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	M2	494,16
1.5.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	494,16
1.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,72
1.5.3.2	CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	6,00
1.5.4	TRANSPORTE		
1.5.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	123,54
1.5.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	276,73
1.6	RUA JOSÉ CAVALCANTE DIAS		
1.6.1	TERRAPLENAGEM		
1.6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	401,82
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO		

Página do atestado 3/4. Selo de Segurança: 0000036584.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentário registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240002145, emitida em 05/12/2024.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Bairro Centro,
CNPJ nº 06.716.906/0001-93, Tel/Fax – (86) 3249-1333

000499
Fls. _____
Proc. Nº 31/2025
Ass. _____

1.6.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	M2	401,82
1.6.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	401,82
1.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	133,94
1.6.3.2	CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	12,00
1.6.4	TRANSPORTE		
1.6.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	100,46
1.6.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	225,02

São Miguel do Tapuio-PI, 14 de novembro de 2024.

Frederico Fernando Ferreira De Almeida
Engenheiro Fiscal
CREA nº 1916702902

José Ribamar de Araújo Neto
Secretário do Governo e Finanças

4

Página do atestado 4/4. Selo de Segurança: 000003656
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240002145, emitida em 05/12/2024.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240002145

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920240052067

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 21/11/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 2495.8700 metro quadrado; EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS CANALETA, 29.0000 metro

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Prestação de serviços de Pavimentação de vias Públicas no município de São Miguel do Tapuio-PI. - CONTRATO Nº: 071/2023 - CONVENIO Nº 887095/2019 / PROPOSTA Nº 005428/2019 - CODEVASF.; Prestação de serviços de Pavimentação de vias Públicas no município de São Miguel do Tapuio-PI. - CONTRATO Nº: 071/2023 - CONVENIO Nº 887095/2019 / PROPOSTA Nº 005428/2019 - CODEVASF.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000036582 a 0000036585, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240002145
05 de Dezembro de 2024, 13:40:57
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8pEGiQ==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240052067

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**RNP: **1917817908**Registro: **33587**Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Logradouro: **PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA**

Complemento:

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**Contrato: **071/2023**celebrado em **12/04/2024**Valor: R\$ **220.417,00**

Ação Institucional:

Bairro: **CENTRO**UF: **PI**CEP: **64330-000**

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**CPF/CNPJ: **06716906000193**Nº: **93**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DIVERSAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**Data de Início: **12/04/2024**Previsão de Término: **12/04/2025**Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**Nº: **S/N**Bairro: **ZONA URBANA**UF: **PI**CEP: **64330-000**Coordenadas Geográficas: **-5.498490, -41.324805**

Código:

CPF/CNPJ: **06716906000193**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

2.495,87

Unidade

metro quadrado

EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS CANALETA

29,00

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços de Pavimentação de vias Públicas no município de São Miguel do Tapuio-PI. - CONTRATO Nº: 071/2023 - CONVENIO Nº 887095/2019 / PROPOSTA Nº 005428/2019 - CODEVASF.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

5 de Julho de 2024

Local

Data

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - CPF/CNPJ: 06716906000193

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





**PREFEITURA DE
NAZÁRIA**
DESENVOLVER PARA MUDAR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A **Prefeitura Municipal De Nazária (PI)**, com sede na Rua Francisco Alves de Carvalho, nº 54, Centro, Nazária-PI, CEP: 64.415-000, CNPJ nº 10.560.403/0001-49, através do seu Prefeito Municipal, Osvaldo Bonfim de Carvalho e do Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Victor Andrade de Carvalho, CREA nº 1913960455, atesta que a obra de Execução Da Construção De Coberturas Das Quadras Das Escolas Crispim II E Bebedouro, Localizadas na Zona Rural do Município De Nazária - PI, conforme autorização do Contrato nº 01.2712/2023, ocorrida no período de 02 de janeiro de 2024 a 31 de maio de 2024, executado pela empresa **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 27.963.603/0001-45, estabelecida na Rua Murilo Braga, 1050, Bairro Vermelha, Teresina/PI - CEP: 64.019-350, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920240015474, **FOI CONCLUÍDA** de forma satisfatória nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
COBERTURA ESCOLA CRISPIM II		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
SERVIÇOS INICIAIS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
MOVIMENTOS DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	16,34
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,34



**PREFEITURA DE
NAZÁRIA**
DESENVOLVER PARA MUDAR



INFRA E FUNDAÇÕES		
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	23,43
PISOS		
Demolição de piso industrial	M2	27,00
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	27,00
ESTRUTURA		
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	2.700,00
COBERTURA		
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	764,89
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	764,89
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	22,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	2.400,00
ALAMBRADO		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	234,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	und	12,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	144,00
DIVERSOS		
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00

Página do atestado 2/5. Selo de Segurança: 0000033239.

Página de Validação da CAT:


sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:

Contém 5 folhas.


Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001680, emitida em 24/09/2024.





CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	28,40
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	96,48
PINTURA		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	480,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	939,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	130,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.	M2	69,68
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	278,72
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m2	278,72
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m2	1.700,00
COBERTURA ESCOLA BEBEDOURO		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00
SERVIÇOS INICIAIS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
MOVIMENTOS DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	16,34
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	16,34
INFRA E FUNDAÇÕES		
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	23,43
PISO		
Demolição de piso industrial	M2	4,84
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	4,84
ESTRUTURA		





PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	2.700,00
COBERTURA		
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	764,89
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	764,89
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	22,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	2.400,00
ALAMBRADO		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	234,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light	M	12,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	144,00
DIVERSOS		
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	96,48
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60	UND	3,00
PINTURA		





**PREFEITURA DE
NAZÁRIA**
DESENVOLVER PARA MUDAR

000506

Fis

Proc. Nº 24 / 2025

Ass

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	480,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	939,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	130,00
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2022	M	69,68
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	278,72
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2022	M2	278,72
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2023	M	1.700,00

Nazária - PI, 14 de junho de 2024.

Osvaldo Bonfim de Carvalho
Prefeito Municipal

Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240001680

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920240015474

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 08/08/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS, 2.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DAS QUADRAS DAS ESCOLAS CRISPIM II E BEBEDOURO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DAS QUADRAS DAS ESCOLAS CRISPIM II E BEBEDOURO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000033238 a 0000033242, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001680

24 de Setembro de 2024, 10:27:40

Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Y5EPA==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240015474

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHOTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**RNP **1917817908**Registro **33587**Registro **000003**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITUA MUNICIPAL DE NAZARIA**Logradouro: **RUA BECA VASCONCELOS**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**Contrato: **01.2712/2023**celebrado em **27/12/2023**Valor: R\$ **815.864,26**

Ação Institucional:

Bairro: **GOGO DA EMA**UF: **PI**CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICOCPF/CNPJ: **10560403000149**Nº: **1971**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DIVERSOS**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**Data de Início: **31/01/2024**Previsão de Término: **29/07/2024**Finalidade: **ESPORTIVO**Proprietário: **PREFEITUA MUNICIPAL DE NAZARIA**Nº: **S/N**Bairro: **ZONA RURAL**UF: **PI**CEP: **64415-000**Coordenadas Geográficas: **-5.457860, -42.908924**

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS

Quantidade

2,00

Unidade

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DAS QUADRAS DAS ESCOLAS CRISPIM II E BEBEDOURO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA - PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

Local

Data

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITUA MUNICIPAL DE NAZARIA - CPF/CNPJ: 10560403000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA PIAUÍ
Praça Santo Antônio, 470, Centro, Jerumenha - PI CEP: 64.830-000
CNPJ nº 06.554.109/0001-57



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



A **Prefeitura Municipal De Jerumenha**, situada na Praça Santo Antônio, nº 470, bairro Centro, no município de Jerumenha - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.109/0001-57, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Saulo Ítalo Miranda Pires, atesta que a obra de **Pavimentação Poliédrica Das Ruas Da Zona Urbana – Jerumenha-PI**, conforme autorização do contrato nº 092/2022, objeto do Processo Administrativo nº 038/2022 executados pela empresa **L R M DE CARVALHO EIRELI (CONSTRUTORA VERA CRUZ)**, estabelecida à Av. João XXIII, nº 4592, Bairro Recanto Das Palmeiras, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920220065177, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

Placa de obra em chapa de aço galvanizado – 3,00 m²; Locação Da Obra Com Auxílio Topográfico – 1.150,00 m²; Regularização E Compactação De Subleito De Solo – 1.150,00 M²; Pavimento Em Paralelepípedo Sobre Colchão De Areia Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 – 1.150,00 M²; Meio-Fio (Guia) De Concreto Pré-moldado E Sarjeta Conjugado E Concreto, Dimensões 12x15x30x100cm (Face Superior X Face Inferior X Altura X Comprimento), Rejuntado C/Argamassa 1:4 Cimento:Areia, Incluindo Escavação E Reaterro. – 398,00 M²; Placa De Regulamentação/Advertência Refletiva Em Aço – 0,59 M²; Placa Esmaltada Para Identificação Nr Da Rua, Dimensões 45x25cm – 2,00 und; Limpeza Final Da Obra – 1.150,00 M².

Jerumenha - PI, 11 de novembro de 2022.

SAULO
ITALO
MIRANDA
PIRES:042
02138309

Assinado de
forma digital
por SAULO
ITALO MIRANDA
PIRES:04202138
309
Dados:
2022.11.17
11:32:21 -03'00'

Prefeitura Municipal De Jerumenha
CNPJ Nº 06.554.109/0001-57



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920220000821**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920220065177

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 17/11/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Corresponsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 1150.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DAS RUAS DA ZONA URBANA DE JERUMENHA - PI.;
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DAS RUAS DA ZONA URBANA DE JERUMENHA - PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000005573 a 0000005573, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000821
23 de Novembro de 2022, 12:23:23
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3IIM8Ehw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920220065177


Corresponsável

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JERUMENHA**

Logradouro: **Praça Santo Antônio**

Complemento: **Prefeitura Municipal de Jerumenha**

Cidade: **JERUMENHA**

Contrato: **092/2022**

celebrado em **12/09/2022**

Valor: R\$ **100.589,75**

Ação Institucional:

Bairro: **Centro**

UF: **PI**

CEP: **64830-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **06554109000157**

Nº: **470**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUAS DIVERSAS**

Complemento:

Cidade: **JERUMENHA**

Data de Início: **12/09/2022**

Previsão de Término: **31/12/2022**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JERUMENHA**

Bairro:

UF: **PI**

Coordenadas Geográficas:

Nº: **S/N**

CEP: **64830-000**

-7.089637, -43.502571

Código:

CPF/CNPJ: **06554109000157**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1150.0000

Unidade

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DAS RUAS DA ZONA URBANA DE JERUMENHA - PI.

6. Declarações

Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

MUNICÍPIO DE JERUMENHA - CPF/CNPJ: 06554109000157

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R\$ **233,94**

Registrada em **27/09/2022**

Valor Pago:

233,94

Nosso Número: **8201314023**



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ
CNPJ Nº 01.612.604/0001-51
Praça Coronel José Borges, s/n – Centro
CEP – 64.725-000 – Ribeira do Piauí – Piauí
prefeituraderp@gmail.com



Atesto De Capacidade Técnica De Engenharia De Limpeza Pública

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.604/0001-51, com sede na Praça Coronel José Borges, S/N – Centro, Ribeira do Piauí, Estado do Piauí, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Luan Cunha Figueiredo, inscrito no CREA nº 1918701890 certifica para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida à Rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920220081264, executou de forma satisfatória no período de 14 de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, os **serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo urbano e demais serviços afins, incluindo serviços de capina, varrição de ruas, caiação de meio fio e podas de árvores, em atendimento à demanda do Município de Ribeira do Piauí-PI**, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, exarado no Processo Administrativo nº 050/2022, autorizado pelo Contrato nº 065/2022. Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas pertinentes.

Ribeira do Piauí (PI), 01 de fevereiro de 2023.

Luan Cunha Figueiredo

Luan Cunha Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 1918701890

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ
CNPJ nº 01.612.604/0001-51



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí


CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000168

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART



Número da ART: 1920220081264

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 30/11/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Corresponsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, 1.0000 ano; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, 1.0000 ano

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Executar para a PREFEITURA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, os Serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo urbano e demais serviços afins, incluindo serviços de capina, varrição de ruas e podas de árvores, em atendimento à demanda do Município de Ribeira do Piauí-PI, contratação para 12 (doze) meses.; Executar para a PREFEITURA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, os Serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo urbano e demais serviços afins, incluindo serviços de capina, varrição de ruas e podas de árvores, em atendimento à demanda do Município de Ribeira do Piauí-PI, contratação para 12 (doze) meses.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000008310 a 0000008310, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000168

08 de Fevereiro de 2023, 08:52:29

Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUA0kIw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920220081264

Corresponsável

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ**

Logradouro: **PRAÇA CORONEL JOSÉ BORGES**

Complemento:

Cidade: **RIBEIRA DO PIAUÍ**

Contrato: **065/2022**

Valor: R\$ **628.360,56**

Ação Institucional:

celebrado em **14/11/2022**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64725-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **01612604000151**

Nº: **S/N**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PRAÇA CORONEL JOSÉ BORGES**

Complemento:

Cidade: **RIBEIRA DO PIAUÍ**

Data de Início: **14/11/2022**

Previsão de Término: **13/11/2023**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64725-000**

Coordenadas Geográficas: **-7.691593, -42.711924**

Código:

CPF/CNPJ: **01612604000151**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA
EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA

Quantidade

1.0000

Unidade

ano

1.0000

ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Executar para a PREFEITURA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL, os Serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo urbano e demais serviços afins, incluindo serviços de capina, varrição de ruas e podas de árvores, em atendimento à demanda do Município de Ribeira do Piauí-PI, contratação para 12 (doze) meses.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ - CPF/CNPJ: 01612604000151

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí


Valor ART: R\$ **233,94**

Registrada em **30/11/2022**

Valor Pago: **233,94**

Nosso Número: **8201333597**

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA



A Prefeitura Municipal De **Beneditinos**, situada na Rua Floriano Peixoto, 270, bairro Centro, Beneditinos - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.778/0001-29, neste ato representada pelo Responsável Técnico da Obra (Engenheiro Fiscal), Sr. Lucas da Silva Vilela, CREA nº 1918220220, atesta que a obra de **Construção De Uma Unidade Escolar Com 8 Salas De Aula No Município De Beneditinos - PI**, executada no período de setembro de 2020 a julho de 2021, conforme autorização do contrato administrativo nº 03.1439/2020, executados pela empresa **L R M DE CARVALHO EIRELI (CONSTRUTORA VERA CRUZ)**, estabelecida à Av. João XXIII, nº 4592, Bairro Recanto Das Palmeiras, CEP: 64.045-795, no município de Teresina - PI, inscrita sob o CNPJ nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 1920200045730, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: Administração local da obra – 3 meses.

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa da obra – 6,40 m²; Limpeza mecanizada de terra – 7.113,00 m²; Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - 1,00 un; Ligação provisória de água e sanitário – 1,00 um; Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, ond18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura – 144,64 m; Barracão aberto – 28,38 m²; Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 – 110,54 m;

MOVIMENTO DE TERRA: Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 – 159,70m³; Regularização e compactação manual de valas com soquete – 198,51m²; Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017



- 12,19m³; aterro interno (edificações) compactado manualmente - 1.546,57m³; areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) - 1.546,57m³; escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 - 9,80m³; **INFRAESTRUTURA:** Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L.Af_07/2016 - 9,80m³; Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L.af07/2016 - 78,25m³; Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos - 390,18m²; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 - 62,29m³; Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - 328,14m²; fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 - 272,16m²; armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto - 62,29un; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 - 116,65m²; alvenaria de embasamento de pedra argamassada - 11,81 m³; lastro de concreto incluindo preparo e lançamento - 5,92 m³ **SUPERESTRUTURA:** Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia Média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_07/2016 - 26,34m³; Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ conc Fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa - 37,81m²; Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 - 26,34m³; Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015 - 612,01m²; Montagem e desmontagem de fôrma de pilares Retangulares e estruturas similares com área Média das seções maior que 0,25 m², pé-direito Simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 Utilizações. Af_12/2015 - 612,01m²; Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto - 26,34un; **PAREDES E DIVISÓRIAS:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 - 1.572,07m²; Divisória em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens - 28,82m²; Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios - 79,24m²; **COBERTURAS E FORROS:** Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 - 446,57m; Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 - 17,44m; Telhamento com telha cerâmica



capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 446,57m²; Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015 – 4und; Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 159,68m²; Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 – 159,68m²; Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p – 312,45m²; Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 – 74,84m; Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. – 41,86m; Linha de madeira de lei de 6"x3" – 60,00 m; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Quadro p/ medição primária 15kv – 1und; Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação – 1und; Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação – 30und; Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação – 81und; Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação – 5und; Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 20und; Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 62,0 und; Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 – 20und; Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 – 102und; Luminária parede, tipo arandela c/ lâmpada incandescente – 9und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 8und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 5und; Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 – 40und; poste de concreto duplo t h=7m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação - 1,0 und; Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm² – 50,0 m; Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 – 200,00m; Aterramento Completo C/ Haste Copperweld 3/4"X 2.40M – 3,0und; Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão nema

(Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalação – 4,0und; Dispositivo De Proteção Contra Surtos De Tensão - DPS's - 40 KA/440V – 1,0 und; Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar – 1,0 und; caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_05/2018 – 8,0 und; poste metálico decorativo cônico reto flangeado h=4.0m p/01 ou 02 luminárias decorativas – 8,0 und; cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 275,00m; Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 150,0 m; curva 90 graus para Eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 32,0und; luva para Eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 8,0m; luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 – 16,0 m; rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação – 16,0m; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO):** Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2") –fornecimento e instalação. af_11/2016 – 1und; Hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 – 1und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 2und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 1und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 3und; Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 42,33m; reservatório elevado de água (2000 litros) – 2,0 und; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA):** Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 9und; Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 4und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 2und; Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 2und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.



af_12/2014 – 22und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 2und; Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 8und; Bucha de redução de pvc, soldável, longa, com 60 x 25 mm, para água fria predial - fornecimento e instalação – 2und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 32und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 8und; Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 78,72m; Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 2,66m; Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 28,17m; Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 17und; Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 – 10und; Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 4und; **INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO):** Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 – 4und; Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação – 7und; Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 13und; Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 1und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 1und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 2und; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou



ventilação. af_12/2014 – 1und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 9und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 7und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 7und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 26und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 7und; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 48,32m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 – 18,71m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13,92m; Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 2,25x1,30x1,45 m, e capacidade útil de 2.340 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm – 1und; Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 1,30m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm – 4und; **INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO):** ; Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 4und; Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 1und; Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 6und; Redução excêntrica pvc p/ esg predial dn 75 x 50mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 13,57m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 8,27m; Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 2und; Te, pvc, serie normal,



esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 – 3und; **LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:** Chuveiro plástico branco simples e haste - fornecimento e instalação – 4und; Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação – 1und; Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. af_12/2013 – 6und; Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 2und; Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 1und; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 – 9und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -fornecimento e instalação. af_06/2016 – 1und; Registro de esfera, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 – 4und; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 9und; Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 – 4und; **PISOS:** Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento – 28,53m³; Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 - 17,13m³; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 – 570,32m²; Plantio de grama esmeralda em rolo – 51,76m²; Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 – 28,22m³; Piso podo tátil - direcional ou alerta, rejuntado com argamassa – 22,75m²; Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p – 183,31m; Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 – 1.150,00m²; **REVESTIMENTOS DE PAREDE:** Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira



400l. af_06/2014 – 3.078,34m²; Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 – 1588,34m²; Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 – 1114,89m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014 – 358,01m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014 – 11,67m²; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 – 103,77m²;
ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS): Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 7,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 10,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 1,0und; Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 9,0und; Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. af_08/2015 – 1,0und; Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios – 7,8m²; Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. af_07/2016 – 25,91m²; Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 – 6,05m²; Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação – 28,79m²; Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l=40cm, ref. 3008, da vesfer ou similar – 5und; Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho – 5,68m²; portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético – 7,35m²;
PINTURA: Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017 – 1.114,89m²; Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 – 37,81m²; Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 – 1.114,89m²; Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 – 37,81m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 – 1.114,89m²; Aplicação manual de





Página do atestado 9/9. Selo de Segurança: 00000006-10.
Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Lucas da Silva Vilela
Engenheiro Civil
RN 1918220220
CREA-PI 34578

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 9 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000148, emitida em 06/02/2023.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000148

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920200045730

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 03/05/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1948.7200 M2

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS - PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.1409/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.; CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS - PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.1409/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000008102 a 0000008110, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000148

06 de Fevereiro de 2023, 08:32:22

Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUA0mPg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120

Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920200045730

1. Responsável Técnico

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **L R M DE CARVALHO EIRELI - ME**



RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE BENEDITINOS**

Logradouro: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:

Cidade: **BENEDITINOS**

Contrato: **03.1409/2020**

Valor: R\$ **829.070,01**

Ação Institucional:

celebrado em **14/09/2020**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64380-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **06554778000129**

Nº: **270**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA ANTONIO SOARES**

Complemento:

Cidade: **BENEDITINOS**

Data de Início: **21/09/2020**

Finalidade: **ESCOLAR**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BENEDITINOS**

Previsão de Término: **20/09/2021**

Bairro:

UF: **PI**

Coordenadas Geográficas:

Nº: **S/N**

CEP: **64380-000**

-5.464618, -42.356388

Código:

CPF/CNPJ: **06554778000129**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

Quantidade

1948.7200

Unidade

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS - PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.1409/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

MUNICIPIO DE BENEDITINOS - CPF/CNPJ: 06554778000129

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confec.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R\$ **233,94**

Registrada em **08/10/2020**

Valor Pago: **233,94**

Nosso Número: **8201071282**



PREFEITURA DE
NAZÁRIA
DESENVOLVER PARA MUDAR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Nazária (PI)**, com sede na Rua Francisco Alves de Carvalho, nº 54, Centro, Nazária-PI, CEP: 64.415-000, CNPJ nº 10.560.403/0001-49, através do seu Prefeito Municipal, Osvaldo Bonfim de Carvalho e do Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. Victor Andrade de Carvalho, CREA: 1913960455, atesta que a obra de Execução De Construção De Creche No Municipio De Nazária - PI, conforme autorização do Contrato nº 01.2812/2022, ocorrida no periodo de 28 de dezembro de 2022 a 18 de junho de 2024, executado pela empresa **CONSTRUTURA VERA CRUZ LTDA**, estabelecida na rua Murilo Braga, nº 1050, Bairro Vermelha, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.963.603/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho**, CPF nº 600.296.323-58, Carteira Profissional nº 1917817908, CREA-PI nº 33587, de acordo com a ART nº 192023007312, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e quantidades constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022.

SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	16,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	204,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR



EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.414,30
SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	56,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.400,00
MOVIMENTO DE TERRA		
EDIFICAÇÃO		
Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	274,13
MURO		
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	38,40
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	48,00
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	19,20
MURETA E ABRIGO GÁS		
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	15,59
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,95
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,41
FUNDAÇÕES		
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS - MURO		
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	23,40
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	26,52
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	218,17
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	23,14
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,11
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO		
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	32,00
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	48,00
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	140,45
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,24
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	218,00
ABRIGO DE GÁS - BLOCOS		
Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro, sem armação	m	21,00
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm	m²	1,50
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	6,00
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,23
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,75
MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME		
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	11,45
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	1,48
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	36,64

Página do atestado 2/20. Selo de Segurança: 000002570.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 20 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001317, emitida em 22/07/2024.





0005287

Fls.

Proc. Nº 31/2025

Ass.

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,87
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,43
Concreto Bombeado FCK = 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,44
SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO - PILARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	513,18
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.268,97
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	550,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	617,26
Concreto Bombeado FCK = 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,88
CONCRETO ARMADO - VIGAS		
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	671,91
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.058,64
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	62,37
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	7,16
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	899,17
Concreto Bombeado FCK = 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	44,76
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	216,60
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,54
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,20
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,85
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,62
CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,17





000529

Fls


Proc. Nº 31/2025

Ass

[Handwritten signature]

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,52
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,17
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,77
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,39
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
ELEMENTOS VAZADOS		
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.015,65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	386,86
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	710,21
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13,02
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	536,28
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,72
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=48MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,20
ALVENARIA DA MURETA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	41,77
ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		
PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	10,00
PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5,00
PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR

000530

Fls _____

Proc. Nº 31/2025

Ass. [Assinatura]


PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	10,00
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	8,00
FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	14,00
PORTAS EM ALUMÍNIO		
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	2,10
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	1,68
PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	6,72
PORTA DE CORRER - PA4 - 450X270 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	143,10
PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	5,04
PORTA DE ABRIR - PA6 - 120X185 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	4,44
PORTA DE ABRIR - PA7- 160 + 90X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	5,25
PORTAS DE VIDRO - PV		
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00
BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO 175X35 PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIA	M2	3,53
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	1,75
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS GUILHOTINA	M2	1,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS FIXA	M2	3,22
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS GUILHOTINA	M2	2,03
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS FIXA	M2	2,16
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	2,10





JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	19,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	18,90
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6	M2	2,10
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6	M2	8,40
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	12,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	33,60
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	16,80
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-16, 160X0,85, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	M2	5,44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5 X 5 CM PARA JANELAS, VARANDAS, ETC	M²	19,38
VIDROS		
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	16,20
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,18
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	7,20
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,57
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	16,90
ESQUADRIA - GRADIL METALICO		
GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	69,79
PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PF1 E PF2)	M2	20,52
PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,50
SISTEMAS DE COBERTURA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	15.422,3 3
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	83,13
CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 63 CM	M	115,14





RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	339,80
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	66,15
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	108,80
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	266,00
TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	1.402,03
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	797,70
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	211,50
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	M2	5.348,74
EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0 CM	M2	2.783,00
EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM	M2	1.393,74
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	M2	1.903,89
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA	M2	671,71
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL	M2	14,23
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M2	17,25
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M2	166,07
RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	M	238,60
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1.230,31
MURETA		
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	91,79
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	91,79
SISTEMAS DE PISO		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	954,70
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	382,52
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	23,72
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,26
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,99





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR

000533
PIS

Proc. Nº 31/2025

Ass.

RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM	M	370,70
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	M	99,15
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM	M	1,75
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE - 60 X 60 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	970,15
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M E=10CM	M2	387,78
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	573,83
RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	22,06
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	68,26
PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	1,98
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	9,09
COLCHÃO DE AREIA	M3	27,24
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	354,18
PINTURAS E ACABAMENTOS		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	4.981,49
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	3.308,63
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.291,59
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	500,86
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	500,86
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	186,90
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	23,86
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	515,99
PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	189,04
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	247,08
MURETA		
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	91,79
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	285,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125,00





**PREFEITURA DE
NAZARÉ**
DESENVOLVER PARA MUDAR



TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	59,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	96,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM-50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 85MM-60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00





JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	155,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	86,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 85 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 85MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR

000536

Fls. _____

Proc. Nº 31/2025

Ass. _____

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR)	UN	24,00
CONECTOR DE LATÃO, COBRE OU BRONZE D = 66MM X 2.1/2"	UN	24,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	296,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	71,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00
ACESSÓRIOS		
RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	23,00
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	226,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	185,00





PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR



TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	163,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	152,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	31,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	48,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	165,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00






REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	17,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00
CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	UN	21,00
CAIXA SIFONADA 150X185X75MM	UN	2,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
RALO SIFONADO, PVC 100X100X40MM	UN	18,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	UN	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00






PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR



VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	UN	22,00
VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	2,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	22,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02	UN	1,00
BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1,70M	UN	4,00
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS	UN	4,00
LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, CÓDIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE	UN	6,00
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	22,00
TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	2,00
TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, CÓDIGO 79004; LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	15,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UN	28,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	UN	4,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	23,00
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	23,00
BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.C.080.POL, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	M	9,00
BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.C.070.POL, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	M	6,00
BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.C.040.POL, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	M	14,00
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4"	M	19,40





INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	2,44
TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	0,24
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45,80
REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UN	1,00
REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMÁVEL"	UN	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 65 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2"	UN	3,00
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
ESGUICHO DE AGULHA 1/2" X 1/2"	UN	2,00
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	4,00
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D=65MM (2 1/2") À 80MM (3")	UN	3,00
TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	12,00
CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00







PREFEITURA DE
NAZARÉ
DESENVOLVER PARA MUDAR




CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	UN	1,00
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	UN	43,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	3,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	4,00
QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A	UN	74,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13A	UN	1,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A	UN	3,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A	UN	23,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A	UN	6,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A	UN	7,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 225A	UN	2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	UN	2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 40A	UN	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 63A	UN	4,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA	UN	28,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA	UN	8,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	701,60
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	288,60
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	418,50
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,10





ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,40
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,40
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	14,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	279,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	168,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.267,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.087,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	555,30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	299,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	607,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,30
ELETROCALHAS		
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200) MM	M	86,10
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	143,00
TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	34,00
TOMADA DUPLA 10A, COMPLETA	UN	6,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA	UN	37,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA	UN	4,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA	UN	15,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	11,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	4,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00
MÓDULO DE SAÍDA DE FIO (PARA CHUVEIRO)	UN	12,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	UN	18,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	102,00





LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	40,00
PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UN	9,00
PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W	UN	4,00
ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	16,00
SUBESTAÇÃO 150 KVA		
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL	UND	1,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
ALVENARIA PARA MEDIÇÃO	UND	1,00
TRANSFORMADOR DE 150 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8KV, BT 220/127V	UN	1,00
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA.	UN	1,00
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35MM², INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.	M	33,00
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO	UND	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	3,00
SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1,00
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00
CABOS EM PAR TRANÇADOS		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	200,00
CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	171,65
PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50M	UN	28,00
TOMADAS		
MÓDULO DE TOMADA DE TELEFONE RJ-45 - CAT. 5E - LCS, PARA MOPOST, REF.: 149- 132-R45-5, DA MOPA OU SIMILAR	UN	28,00
TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	14,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDADA P/CFTV	UN	16,00
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,15





000544

Fls. _____

Proc. Nº 31/2025

Ass. _____


Página do atestado 19/20. Selo de Segurança: 0000021487.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCatJsr

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,30
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,20
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,50
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,50
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50) MM	M	63,30
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	80,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	UN	16,00
CLIPS GALVANIZADO	UN	48,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM	UN	1,00
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO	M3	43,95
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	UN	8,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
GERAIS		
CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2"))	UN	1,00
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	64,63
PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	50,00
PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF	M2	51,18
BANCOS DE CONCRETO	M	8,64
PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	144,95
MÃO FRANCESA METÁLICA PARA APOIO DAS PRATELEIRAS E BANCADAS	UN	223,00
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MM PARA DEGRAUS DOS BANHEIROS	UN	2,00
CAIXA D'ÁGUA - 20.000L		
MOVIMENTO DE TERRA		
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	18,00
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	9,00
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	2,31
INFRA E SUPER ESTRUTURA DO CASTELO D'ÁGUA		
FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm	m²	81,83
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	162,89
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	808,92
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	74,00






PREFEITURA DE
NAZÁRIA
DESENVOLVER PARA MUDAR



Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	32,34
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	8,34
SERVIÇOS FINAIS		
Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros	un	1,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	18,00
Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	23,85
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	M2	47,70
EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM	M2	47,70
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	47,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	47,70
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	1.514,30
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,47X0,57M	M2	0,27

Nazária - PI, 01 de julho de 2024.


Osvaldo Bonfim de Carvalho
Prefeito Municipal


Victor Andrade de Carvalho
Engenheiro Fiscal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240001317

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920230007312

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 09/07/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Corresponsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1317.9900 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, 1.0000 unidade

Observações

OBS: Profissional responde apenas pelas atividades pertencentes ao rol de suas atribuições.

Informações Complementares

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000029469 a 0000029488, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001317

22 de Julho de 2024, 08:50:42

Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YssJg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920230007312
Corresponsável



1. Responsável Técnico
LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**

RNP: **1917817908**

Registro: **33587**

Registro: **0000032012EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Logradouro: **RUA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Cidade: **NAZÁRIA**

Contrato: **01.2812/2022**

celebrado em **28/12/2022**

Valor: R\$ **2.662.911,81**

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **10560403000149**

Nº: **54**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Av. Francisco Alves**

Complemento:

Cidade: **NAZÁRIA**

Data de Início: **28/12/2022**

Previsão de Término:

20/07/2024

Finalidade: **ESCOLAR**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

Bairro: **Centro**

UF: **PI**

CEP: **64415-000**

Coordenadas Geográficas:

-5.349789, -42.818306

Código:

CPF/CNPJ: **10560403000149**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	1317.9900	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.0000	unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	1.0000	unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.0000	unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA CRECHE NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 60029632358

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA - CPF/CNPJ: 10560403000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



BWzQys0Li

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/09/2025 15:44:41
Competência 09/2025
Número / Série 358 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.963.603/0001-45
Nome / Nome Empresarial
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
Endereço
RUA MURILO BRAGA 1050 SALA 01 INSCRICAO: 285391-4 VERMELHA

Inscrição Municipal 489381-6
Telefone (86) 8832-1217
E-mail lucasrmcarvalho@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64019-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.672.987/0001-60
Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Endereço
RUA ANTONIO FEITOSA 90 CENTRO


Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município SAO MIGUEL DO TAPUIO / PI
CEP 64330-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço
SAO MIGUEL DO TAPUIO / PI
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

QUARTA E ULTIMA MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MESTRE DIOGO, LOCALIZADO NO POVOADO MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
- CONTRATO N° 050/2024 E ADITIVO



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
258.626,29	142.244,46	0,00	116.381,83	5,000000	5.819,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
5.819,09	3.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
116.381,83	8.922,60	0,00	0,00	249.703,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Documento assinado digitalmente
FREDERICO FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA
Data: 15/09/2025 09:58:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000334

Data e Hora de Emissão

22/07/2025 13:11:08

Código de Verificação

344088e3

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**

CPF/CNPJ: 27.963.603/0001-45

Inscrição Municipal : **489381-6**

Endereço: **RUA MURILO BRAGA, Nº1050 - SALA 01 INSCRICAO: 285391-4 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-350**

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CPF/CNPJ: 21.672.987/0001-60

Endereço: **RUA ANTONIO FEITOSA, Nº90 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**

Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: PI

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TERCEIRA MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MESTRE DIOGO, LOCALIZADO NO POVOADO MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
TAPUIO - PI - CONTRATO Nº 050/2024

Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 55246,79	Total R\$ 55.246,79
				

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,96	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.246,79

Valor Total das Deduções:	R\$ 30.385,73	Base de Cálculo:	R\$ 24.861,06	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 1243,05
---------------------------	---------------	------------------	---------------	-----------	-------	---------------	-------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

Incidência: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000302

Data e Hora de Emissão

30/12/2024 19:01:09

Código de Verificação

f83f837a



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**

CPF/CNPJ: **27.963.603/0001-45**

Inscrição Municipal: **489381-6**

Endereço: **RUA MURILO BRAGA, Nº1050 - SALA 01 INSCRICAO: 285391-4 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-350**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **21.672.987/0001-60**

Endereço: **RUA ANTONIO FEITOSA, Nº90 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**

Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SEGUNDA MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MESTRE DIOGO, LOCALIZADO NO POVOADO MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - CONTRATO Nº 050/2024

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$
	EXECUÇÃO DE OBRA		620000,00	620.000,00
000550 Fls _____ Proc. Nº 31/2025 Ass _____				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,2000%):
R\$ 7.440,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 620.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 341.000,00

Base de Cálculo:

R\$ 279.000,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 13950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2024**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

Incidência: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000294		
	Data e Hora de Emissão 10/12/2024 22:47:08		
	Código de Verificação d874d76b		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA		
	CPF/CNPJ: 27.963.603/0001-45 Inscrição Municipal : 489381-6		
	Endereço: RUA MURILO BRAGA, Nº1050 - SALA 01 INSCRICAO: 285391-4 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-350		
Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO			
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93			
Endereço: PRACA PRRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64333-000			
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MESTRE DIOGO, LOCALIZADO NO POVOADO MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - CONTRATO Nº 050/2024			
Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 70935,76
			Total R\$ 70.935,76
			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.064,04
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.935,76			
Valor Total das Deduções: R\$ 39.014,66	Base de Cálculo: R\$ 31.921,10	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1596,05
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA	
Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI		Incidência: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO			
CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)			
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

FREDERICO
FERNANDO
FERREIRA DE
ALMEIDA:02
007435381

Assinado de forma
digital por
FREDERICO
FERNANDO
FERREIRA DE
ALMEIDA:02007435
381
Dados: 2024.12.11
12:47:50 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

NIRE 22200656595

CNPJ 27.963.603/0001-45

Número de Ordem 7

Natureza do Livro Livro Diário

Município TERESINA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 18/06/2020

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13704



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13704

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.13.B1.49.79.CD.0B.16.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.963.603/0001-45
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.865.099,84	R\$ 7.301.615,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.786.599,84	R\$ 7.225.990,93
DISPONÍVEL		R\$ 1.044.885,35	R\$ 944.647,77
CAIXA		R\$ 622.360,18	R\$ 373.765,56
CAIXA GERAL		R\$ 622.360,18	R\$ 373.765,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 396.965,26	R\$ 506.611,68
BANCO INTER		R\$ 396.965,26	R\$ 506.611,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 25.359,91	R\$ 84.270,53
APLICAÇÃO INTER		R\$ 25.359,91	R\$ 84.270,53
CLIENTES		R\$ 323.259,94	R\$ 4.279.062,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 323.259,94	R\$ 4.279.062,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 323.259,94	R\$ 4.279.062,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.022.944,48	R\$ 1.608.570,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.000.010,40	R\$ 1.500.000,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
FORNECEDOR		R\$ 1.000.010,40	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.934,08	R\$ 105.937,79
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 60.618,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.934,08	R\$ 22.934,08
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22.385,22
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 632,80
SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 632,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 395.710,07	R\$ 395.710,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 395.710,07	R\$ 395.710,07
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 395.710,07	R\$ 395.710,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.500,00	R\$ 75.625,00
IMOBILIZADO		R\$ 78.500,00	R\$ 75.625,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.500,00)	R\$ (4.375,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (4.375,00)
PASSIVO		R\$ 2.865.099,84	R\$ 7.301.615,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 308.783,63	R\$ 303.351,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.005,14	R\$ 9.005,14
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.005,14	R\$ 9.005,14
EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R\$ 9.005,14	R\$ 9.005,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 247.397,89	R\$ 219.338,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 247.397,89	R\$ 219.338,03
ISS A RECOLHER		R\$ 30.828,64	R\$ 65.561,15
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 49.198,21	R\$ 41.251,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 18.984,61	R\$ 33.598,91
IRRF A RECOLHER		R\$ 95,19	R\$ 95,19
PIS A RECOLHER		R\$ 9.165,25	R\$ 13.290,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 42.301,18	R\$ 65.543,49
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 96.824,81	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 50.380,60	R\$ 75.007,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.034,75	R\$ 62.611,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.254,75	R\$ 57.225,03
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 3.560,00
13º SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.826,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.819,06	R\$ 9.673,57
INSS A RECOLHER		R\$ 8.996,72	R\$ 5.362,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.822,34	R\$ 4.311,04
PROVISÕES		R\$ 29.528,79	R\$ 2.723,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 18.053,75	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.770,02	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.723,02	R\$ 2.723,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 71.768,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 71.768,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 71.768,28
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 71.768,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.556.316,21	R\$ 6.996.496,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.156.316,21	R\$ 5.526.496,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.156.316,21	R\$ 5.526.496,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.156.316,21	R\$ 5.526.496,49



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.13.B1.49.79.CD.0B.16.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.352.764,79	R\$ 10.515.576,57
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.352.764,79	R\$ 10.515.576,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (620.591,12)	R\$ (533.305,08)
(-) (-) ISS		R\$ (200.172,84)	R\$ (36.231,69)
(-) (-) COFINS		R\$ (178.032,50)	R\$ (245.969,11)
(-) (-) PIS		R\$ (38.573,69)	R\$ (52.382,47)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (75.484,47)	R\$ (98.346,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (128.327,62)	R\$ (100.375,79)
(-) CUSTOS		R\$ (2.795.378,57)	R\$ (3.748.556,70)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.475.378,57)	R\$ (928.546,30)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (120.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (360.000,00)	R\$ (360.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (840.000,00)	R\$ (2.340.010,40)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.936.795,10	R\$ 6.233.714,79
LUCRO BRUTO		R\$ 2.936.795,10	R\$ 6.233.714,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (351.014,65)	R\$ (236.262,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (351.014,65)	R\$ (236.262,30)
(-) MANUTENCAO DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (2.720,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (178.291,91)	R\$ (66.318,55)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (15.498,71)	R\$ (5.625,31)
(-) FÉRIAS		R\$ (21.420,70)	R\$ (10.521,36)
(-) INSS		R\$ (62.429,13)	R\$ (22.077,37)
(-) FGTS		R\$ (18.543,96)	R\$ (11.999,18)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (924,17)	R\$ (967,78)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (12.652,11)	R\$ (5.163,40)
(-) CONTRIBUIÇÕES PARA CONSELHOS DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (5.530,94)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (34,33)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.660,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (32,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.700,00)	R\$ (4.700,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.375,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (4.588,56)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (584,72)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (3.342,86)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.971,49)	R\$ (7.080,09)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (65.519,48)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (3,84)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.585.780,45	R\$ 5.997.452,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.585.780,45	R\$ 5.997.452,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.585.780,45	R\$ 5.997.452,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.13.B1.49.79.CD.0B.16.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	27.963.603/0001-45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 7

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.400.000,00	1.158.316,21	0,00	2.558.316,21
Lucro Líquido		4.368.180,28		4.368.180,28
Saldo Final em 31.12.2024	1.400.000,00	5.526.496,49	0,00	6.926.496,49
Notas				


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.13.B1.49.79.CD.0B.16.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200656595	CNPJ 27.963.603/0001-45
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.13.B1.49.79.CD.0B.16.30	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	118547370918684671 2985769	05/03/2025 a 05/03/2026	Não
Procurador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	118547370918684671 2985769	05/03/2025 a 05/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3A.31.B9.2D.88.9F.92.ED.0C.91.01.13.
13.B1.49.79.CD.0B.16.30-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 12:44:31

06.88.9E.D5.F5.7E.1E.4B
E5.A6.20.CB.92.91.AD.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.225.990,93 + 75.625,00	19,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	303.351,16 + 71.768,28	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.225.990,93	23,82
	Passivo Circulante	303.351,16	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.225.990,93 - 0,00	23,82
	Passivo Circulante	303.351,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.301.615,93	19,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	303.351,16 + 71.768,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	303.351,16 + 71.768,28	0,05
	Passivo Total	7.301.615,93	

LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO:60029632358
 9632358

Assinado de forma digital por LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO:60029632358
 Dados: 2025.05.15 16:19:56 -03'00'

LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO
 Sócio/Administrador
 CPF: 600.296.323-58

FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349
 69349

Assinado de forma digital por FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349
 Dados: 2025.05.15 13:18:12 -03'00'

FRANCISMARIO ALVES FERREIRA
 Reg. no CRC - PI sob o No. 010067
 CPF: 687.941.693-49



Empresa: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**
CNPJ: 27.963.603/0001-45
Insc. Junta Comercial: 22200656595 Data: 18/06/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2025
Hora: 12:03:01

NOTA EXPLICATIVA

Contexto Operacional: A L R M DE CARVALHO EIRELI é uma sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, tendo como objetivo a atividade de construção civil, e tem como atividade Principal a construção de edifícios. A empresa que possui sede na cidade de Teresina, estado do Piauí, prestou os seus serviços durante o ano de 2024 no estado do Piauí. Efetivados dentro dos mais altos padrões técnicos exigidos. A sociedade atua no ramo de prestação de serviços de execução de projetos e construções de projetos e construção de edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviço.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: A Administração da companhia observou, para a apresentação dos demonstrativos contábeis, relativos aos exercícios sociais de 2024, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, para a convergência as IFRS.

Práticas Contábeis:

Disponibilidades: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas independentemente de seu efetivo recebimento ou desembolso.

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, estando registrados inicialmente pelo o seu valor nominal, sendo acrescidos, quando aplicados, dos correspondentes encargos e/ou rendimentos, variações monetárias e índices oficiais, incidentes, bem como, sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, que deverão ser realizados após o curso do exercício seguinte. E o estoque está avaliado a preço de custo histórico por ser o mais baixo.

Estoques: A empresa não possui estoques.

Depreciação: Demonstrado pelo custo e depreciado, a partir da data de operacionalização dos seus serviços, pelo método linear e com taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária, pois um controle mais efetivo para o cálculo deste item demandaria um dispêndio desproporcional ao benefício auferido.

Patrimônio Líquido:

Divisão do Capital Social: O capital social totalmente integralizado, totaliza o valor de R\$ 1.400.000,00.

Eventos subsequentes: Os principais fatores de riscos aos quais a sociedade está exposta, refletem aspectos operacionais, econômico-financeiros e fiscais. Estes riscos são administrados através de políticas de controle, estratégias específicas (operacionais) tais como: comportamento de demanda, inovação tecnológica, que são plenamente compatíveis com o modelo de gestão da sociedade. Os riscos econômico-financeiros (inadimplência de clientes, taxa de juros, etc.) são tratados por normas específicas de aceitação de clientes e análise de crédito. E os riscos fiscais são administrados por intermédio de uma sistemática de controle tributário, bem como, defesas administrativas, tudo dentro dos parâmetros legais do direito tributário brasileiro.

A Receita Bruta no ano de 2024 foi de R\$ 10.515.576,57, tendo como tributos incidentes o montante de R\$ 533.305,08, sendo R\$ 36.231,69 de ISS, R\$ 52.382,47 de PIS, R\$ 245.969,11 de Cofins, R\$ 100.375,79 de IRPJ e R\$ 98.346,02 de CSLL .

Não houve resultado abrangente em 2024.

FRANCISMARIO ALVES
FERREIRA:6879416934
9
Assinado de forma digital por
FRANCISMARIO ALVES
FERREIRA:68794169349
Dados: 2025.05.15 13:17:26
-03'00'



LUCAS REGO
MONTEIRO DE
CARVALHO:6002963
2358
Assinado de forma digital por
LUCAS REGO MONTEIRO DE
CARVALHO:60029632358
Dados: 2025.05.15 16:19:32
-03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.963.603/0001-45
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
NIRE	22200656595
CNPJ	27.963.603/0001-45
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TERESINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7214

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7214
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.11.70.40.2F.8E.B0.22.85.63.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.2C-2, nos termos do Decreto nº 8.688/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 GNPJ: 27.963.603/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 633.112,05	R\$ 1.710.301,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 598.112,05	R\$ 1.631.801,67
DISPONÍVEL		R\$ 395.799,26	R\$ 821.345,99
CAIXA		R\$ 391.174,91	R\$ 816.721,64
CAIXA GERAL		R\$ 391.174,91	R\$ 816.721,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.624,35	R\$ 4.624,35
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 4.624,35	R\$ 4.624,35
CLIENTES		R\$ 23.941,86	R\$ 23.941,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.941,86	R\$ 23.941,86
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 23.941,86	R\$ 23.941,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 174.130,91	R\$ 786.513,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 166.000,00	R\$ 766.000,00
FORNECEDOR		R\$ 166.000,00	R\$ 766.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.130,91	R\$ 20.513,82
INSS A COMPENSAR		R\$ 8.130,91	R\$ 20.513,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.240,02	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 4.240,02	R\$ 0,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 4.240,02	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 78.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 35.000,00	R\$ 78.500,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 633.112,05	R\$ 1.710.301,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 187.276,45	R\$ 237.765,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 160.000,00	R\$ 88.425,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 160.000,00	R\$ 88.425,01
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 160.000,00	R\$ 88.425,01
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
LB CONSTRUÇÕES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.951,33	R\$ 124.067,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.951,33	R\$ 124.067,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 158,80	R\$ 373,52
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 5.792,53	R\$ 123.693,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 29.225,12	R\$ 23.173,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.975,00	R\$ 5.254,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.975,00	R\$ 3.474,21
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.904,55	R\$ 7.653,23
INSS A RECOLHER		R\$ 8.204,33	R\$ 6.327,15
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.700,22	R\$ 1.326,08
PROVISÕES		R\$ 13.345,57	R\$ 10.266,44
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.125,67	R\$ 6.189,70
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.804,86	R\$ 2.971,21
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1415,54	R\$ 1.105,53
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 445.835,60	R\$ 1.472.535,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 245.835,60	R\$ 972.535,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 245.835,60	R\$ 972.535,76
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 216.829,55	R\$ 943.529,71
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 29.006,05	R\$ 29.006,05



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.11.70.40.2F.8E.B0.22.85.83.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.2C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 232.170,72	R\$ 3.538.390,12
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 232.170,72	R\$ 3.538.390,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (26.351,08)	R\$ (351.462,16)
(-) ISS		R\$ (8.079,96)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (18.271,12)	R\$ (351.462,16)
(-) CUSTOS		R\$ (281.845,02)	R\$ (2.098.563,90)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (65.845,02)	R\$ (778.563,90)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (30.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (90.000,00)	R\$ (360.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (96.000,00)	R\$ (840.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (76.025,38)	R\$ 1.088.364,06
LUCRO BRUTO		R\$ (76.025,38)	R\$ 1.088.364,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.632,06)	R\$ (155.663,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (35.632,06)	R\$ (155.663,90)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.043,90)	R\$ (81.465,05)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.318,74)	R\$ (363,60)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.481,31)	R\$ (389,45)
(-) INSS		R\$ (3.053,85)	R\$ (15.796,95)
(-) FGTS		R\$ (1.136,26)	R\$ (9.874,86)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (501,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (65,30)	R\$ (1.603,78)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (37,81)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (119,77)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.650,00)	R\$ (5.700,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (11.306,07)	R\$ (20.455,45)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (51,22)	R\$ (120,04)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (525,41)	R\$ (1.735,94)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (111.657,44)	R\$ 932.700,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (111.657,44)	R\$ 932.700,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (111.657,44)	R\$ 932.700,16



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.11.70.40.2F.8E.B0.22.85.63.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.2C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2022	200.000,00	216.829,55		29.006,05	445.835,60
Aumento de Capital	300.000,00				300.000,00
Lucro Líquido		726.700,16			726.700,16
Saldo Final em 31.12.2022	500.000,00	943.529,71		29.006,05	1.472.535,76

Notas


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.11.70.40.2F.9E.B0.22.85.63.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.2C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200656595	CNPJ 27.963.603/0001-45
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AC.11.70.40.2F.8E.B0.22.85.63.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.2C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	642695663914763352 0	07/03/2023 a 06/03/2024	Não
Procurador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	642695663914763352 0	07/03/2023 a 06/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AC.11.70.40.2F.8E.B0.
22.85.63.96.76.50.8F.6F.78.FD.A0.BD.
2C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2023 às 18:00:21

17.02.A7.0C.3C.79.57.57
AA.9A.BF.C4.2F.E1.21.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA**
CNPJ: 27.963.603/0001-45
Insc. Junta Comercial: 22200656595 Data: 18/06/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/04/2023
Hora: 17:34:48

NOTA EXPLICATIVA

Contexto Operacional: A L R M DE CARVALHO EIRELI é uma sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, tendo como objetivo a atividade de construção civil, e tem como atividade Principal a construção de edifícios. A empresa que possui sede na cidade de Teresina, estado do Piauí, prestou os seus serviços durante o ano de 2022 no estado do Piauí. Efetivados dentro dos mais altos padrões técnicos exigidos. A sociedade atua no ramo de prestação de serviços de execução de projetos e construções de projetos e construção de edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviço.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: A Administração da companhia observou, para a apresentação dos demonstrativos contábeis, relativos aos exercícios sociais de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, para a convergência as IFRS.

Práticas Contábeis:

Disponibilidades: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas independentemente de seu efetivo recebimento ou desembolso.

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, estando registrados inicialmente pelo o seu valor nominal, sendo acrescidos, quando aplicados, dos correspondentes encargos e/ou rendimentos, variações monetárias e índices oficiais, incidentes, bem como, sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, que deverão ser realizados após o curso do exercício seguinte. E o estoque está avaliado a preço de custo histórico por ser o mais baixo.

Estoques: A empresa não possui estoques.

Depreciação: Demonstrado pelo custo e depreciado, a partir da data de operacionalização dos seus serviços, pelo método linear e com taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária, pois um controle mais efetivo para o cálculo deste item demandaria um dispêndio desproporcional ao benefício auferido.

Patrimônio Líquido:

Divisão do Capital Social: O capital social totalmente integralizado no valor de R\$ 500.000,00 de quotas.

Eventos subsequentes: Os principais fatores de riscos aos quais a sociedade está exposta, refletem aspectos operacionais, econômico-financeiros e fiscais. Estes riscos são administrados através de políticas de controle, estratégias específicas (operacionais) tais como: comportamento de demanda, inovação tecnológica, que são plenamente compatíveis com o modelo de gestão da sociedade. Os riscos econômico-financeiros (inadimplência de clientes, taxa de juros, etc.) são tratados por normas específicas de aceitação de clientes e análise de crédito. E os riscos fiscais são administrados por intermédio de uma sistemática de controle tributário, bem como, defesas administrativas, tudo dentro dos parâmetros legais do direito tributário brasileiro.

A Receita Bruta no ano de 2022 foi de R\$ 3.538.390,12, tendo como tributos incidentes o montante de R\$ 351.462,16 sendo pelo regime tributário do Simples Nacional.

Não houve resultado abrangente em 2022.

FRANCISMARIO ALVES
FERREIRA: 6879416
9349
Francismario Alves Ferreira
CRC: 010067/O-6
CPF: 687.941.693-49



ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Informamos os índices de liquidez, para Analise Econômico - Financeiro da Empresa CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, inscrita sob CNPJ nº 27.963.603/0001-45, com base no Balanço Patrimonial de 2022.

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.710.301,67}{237.765,91} = 7,1932$$

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.631.801,67}{237.765,91} = 6,8630$$

$$GEG = \frac{PC + ELP}{PL} = \frac{237.765,91}{539.835,60} = 0,4404$$

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.710.301,67}{237.765,91} = 7,1932$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{237.765,91}{1.710.301,67} = 0,1390$$



Teresina-PI, 18 de abril de 2023.

AC – Ativo Circulante

RLP – Realizável a Longo Prazo

ANC – Ativo não circulante

PC – Passivo Circulante

AT – Ativo Total

PNC – Passivo Não Circulante

ELP – Exigível a Longo Prazo

FRANCISMARIO ALVES FERREIRA: 68794169349
Digitally signed by FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349
Reason: Eu sou o autor desse documento
Location: Teresina-PI
Date: 2023.04.24 17:14:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Francismario Alves Ferreira

Contador

CRC: 010067/O-6

CPF: 687.941.693-49

LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO: 6029632358
Digitally signed by LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO:6029632358
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=1804782000190, OU=videoconferencia, CN=LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO:6029632358
Reason: Eu sou o autor desse documento.
Location: Teresina-PI
Date: 2023.04.24 17:31:24-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

Sócio Administrador

CPF nº 600.296.323-58

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

NIRE 22200656595

CNPJ 27.963.603/0001-45

Número de Ordem 6

Natureza do Livro Livro Diário

Município TERESINA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 18/06/2020

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 11978



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 11978

Data de início 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.710.301,67	R\$ 1.868.483,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.631.801,67	R\$ 1.789.983,22
DISPONÍVEL		R\$ 821.345,99	R\$ 1.077.063,56
CAIXA		R\$ 816.721,64	R\$ 1.002.053,31
CAIXA GERAL		R\$ 816.721,64	R\$ 1.002.053,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.624,35	R\$ 75.010,25
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 4.624,35	R\$ 75.010,25
CLIENTES		R\$ 23.941,86	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.941,86	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 23.941,86	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 786.513,82	R\$ 588.860,47
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 766.000,00	R\$ 566.589,87
FORNECEDOR		R\$ 766.000,00	R\$ 566.589,87
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.513,82	R\$ 22.270,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTIMATIVA		R\$ 20.513,82	R\$ 22.270,60
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 124.059,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 124.059,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 124.059,19
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 124.059,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 1.710.301,67	R\$ 1.868.483,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 237.765,91	R\$ 238.443,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 88.425,01	R\$ 65.772,11
EMPRÉSTIMOS		R\$ 88.425,01	R\$ 65.772,11
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 88.425,01	R\$ 65.772,11
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
LB CONSTRUÇOES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 124.067,02	R\$ 149.376,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 124.067,02	R\$ 149.376,56
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.071,19
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.463,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.016,89
IRRF A RECOLHER		R\$ 373,52	R\$ 95,19
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.417,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.158,03
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 123.693,50	R\$ 118.154,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 23.173,88	R\$ 21.194,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.254,21	R\$ 2.711,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.474,21	R\$ 931,81
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.653,23	R\$ 11.441,34
INSS A RECOLHER		R\$ 6.327,15	R\$ 11.044,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.326,08	R\$ 396,78
PROVISÕES		R\$ 10.266,44	R\$ 7.041,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.189,70	R\$ 2.159,03
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 575,50
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.971,21	R\$ 3.221,80
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (4,14)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.105,53	R\$ 1.103,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (13,96)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.472.535,76	R\$ 1.630.040,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 972.535,76	R\$ 1.130.040,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 972.535,76	R\$ 1.130.040,09
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 943.529,71	R\$ 1.101.034,04
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 29.006,05	R\$ 29.006,05



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.868.483,22	R\$ 2.073.422,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.789.983,22	R\$ 1.994.922,41
DISPONÍVEL		R\$ 1.077.063,56	R\$ 1.601.987,04
CAIXA		R\$ 1.002.053,31	R\$ 1.468.213,87
CAIXA GERAL		R\$ 1.002.053,31	R\$ 1.468.213,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.010,25	R\$ 31.773,17
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 75.010,25	R\$ 31.773,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
APLICAÇÃO INTER		R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 63.708,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 63.708,41
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 63.708,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 588.860,47	R\$ 317.208,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 566.589,87	R\$ 293.770,21
FORNECEDOR		R\$ 566.589,87	R\$ 293.770,21
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.270,60	R\$ 23.438,37
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.270,60	R\$ 22.270,60
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.167,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 124.059,19	R\$ 12.018,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 124.059,19	R\$ 12.018,38
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 124.059,19	R\$ 12.018,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 1.868.483,22	R\$ 2.073.422,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 238.443,13	R\$ 255.375,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 65.772,11	R\$ 46.110,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 65.772,11	R\$ 46.110,29
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 65.772,11	R\$ 46.110,29
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
LB CONSTRUCOES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 149.376,56	R\$ 150.357,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 149.376,56	R\$ 150.357,00
ISS A RECOLHER		R\$ 9.071,19	R\$ 11.609,76
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.463,21	R\$ 13.136,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.016,89	R\$ 5.485,23
IRRF A RECOLHER		R\$ 95,19	R\$ 95,19
PIS A RECOLHER		R\$ 2.417,57	R\$ 2.879,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.158,03	R\$ 13.291,86
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 118.154,48	R\$ 103.858,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 21.194,46	R\$ 56.808,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.711,81	R\$ 18.177,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 931,81	R\$ 16.397,63
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.441,34	R\$ 17.352,39
INSS A RECOLHER		R\$ 11.044,56	R\$ 14.630,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 396,78	R\$ 2.722,39
PROVISÕES		R\$ 7.041,31	R\$ 21.278,55
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.159,03	R\$ 8.038,21
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 575,50	R\$ 5.209,07



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.2B.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.221,80	R\$ 4.868,86
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (4,14)	R\$ 1.229,31
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.103,08	R\$ 1.585,64
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (13,96)	R\$ 347,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.630.040,09	R\$ 1.818.046,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.130.040,09	R\$ 1.318.046,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.130.040,09	R\$ 1.318.046,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.101.034,04	R\$ 1.289.040,50
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 29.006,05	R\$ 29.006,05



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.073.422,41	R\$ 3.075.015,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.994.922,41	R\$ 2.996.515,12
DISPONÍVEL		R\$ 1.601.987,04	R\$ 2.604.021,32
CAIXA		R\$ 1.468.213,87	R\$ 2.342.303,35
CAIXA GERAL		R\$ 1.468.213,87	R\$ 2.342.303,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 31.773,17	R\$ 79.758,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 31.773,17	R\$ 79.758,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 102.000,00	R\$ 181.959,97
APLICAÇÃO INTER		R\$ 102.000,00	R\$ 181.959,97
CLIENTES		R\$ 63.708,41	R\$ 198.298,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 63.708,41	R\$ 198.298,22
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 63.708,41	R\$ 198.298,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 317.208,58	R\$ 41.853,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 293.770,21	R\$ 13.902,97
FORNECEDOR		R\$ 293.770,21	R\$ 13.902,97
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 23.438,37	R\$ 27.950,85
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.344,70
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.270,60	R\$ 22.792,51
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.167,77	R\$ 2.813,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.018,38	R\$ 152.341,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 12.018,38	R\$ 152.341,76
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 12.018,38	R\$ 152.341,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 2.073.422,41	R\$ 3.075.015,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 255.375,86	R\$ 324.901,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.110,29	R\$ 26.989,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 46.110,29	R\$ 26.989,01
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 46.110,29	R\$ 26.989,01
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
LB CONSTRUÇOES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 150.357,00	R\$ 214.879,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 150.357,00	R\$ 214.879,45
ISS A RECOLHER		R\$ 11.609,76	R\$ 68.276,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 13.136,96	R\$ 22.044,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.485,23	R\$ 6.635,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 95,19	R\$ 95,19
PIS A RECOLHER		R\$ 2.879,90	R\$ 3.426,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.291,86	R\$ 15.813,74
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 103.858,10	R\$ 98.587,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 56.808,57	R\$ 80.932,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.177,63	R\$ 12.037,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.397,63	R\$ 10.257,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.352,39	R\$ 34.323,06
INSS A RECOLHER		R\$ 14.630,00	R\$ 30.709,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.722,39	R\$ 3.614,00
PROVISÕES		R\$ 21.278,55	R\$ 34.572,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.038,21	R\$ 11.922,39
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.209,07	R\$ 10.857,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.868,86	R\$ 7.076,20
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO		R\$ 1.229,31	R\$ 1.911,31
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.585,64	R\$ 2.232,51
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO		R\$ 347,46	R\$ 571,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.818.046,55	R\$ 2.750.113,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.318.046,55	R\$ 1.350.113,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.318.046,55	R\$ 1.350.113,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.289.040,50	R\$ 1.350.113,91
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 29.006,05	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.075.015,12	R\$ 2.865.099,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.996.515,12	R\$ 2.786.599,84
DISPONÍVEL		R\$ 2.604.021,32	R\$ 1.044.685,35
CAIXA		R\$ 2.342.303,35	R\$ 622.360,18
CAIXA GERAL		R\$ 2.342.303,35	R\$ 622.360,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 79.758,00	R\$ 396.965,26
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 79.758,00	R\$ 396.965,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 181.959,97	R\$ 25.359,91
APLICAÇÃO INTER		R\$ 181.959,97	R\$ 25.359,91
CLIENTES		R\$ 198.298,22	R\$ 323.259,94
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 198.298,22	R\$ 323.259,94
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 198.298,22	R\$ 323.259,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 41.853,82	R\$ 1.022.944,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 13.902,97	R\$ 1.000.010,40
FORNECEDOR		R\$ 13.902,97	R\$ 1.000.010,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 27.950,85	R\$ 22.934,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.344,70	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 22.792,51	R\$ 22.934,08
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.813,64	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 152.341,76	R\$ 395.710,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 152.341,76	R\$ 395.710,07



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 152.341,76	R\$ 395.710,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
IMÓVEIS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 3.075.015,12	R\$ 2.865.099,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 324.901,21	R\$ 306.783,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.989,01	R\$ 9.005,14
EMPRÉSTIMOS		R\$ 26.989,01	R\$ 9.005,14
EMPRESTIMO PRONAMPE		R\$ 26.989,01	R\$ 9.005,14
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
LB CONSTRUÇOES		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 214.879,45	R\$ 247.397,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 214.879,45	R\$ 247.397,89
ISS A RECOLHER		R\$ 68.276,08	R\$ 30.828,64
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 22.044,73	R\$ 49.198,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 6.635,49	R\$ 18.984,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 95,19	R\$ 95,19
PIS A RECOLHER		R\$ 3.426,31	R\$ 9.165,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.813,74	R\$ 42.301,18
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 98.587,91	R\$ 96.824,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 80.932,75	R\$ 50.380,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.037,69	R\$ 8.034,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.257,69	R\$ 6.254,75
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.323,06	R\$ 12.819,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 30.709,06	R\$ 8.996,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.614,00	R\$ 3.822,34
PROVISÕES		R\$ 34.572,00	R\$ 29.526,79
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.922,39	R\$ 18.053,75
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 10.857,90	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.076,20	R\$ 8.750,02
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.911,31	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.232,51	R\$ 2.723,02
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 571,69	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.750.113,91	R\$ 2.558.316,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.350.113,91	R\$ 1.158.316,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.350.113,91	R\$ 1.158.316,21
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.350.113,91	R\$ 1.158.316,21
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.538.390,12	R\$ 832.177,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.538.390,12	R\$ 832.177,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (351.462,16)	R\$ (61.381,78)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (17.680,71)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (22.108,47)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.790,16)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.055,31)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (8.747,13)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (351.462,16)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (2.098.563,90)	R\$ (583.914,03)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (778.563,90)	R\$ (253.914,03)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (120.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (360.000,00)	R\$ (90.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (840.000,00)	R\$ (210.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.088.364,06	R\$ 186.881,72
LUCRO BRUTO		R\$ 1.088.364,06	R\$ 186.881,72
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (155.663,90)	R\$ (29.377,39)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (81.465,05)	R\$ (10.891,80)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (16.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (363,60)	R\$ (1.075,50)
(-) FÉRIAS		R\$ (389,45)	R\$ (1.170,66)
(-) INSS		R\$ (15.796,95)	R\$ (3.855,41)
(-) FGTS		R\$ (9.874,86)	R\$ (839,10)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (501,20)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.603,78)	R\$ (1.107,80)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (37,81)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (119,77)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (32,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.700,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (20.455,45)	R\$ (2.059,28)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) JUROS DE MORA		R\$ (120,04)	R\$ (361,97)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.735,94)	R\$ (483,88)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 932.700,16	R\$ 157.504,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 932.700,16	R\$ 157.504,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 932.700,16	R\$ 157.504,33



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 832.177,53	R\$ 1.097.529,24
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 832.177,53	R\$ 1.097.529,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (61.381,78)	R\$ (103.928,89)
(-) (-) ISS		R\$ (17.680,71)	R\$ (28.420,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (22.108,47)	R\$ (30.979,59)
(-) (-) PIS		R\$ (4.790,16)	R\$ (6.712,24)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (8.055,31)	R\$ (13.980,27)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.747,13)	R\$ (23.836,09)
(-) CUSTOS		R\$ (583.914,03)	R\$ (705.881,33)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (253.914,03)	R\$ (375.881,33)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (90.000,00)	R\$ (90.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (210.000,00)	R\$ (210.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 186.881,72	R\$ 287.719,02
LUCRO BRUTO		R\$ 186.881,72	R\$ 287.719,02
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (29.377,39)	R\$ (99.712,56)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (10.891,80)	R\$ (50.822,77)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.075,50)	R\$ (4.633,57)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.170,66)	R\$ (6.033,39)
(-) INSS		R\$ (3.855,41)	R\$ (18.144,48)
(-) FGTS		R\$ (839,10)	R\$ (5.069,42)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.107,80)	R\$ (4.185,64)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (34,33)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (32,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.600,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.059,28)	R\$ (1.172,38)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,02
(-) JUROS DE MORA		R\$ (361,97)	R\$ (1.536,60)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (483,88)	R\$ (480,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 157.504,33	R\$ 188.006,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 157.504,33	R\$ 188.006,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 157.504,33	R\$ 188.006,46



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.097.529,24	R\$ 2.211.147,38
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.097.529,24	R\$ 2.211.147,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (103.928,89)	R\$ (244.246,83)
(-) (-) ISS		R\$ (28.420,70)	R\$ (98.510,04)
(-) (-) COFINS		R\$ (30.979,59)	R\$ (62.177,01)
(-) (-) PIS		R\$ (6.712,24)	R\$ (13.471,68)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (13.980,27)	R\$ (25.211,35)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (23.836,09)	R\$ (44.876,75)
(-) CUSTOS		R\$ (705.881,33)	R\$ (908.064,50)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (375.881,33)	R\$ (578.064,50)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (90.000,00)	R\$ (90.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (210.000,00)	R\$ (210.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 287.719,02	R\$ 1.058.836,05
LUCRO BRUTO		R\$ 287.719,02	R\$ 1.058.836,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (99.712,56)	R\$ (126.768,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (50.822,77)	R\$ (71.631,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.633,57)	R\$ (5.648,83)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.033,39)	R\$ (8.085,29)
(-) INSS		R\$ (18.144,48)	R\$ (23.119,73)
(-) FGTS		R\$ (5.069,42)	R\$ (7.681,02)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (4.185,64)	R\$ (1.054,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (34,33)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.600,00)	R\$ (1.800,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.172,38)	R\$ (579,17)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 0,02	R\$ 0,02
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.536,60)	R\$ (686,46)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (480,00)	R\$ (482,81)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 188.006,46	R\$ 932.067,36
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 188.006,46	R\$ 932.067,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 188.006,46	R\$ 932.067,36



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.963.603/0001-45

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.211.147,38	R\$ 2.211.910,64
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.211.147,38	R\$ 2.211.910,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (244.246,83)	R\$ (211.033,62)
(-) (-) ISS		R\$ (98.510,04)	R\$ (55.561,39)
(-) (-) COFINS		R\$ (62.177,01)	R\$ (62.767,43)
(-) (-) PIS		R\$ (13.471,68)	R\$ (13.599,61)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (25.211,35)	R\$ (28.237,54)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (44.876,75)	R\$ (50.867,65)
(-) CUSTOS		R\$ (908.064,50)	R\$ (597.518,71)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (578.064,50)	R\$ (267.518,71)
(-) ALUGUEL IMOVEIS		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (90.000,00)	R\$ (90.000,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (210.000,00)	R\$ (210.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.058.836,05	R\$ 1.403.358,31
LUCRO BRUTO		R\$ 1.058.836,05	R\$ 1.403.358,31
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (126.768,69)	R\$ (95.156,01)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (71.631,34)	R\$ (44.946,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.648,83)	R\$ (4.140,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (8.085,29)	R\$ (6.131,36)
(-) INSS		R\$ (23.119,73)	R\$ (17.309,51)
(-) FGTS		R\$ (7.681,02)	R\$ (4.954,42)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (924,17)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.054,06)	R\$ (6.304,61)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (579,17)	R\$ (777,73)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 0,02	R\$ (584,77)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (686,46)	R\$ (757,83)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (482,81)	R\$ (524,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 932.067,36	R\$ 1.308.202,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 932.067,36	R\$ 1.308.202,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 932.067,36	R\$ 1.308.202,30



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023
 Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LÚCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	500.000,00	943.529,71	29.006,05		1.472.535,76
Lucro Líquido		157.504,33			157.504,33
Saldo Final em 31.03.2023	500.000,00	1.101.034,04	29.006,05		1.630.040,09

Notas



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023
 CNP 27.963.603/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.04.2023	500.000,00	1.101.034,04	29.006,05		1.630.040,09
Lucro Líquido		188.006,46			188.006,46
Saldo Final em 30.06.2023	500.000,00	1.289.040,50	29.006,05		1.818.046,55
Notas					



[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023
 CNP 27.963.603/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.07.2023	500.000,00	1.289.040,50	29.006,05		1.818.046,55
Aumento de Capital	900.000,00	(-)-870.993,95	(-)-29.006,05		0,00
Lucro Líquido		932.067,36			932.067,36
Saldo Final em 30.09.2023	1.400.000,00	1.350.113,91	0,00		2.750.113,91
Notas					



[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNP 27.963.603/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.10.2023	1.400.000,00	1.350.113,91	0,00		2.750.113,91
Lucro Líquido		(-)191.797,70			(-)191.797,70
Saldo Final em 31.12.2023	1.400.000,00	1.158.316,21	0,00		2.558.316,21
Notas					




[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200656595	CNPJ 27.963.603/0001-45
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3F.22.F7.E4.F6.09.90.4E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	642695773862612530 6	05/03/2024 a 05/03/2025	Não
Procurador	68794169349	FRANCISMARIO ALVES FERREIRA:68794169349	642695773862612530 6	05/03/2024 a 05/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E6.28.36.B2.50.B4.F7.51.42.B1.9E.F2.3
F.22.F7.E4.F6.09.90.4E-2

CONSTRUTORA
VERA CRUZ
LTDA:279636030001
45

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA VERA
CRUZ LTDA:27963603000145
Dados: 2024.04.23 12:11:44
-03'00'

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2024 às 10:32:41

D3.EE.63.D7.40.26.64.85
C8.E5.16.27.4A.1C.0A.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

NOTA EXPLICATIVA

Contexto Operacional: A L R M DE CARVALHO EIRELI é uma sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, tendo como objetivo a atividade de construção civil, e tem como atividade Principal a construção de edifícios. A empresa que possui sede na cidade de Teresina, estado do Piauí, prestou os seus serviços durante o ano de 2023 no estado do Piauí. Efetivados dentro dos mais altos padrões técnicos exigidos. A sociedade atua no ramo de prestação de serviços de execução de projetos e construções de projetos e construção de edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviço.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: A Administração da companhia observou, para a apresentação dos demonstrativos contábeis, relativos aos exercícios sociais de 2023, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, para a convergência as IFRS.

Práticas Contábeis:

Disponibilidades: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas independentemente de seu efetivo recebimento ou desembolso.

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, estando registrados inicialmente pelo o seu valor nominal, sendo acrescidos, quando aplicados, dos correspondentes encargos e/ou rendimentos, variações monetárias e índices oficiais, incidentes, bem como, sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, que deverão ser realizados após o curso do exercício seguinte. E o estoque está avaliado a preço de custo histórico por ser o mais baixo.

Estoques: A empresa não possui estoques.

Depreciação: Demonstrado pelo custo e depreciado, a partir da data de operacionalização dos seus serviços, pelo método linear e com taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária, pois um controle mais efetivo para o cálculo deste item demandaria um dispêndio desproporcional ao benefício auferido.


Patrimônio Líquido:

Divisão do Capital Social: O capital social teve um acréscimo de R\$900.000,00 totalmente integralizado, totalizando o valor de R\$ 1.400.000,00.

Eventos subsequentes: Os principais fatores de riscos aos quais a sociedade está exposta, refletem aspectos operacionais, econômico-financeiros e fiscais. Estes riscos são administrados através de políticas de controle, estratégias específicas (operacionais) tais como: comportamento de demanda, inovação tecnológica, que são plenamente compatíveis com o modelo de gestão da sociedade. Os riscos econômico-financeiros (inadimplência de clientes, taxa de juros, etc.) são tratados por normas específicas de aceitação de clientes e análise de crédito. E os riscos fiscais são administrados por intermédio de uma sistemática de controle tributário, bem como, defesas administrativas, tudo dentro dos parâmetros legais do direito tributário brasileiro.

A Receita Bruta no ano de 2023 foi de R\$ 6.352.764,79, tendo como tributos incidentes o montante de R\$ 620.591,12, sendo R\$ 200.172,84 de ISS, R\$ 38.573,69 de PIS, R\$ 178.032,50 de Cofins, R\$ 128.327,62 de IRPJ e R\$ 75.484,47 de CSLL .

Não houve resultado abrangente em 2023.



LUCAS REGO
MONTEIRO DE
CARVALHO:600296
32358

Assinado de forma digital
por LUCAS REGO MONTEIRO
DE CARVALHO:60029632358
Dados: 2024.04.24 17:46:27
-03'00'

FRANCISMA
RIO ALVES
FERREIRA:68
794169349

Assinado de forma
digital por
FRANCISMA RIO ALVES
FERREIRA:68794169349
Dados: 2024.04.24
17:11:26 -03'00'

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Informamos os índices de liquidez, para Análise Econômico - Financeiro da Empresa CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ: 27.963.603/0001-45, com base no Balanço Patrimonial de 2023.

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{2.865.099,84}{306.783,63} = 9,3391$$

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{2.786.599,84}{306.783,63} = 9,0832$$


$$GEG = \frac{PC + ELP}{PL} = \frac{306.783,63}{2.558.316,21} = 0,1199$$

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{2.865.099,84}{306.783,63} = 9,3391$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{306.783,63}{2.865.099,84} = 0,1070$$

$$LI = \frac{DISPONIVEL}{PC} = \frac{1.044.685,35}{306.783,63} = 3,4052$$

$$LS = \frac{AC - ESTOQUE}{PC} = \frac{2.786.599,84}{306.783,63} = 9,0832$$



AC – Ativo Circulante

RLP – Realizável a Longo Prazo

ANC – Ativo não circulante

PC – Passivo Circulante

AT – Ativo Total

PNC – Passivo Não Circulante

ELP – Exigível a Longo Prazo



Teresina, 23 de Abril de 2024.

FRANCISMARIO
ALVES
FERREIRA:687941
69349

Assinado de forma digital
por FRANCISMARIO
ALVES
FERREIRA:68794169349
Dados: 2024.04.23
12:04:57 -03'00'

Francismario Alves Ferreira

Contador

CRC: 010067/O-6

CPF: 687.941.693-49

LUCAS REGO
MONTEIRO DE
CARVALHO:600296
32358

Assinado de forma digital
por LUCAS REGO MONTEIRO
DE CARVALHO:60029632358
Dados: 2024.04.24 17:46:10
-03'00'

Lucas Rêgo Monteiro de Carvalho

Sócio Administrador

CPF nº 600.296.323-58

CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

CNPJ 27.963.603/0001-45

Rua Murilo Braga, 1050 Sala 01 – Vermelha – CEP 64.019-350 – Teresina – PI

E-mail construtoraveracruz17@gmail.com Fone (86) 9.8832-1217



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2401904093

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FRANCISARIO ALVES FERREIRA

1ª HABILITAÇÃO
29/12/1993



7 ASSINATURA DO PORTADOR

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/08/1975, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO **19/08/2022** 4b VALIDADE **19/08/2032** ACC  **D**

4c DOCUMENTAÇÃO / ÓRGÃO EMISSOR / UF
1452728 SSP PI

4d CPF **687.941.693-49** 5 Nº REGISTRO **02803645906** 6 CAT HAB **B**

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

MARIA DA CRUZ ALVES FERREIRA

9	10	11	12
ACC 			
A 			
AT 			
B 			19/08/2032
BT 			
C 			
CT 			

9	10	11	12
D 			
DT 			
DE 			
CE 			
CTE 			
DE 			
DTE 			

10 OBSERVAÇÕES

LOCAL
TERESINA, PI

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

02745332656
 P1932194602

PIAUÍ

2401904093

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 a) Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data de Nascimento /YYMM / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Data de Emissão - 4b. Data de Validade / Expiration Date / Data de Validade /YYMM / Validez / Validity - 5a. Documentos Interiores / Orgão emissor / Issuance Authority / Local de Emissão - 4b. Data de validade / Expiration Date / Data de Validade /YYMM / Validez / Validity - 6a. Documentos Interiores / Orgão emissor / Issuance Authority / Local de Emissão - 6b. Categorias de Habilitação / Categories of License / Categorías de Habilitación - 7. Primeira Licença / First Driver License / Primera Licencia de Condución - 8. Categorias de Habilitação / Categories of License / Categorías de Habilitación - 9. Categoria de Habilitação / License Category / Categoría de Habilitación - 10. Categoria de Habilitação / License Category / Categoría de Habilitación - 11. Categoria de Habilitação / License Category / Categoría de Habilitación - 12. Observações / Observations / Observaciones - 13. Local / Place / Lugar

I<BRA028036459<069<<<<<<<<<<
7508033M3208195BRA<<<<<<<<<<6
FRANCISMARIO<<ALVES<FERREIRA<<



A large, stylized, handwritten letter 'S' in black ink on a white background. The letter is formed by a single continuous stroke, starting with a small loop at the top right, curving down and to the left, then curving back up and to the right to finish with a small loop at the bottom right. The lines are smooth and fluid, characteristic of cursive handwriting.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 4034044

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 60029632358

RG: 2576205 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP


ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: VALERIO JOSE DE CARVALHO

MÃE: LUCIANA REGO MONTEIRO DE CARVALHO

ENDEREÇO: AV. ELIAS JOAO TAJRA

BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI



OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4034044. Código verificador: F8394.9EE6F.1FFF7.AE010

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Outubro de 2025 às 15 h 22 min



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve followed by a circular flourish.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 60851

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

CNPJ: 27.963.603/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO CPF 600.296.323-58

ENDEREÇO: Rua Murilo Braga, 1050 - Vermelha - 64019-350

BAIRRO: Vermelha MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBS.:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 21/10/2025 14:18:56.



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

EUROPA

TJ-PI / CGJ-PI



PLATAFORMA

EUROPA


TJ-PI / CGJ-PI



PLATAFORMA

EUROPA

TJ-PI / CGJ-PI



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISMARIO ALVES FERREIRA
REGISTRO..... : PI-010067/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.941.693-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/11/2025 as 20:55:38.
Válido até: 02/02/2026.
Código de Controle: 32604.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.





**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 031/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA**

DECLARAÇÃO DE IM POSTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos, para os devidos fins, que os tributos incidentes sobre a contratação dos serviços prestados por CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.963.603/0001-45 são compostos pelos seguintes impostos federais e municipais, observando-se as respectivas bases legais e alíquotas aplicáveis ao regime cumulativo:

- PIS – alíquota de 0,65%;
- COFINS – alíquota de 3,00%;
- CSLL – alíquota de 9,00%;
- IRPJ – alíquota de 15,00%, com adicional de 10,00% sobre o lucro que exceder R\$ 20.000,00 por mês;
- ISS – alíquota variável entre 2% e 5%, conforme a legislação vigente do município de prestação do serviço e a natureza do serviço executado.

Esta declaração é emitida para fins de comprovação das alíquotas e tributos incidentes sobre a prestação de serviços, não constituindo guia de recolhimento, tampouco substituindo obrigações acessórias legais.

LUCAS REGO
MONTEIRO DE
CARVALHO

Assinado de forma
digital por LUCAS
REGO MONTEIRO
DE CARVALHO

Teresina-PI, 07 de novembro de 2025.

LUCAS REGO MONTEIRO DE CARVALHO

Sócio- Administrador

CPF: 600.296.323-58

FRANCISMARIO
ALVES FERREIRA

Assinado de forma
digital por
FRANCISMARIO ALVES
FERREIRA

FRANCISMARIO ALVES FERREIRA

Contador: CRC 010067-PI

CPF: 687.941.693-49