Balanço Patrimonial 2025

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

RUA 16, Nº 7, QUADRA 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, Chapadinha/MA - CEP 65500-000
CNPJ:39.590.842/0001-86 - NIRE: 21201301692

ATIVO	**1.614.547,30 D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.274.547,30 D**
DISPONÍVEL	4.450.419,70 C
CAIXA GERAL	**4.450.419,70 C**
CRÉDITOS	**5.724.967,00 D**
CLIENTES	**5.724.967,00 D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**340.000,00 D**
IM O B I L I Z A D O	**340.000,00 D**
BENS MÓVEIS	340.000,00 D
PASSIVO	**1.614.547,30 C**
PASSIVO CIRCULANTE	**328.935,52 C**
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	**328.935,52 C**
FORNECEDORES NO PAÍS	**231.652,00 C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**27.600,00 C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.208,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**67.475,52 C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.285.611,78 C**
CAPITAL SOCIAL	**1.285.611,78 C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	**600.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**685.611,78 C**

CHAPADINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SOCIO ADMINISTRADOR: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF: 053.823.563-27

CONTADOR: RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CPF: 058.057.623-07
CRC :015438

Demonstração do Resultado Anual 2025

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

RUA 16, Nº 7, QUADRA 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, Chapadinha/MA - CEP 65.500-000 /
CNPJ:39.590.842/0001-86 – NIRE: 21201301692



Receita operacional bruta	4.768.167,00
Deduções da receita bruta	(809.706,24)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.958.460,76
Custo de mercadorias Vendidas	(3.110.002,80)
= LUCRO BRUTO	848.457,96
Despesas operacionais	(783.104,30)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.353,66

CHAPADINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

SOCIO ADMINISTRADOR: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF: 053.823.563-27

CONTADOR: RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA CPF:
058.057.623-07
CRC :015438

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692 CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO TOTAL.....	1.614.547,30
ATIVO CIRCULANTE.....	1.274.547,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	340.000,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	328.935,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	4,91

LG = ATIVO CIRC. + REALIZAVEL A LP.
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

SOLVENCIA GERAL (SG)	4,91

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	3,87

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ÍNIDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00

IET = PASSIVO NÃO CIRC.
ATIVO TOTAL

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Socio Administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada
Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

000603

Nota 1 - Contexto Operacional
A META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis
- Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de Caixa:Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstra do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis o valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial,ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável reavaliação.
- Impostos
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A aliquita praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com aliquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
- Divisão do Capital Social
O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quota1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DCONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.
- Resultado do Exercício
O lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigênciaslegais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2025

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Termo de Encerramento

000604

Nome do Livro: DIARIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIARIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadinha, 31/12/2025

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015438

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000605
Fls
Proc Nº 025/
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2026 07:27 SOB Nº 20260152129.
PROTOCOLO: 260152129 DE 03/02/2026. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/02/2026
empresafacil.ma.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

000606

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2025 17:43:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **39.590.842/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000607

Fls. Nº 02

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede situada na Rua 16, QD. 37, nº 07, bairro Residencial Esplanada, Chapadinha/MA, daqui por diante denominada de CONTRATANTE, representada neste ato pelo sócio administrador **Kerlly Kaio de Lima da Conceição**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº RG 0431331320111 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF nº 053.823563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, Chapadinha, MA vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU**, que regerá pelas seguintes clausulas.

CONTRATADO: **CHARLTON NUNES ABREU**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do registro no **CREA nº 1114769576**, inscrito no CPF nº 408.057.433-91, residente e domiciliado na Rua 14, QD. 18, Casa nº 04, Residencial Pinheiro, São Luís/MA, o qual fará parte do corpo técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem com objetivo á prestação de serviços de CHARLTON NUNES ABREU, como engenheiro civil para empresa contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU** receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais) vigente no país.

CLAUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente contrato terá a validade INDETRMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.

CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

Chapadinha (MA), 05 maio de 2023.

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.05.05 11:08:37 -03'00'

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Sócio Administrador: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Contratante

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHARLTON NUNES ABREU
Data: 18/03/2024 12:17:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHARLTON NUNES ABREU
Engenheiro Civil
Contratado

000608

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 31/07/2026 **Nº da certidão:** 12603247450

Data de validade: 30/09/2026 **Código de Validação:** 2aed902606

NOME: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

000609
Fls _____
Proc. Nº 021/2026
Ass _____

CERTJUDONE-1VC - 262026
Código de validação: CC795E296C

Número da guia: 26052201002495477.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, procedendo à busca nos sistemas informatizados e arquivos desta Secretaria de Distribuição, relativos aos feitos de Execução Patrimonial, Cumprimento de Sentença e Execuções de Títulos Extrajudiciais, constatei **NÃO EXISTIR**, até a presente data, distribuição de ações dessa natureza em face de:

- **Razão Social:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
- **Nome Fantasia:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA
- **CNPJ:** 39.590.842/0001-86
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Porte:** Microempresa - ME
- **Endereço:** R 16, nº 07, Quadra 37, Residencial Esplanada, Chapadinha/MA - CEP: 65.500-000

CERTIFICO, ainda, que a presente pesquisa abrangeu todas as classes processuais relacionadas à execução de bens e obrigações patrimoniais, no âmbito desta jurisdição.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, razão pela qual a presente certidão reflete a totalidade dos registros desta jurisdição. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão.

Chapadinha/MA, 29 de julho de 2026.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls 000610
Proc. Nº 04/ 2026
Ass

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 224980

Documento assinado. CHAPADINHA, 29/07/2026 16:45 (JOSIELI LOPES MONTELES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls 000611
Proc. Nº 025/2026
Ass

CERTJUDONE-1VC - 252026
Código de validação: DF6EDD2B32

Número da guia: 26052201002495476.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, procedendo à busca nos sistemas informatizados e arquivos desta Secretaria de Distribuição, relativos aos feitos de Execução Fiscal movidos pela Fazenda Pública Estadual, constatei **NÃO EXISTIR**, até a presente data, distribuição de ações dessa natureza em face de:

- **Razão Social:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
- **Nome Fantasia:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA
- **CNPJ:** 39.590.842/0001-86
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Porte:** Microempresa - ME
- **Endereço:** R 16, nº 07, Quadra 37, Residencial Esplanada, Chapadinha/MA - CEP: 65.500-000

CERTIFICO, ainda, que a presente pesquisa abrangeu todas as classes processuais relacionadas à execução fiscal e débitos tributários estaduais judicializados, no âmbito desta jurisdição.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, razão pela qual a presente certidão reflete a totalidade dos registros desta jurisdição. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão.

Chapadinha/MA, 29 de julho de 2026.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls 000612
Proc. Nº 021/2026
Ass

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 224980

Documento assinado. CHAPADINHA, 29/07/2026 16:41 (JOSIELI LOPES MONTELES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls 000613
Proc. Nº 021/2026
Ass

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 214413/26 **Data da** 27/08/2026 09:21:02

Inscrição 126696616 **CPF/CNPJ** 39590842000186
Razão META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA
Telefone: (98)92251962 **Município** CHAPADINHA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 27/08/2026 09:21:02

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

21/09/2026 16:55:01
USUARIO:JACKSON

000614
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1279338/2026
AUTENTICAÇÃO:KSUK-VIYO

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada nesta Cidade **RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA, 07 , QUADRA 37, BOA VISTA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/12/2026**.

CHAPADINHA-MA, 21/09/2026.

Digitalizado com CamScanner

Fls 000615
Proc. Nº 021/2026
Ass

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
CPF: 053.823.563-27
Certidão nº: 66147072/2026
Expedição: 31/07/2026, às 16:48:15
Validade: 27/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **053.823.563-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls 000616
Proc. Nº 021/2026
Ass

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 16 07 QUADRA37/ RESIDENCIAL ESPLANA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/09/2026 a 12/10/2026

Certificação Número: 2026091303095967041188

Informação obtida em 21/09/2026 17:41:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls 000617
Proc. Nº 021/2026
Ass.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600625600
NIRE 21201301692 **CNPJ 39.590.842/0001-86**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua 16, Nº 07, QUADRA37, RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260152293	05/02/2026	BALANCO	NÃO
223	20250130360	30/01/2025	BALANCO	NÃO
223	20240121473	26/01/2024	BALANCO	NÃO
002	20230301053	13/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230062202	17/01/2023	BALANCO	NÃO
002	20221213686	14/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	21201301692	14/10/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201301692	14/10/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
351	MX00558038	01/10/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI	NÃO
080	21802224625	28/10/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21802224625	28/10/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/09/2026, às 11:01:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **O3ACQGE1.**

MAC2600625600

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

Fls 000618
Proc. Nº 023/2026
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/09/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/09/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.057S.GTLP.DI9F.XAB4.30CX**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

000619
Fls
Proc. Nº 021/2024
Ass

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.590.842/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.669661-6
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 16
Número: 7 **Complemento:** QUADRA37
Bairro: RESIDENCIAL ESPLANADA
Município: CHAPADINHA **UF:** MA
CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 92251962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 28/10/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/07/2024

Fls 000620
Proc. Nº 028/2024
Ass

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls 000621
Proc. Nº 025/2026
Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 21/09/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/09/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.JJ6M.5DRD.NMP3.L5C4.GZ9F**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fls 000622
Proc. Nº 021/2025
Ass

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.590.842/0001-86 **MATRIZ**		**28/10/2020**

NOME EMPRESARIAL
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 16	**07**	**QUADRA37**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**RESIDENCIAL ESPLANADA**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
METACONSTRUCOESECONSULTORIA@GMAIL.COM	**(98) 9236-7112**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/10/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/08/2025** às **10:26:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.590.842/0001-86 MATRIZ		28/10/2020

NOME EMPRESARIAL
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 16	07	QUADRA37

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	RESIDENCIAL ESPLANADA	CHAPADINHA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
METACONSTRUCOESECONSULTORIA@GMAIL.COM	(98) 9236-7112

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/08/2025** às **10:26:53** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

Fls 000623
Proc. Nº 023/2026
Ass

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fls 000624
Proc. Nº 025/2026
Ass

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

000625
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000155
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/04/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **058.057.623-07** Controle : **3454.4395.5023.5336**

Balanço Patrimonial 2025

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

RUA 16, Nº 7, QUADRA 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, Chapadinha/MA - CEP 65500-000
CNPJ:39.590.842/0001-86 - NIRE: 21201301692

000626
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

ATIVO	**1.614.547,30 D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.274.547,30 D**
DISPONÍVEL	**4.450.419,70 C**
CAIXA GERAL	**4.450.419,70 C**
CRÉDITOS	**5.724.967,00 D**
CLIENTES	**5.724.967,00 D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**340.000,00 D**
IM O B I L I Z A D O	**340.000,00 D**
BENS MÓVEIS	**340.000,00 D**
PASSIVO	**1.614.547,30 C**
PASSIVO CIRCULANTE	**328.935,52 C**
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	**328.935,52 C**
FORNECEDORES NO PAÍS	**231.652,00 C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**27.600,00 C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**2.208,00 C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**67.475,52 C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.285.611,78 C**
CAPITAL SOCIAL	**1.285.611,78 C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	**600.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**685.611,78 C**

CHAPADINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

SOCIO ADMINISTRADOR: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF: 053.823.563-27

CONTADOR: RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CPF: 058.057.623-07
CRC :015438

Demonstração do Resultado Anual 2025

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

RUA 16, Nº 7, QUADRA 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, Chapadinha/MA - CEP 65.500-000 / CNPJ:39.590.842/0001-86 – NIRE: 21201301692

Fls 000627
Proc. Nº 021/2026
Ass

Receita operacional bruta	4.768.167,00
Deduções da receita bruta	(809.706,24)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.958.460,76
Custo de mercadorias Vendidas	(3.110.002,80)
= LUCRO BRUTO	848.457,96
Despesas operacionais	(783.104,30)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.353,66

CHAPADINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

SOCIO ADMINISTRADOR: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF: 053.823.563-27

CONTADOR: RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA CPF:
058.057.623-07
CRC :015438

000628
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692 CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO TOTAL.....	1.614.547,30
ATIVO CIRCULANTE.....	1.274.547,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	340.000,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	328.935,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	4,91

LG = ATIVO CIRC. + REALIZAVEL A LP.
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

SOLVENCIA GERAL (SG) 4,91

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) 3,87

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ÍNIDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)..... 0,00

IET = PASSIVO NÃO CIRC.
ATIVO TOTAL

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Socio Administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.848/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada,
Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Fls 000629
Proc. Nº 021/2026
Ass

Nota 1 - Contexto Operacional
A META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis
- Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de Caixa:Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstra do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeiso valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancáriabem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial,ficam sujeitos a depreciaçãoamortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperávereavaliação.
- Impostos
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A aliquita praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com aliquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
- Divisão do Capital Social
O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quota1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DCONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.
- Resultado do Exercício
O lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigênciaslegais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2025

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

000630

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. Nº 023/2026
Ass

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 053.823.563-27, representante legal da sociedade META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.590.842/0001-86, com sede em RUA 16, nº 07, QUADRA37 - RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

[redacted] RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 058.057.623-07, CRC sob o nº 015438, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

[redacted] Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Chapadinha-MA, 03/02/2026

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 058.057.623-07
CRC 015438

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000631
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2026 15:49 SOB Nº 20260152293.
PROTOCOLO: 260152293 DE 05/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602615584. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2026.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc. Nº 023/2026
Ass

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.641.909,01 D
1.01	Ativo Circulante	824.351,01 D
1.01.01	Disponibilidades	345.109,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	345.109,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	345.109,01 D
1.01.03	Clientes	956.800,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	956.800,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	956.800,00 D
1.07	Ativo não Circulante	340.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	340.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	340.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	340.000,00 D

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
2	*** Passivo ***	1.641.909,01 C
2.01	Passivo Circulante	421.650,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	421.650,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	247.652,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	247.652,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	173.998,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	97.212,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.786,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.258,12 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	620.258,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	620.258,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	620.258,12 C

Fls 000633
Proc. Nº 028/2026
Ass

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.064.351,01 (Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo) .

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Fls 000634
Proc. Nº 021/2026
Ass

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.126.540,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.126.540,00
010.01.03	Vendas de Serviços	3.126.540,00
(-) 020	Deduções da Receita	76.786,89
020.01	Impostos Faturados	76.786,89
020.01.05	Simples	76.786,89
(=) 030	Receita Líquida	3.049.753,11
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.510.316,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.510.316,00
(=) 060	Lucro Bruto	539.437,11
(-) 070	Despesas Operacionais	241.410,00
070.01	Despesas Administrativas	241.410,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	298.027,11
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	298.027,11
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	298.027,11

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

000635
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692 CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO TOTAL.....	1.641.909,01
ATIVO CIRCULANTE.....	824.351,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	340.000,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	421.650,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	2,76

LG = ATIVO CIRC. + REALIZAVEL A LP.
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

SOLVENCIA GERAL (SG)	3,89

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	1,96

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ÍNIDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00

IET = PASSIVO NÃO CIRC.
ATIVO TOTAL

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

000636
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade deChapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa:Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstrado Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeiso valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancáriabem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial,ficam sujeitos a depreciaçãoamortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperávereavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A aliquita praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com aliquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quota1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DCONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigênciaslegais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls 000637
Proc. Nº 021/2026
Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2025 17:51 SOB Nº 20250130360.
PROTOCOLO: 250130360 DE 30/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501727753. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
920674/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls 0006388
Proc. Nº 025/2026
Ass

Profissional: **JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA**
Registro: **1120528062MA** RNP: **1120528062**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240782473** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/06/2024 Baixada em: 12/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 304
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 160/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 653.458,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA -04 Nº: S/N
Complemento: Bairro: COHAB
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: -3.721481, -43.363730
Data de início: 11/04/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 201.35 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BAIRRO DA COHAB, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 201,35 M2, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.2.4, 9.7, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920674/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

000639
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920674/2025
03/02/2025, 08:12
0C171

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0C171

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000640
Proc. Nº 028/2026
Ass

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato: 166/2024;

PROC ADM: 0631/2024;

Objeto: Construção da UBSF no Bairro Cohab.

Local de realização: Av. 04, SN, Bairro Cohab, Chapadinha, Maranhão, CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 11 de Abril de 2024 a 06 de agosto de 2024;

Valor da Obra: R$ 653.458,97 (seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 11.844.664/0001-53

DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 11.844.664/0001-53

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Julio Enriky Sena de Oliveira

Engenheiro Civil - Registro Nacional Profissional (RNP): 1120528062

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 00641
Proc. Nº 021/2026
Ass

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00
2.2	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	197,88
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	M3	19,74
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	M3	14,62
3.3	REATERRO APILOADO	M3	9,40
3.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	55,36
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ALICERCE		
4.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	19,74
4.2	SAPATAS ISOLADAS		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	10,44
4.2.2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	27,84
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,63
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,06
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
4.3.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	52,69
4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	326,37
4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	73,75
4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,16
4.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	57,90
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
5.1	PILARES		
5.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	50,40
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,48
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,12

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

PMC 000642
Proc. Nº 028/2026
Ass

5.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,58
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
5.2.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	52,69
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	326,37
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	73,75
5.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,16
5.3	LAJE DE FECHAMENTO DE COBERTURA		
5.3.1	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100KG/M2-VA0 4,0M	M2	2,40
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	M2	2,40
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	430,89
6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	M	26,20
7	COBERTURA		
7.1	ENTRADA		
7.1.1	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	KG	61,38
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	8,09
7.1.3	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	4,50
7.1.4	TUBO PVC Ø 125 MM, TIGRE OU SIMILAR	M	3,50
7.1.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,50
7.2	EDIFICAÇÃO		
7.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
7.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	204,48
7.2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	204,48
7.2.4	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	M2	204,48
7.2.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	206,86
7.2.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,50
7.2.7	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	M	18,50
7.2.8	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	KG	30,69

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, em 03/02/2025 emitida

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000643
Proc. Nº 025/2026
Ass

7.2.9	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,50
8	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	914,42
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	762,97
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	151,45
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 47 CM, PEI 2, TECNOGRÊS, ACETINADO, LINHA BRANCA, REF.55020 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO - P/ PAREDES DA COPA, BANHEIROS, LAVABOS E BANCADAS	M2	98,19
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 - P/ FACHADAS	M2	53,26
8.6	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U) PARA FACHADAS	M	54,00
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - P/ RODAPÉS - 7CM	M2	10,15
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,99
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 5CM	M3	8,26
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 30 CM	M3	9,29
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA EXTERNA - 8 CM	M3	0,98
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	165,20
9.6	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	M	4,50
9.7	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	10,32
10	FORRO		
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	174,14
11	ESQUADRIAS		
11.1	PORTAS		
11.1.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
11.1.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	2,00
11.1.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	11,00

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000644
Proc. Nº 021/2026
Ass

11.1.4	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
11.1.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.1.6	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80X2,10M-COM FERRAGENS	UN	1,00
11.1.7	PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE - EM LATERAL DE MURO	M2	4,20
11.2	JANELAS		
11.2.1	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	M2	8,00
11.2.2	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO	M2	3,00
11.2.3	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3CM	M	23,00
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO		
11.3.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	M2	17,36
11.3.2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ PORTA METÁLICA - P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	M2	4,84
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO		
12.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	53,00
12.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA	UN	33,00
12.1.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MÉDIA	UN	11,00
12.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ AR- CONDICIONADOS	UN	9,00
12.1.5	INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO - P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	1,00
12.1.6	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	39,00
12.1.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
12.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
12.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/750V / 70°C	M	60,00
12.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	M	725,00
12.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	300,00
12.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	M	590,00
12.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DA COPA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	M	160,00
12.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE AR CONDICIONADO	M	260,00
12.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	M	50,00

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 12/08

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, em 03/02/2025 emitida

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000645
Proc. Nº 0251 2026
Ass

12.2.8	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P/ CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	5,00
12.2.9	FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) - P/ COMANDO DE BOMBA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	5,00
12.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**		
12.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	555,00
12.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00
12.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
12.3.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	M	10,00
12.3.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.4	**QUADROS E DISJUNTORES**		
12.4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
12.4.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	UN	4,00
12.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
12.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
12.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
12.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	1,00
12.4.8	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	1,00
12.4.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5	**SISTEMA DE ATERRAMENTO**		
12.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	2,00
13	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
13.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020	UN	9,00
13.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00
13.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00
13.5	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	1,00
13.6	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25X10CM	UN	1,00
13.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA 25X10CM	UN	1,00

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

13.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA 25X10CM	UN	1,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00
14.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
14.1.3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	110,00
14.1.4	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
14.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
14.1.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.1.7	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
14.1.8	AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	1,00
14.1.9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00
14.1.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.1.12	CAIXA DE HIDROMETRO	UN	1,00
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
14.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	24,00
14.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
14.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	73,00
14.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00
14.2.5	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	8,00
14.2.6	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00
14.2.7	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	7,00
14.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.2.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
14.3	DRENO AR CONDICIONADO		

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

000646
Fls
Proc. Nº 021 / 2026
Ass

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, em 03/02/2025 emitida

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

000647
Fls
Proc. Nº 028/2026
Ass

14.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,0
14.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00
14.4	ÁGUAS PLUVIAIS		
14.4.1	GALERIA CELULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 0.90 X 0.80 M - R1	M	2,00
14.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)CM	UN	1,00
14.4.3	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	M	70,00
14.4.4	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	UN	4,00
15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS		
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	8,27
15.5	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	7,00
15.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
15.8	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,00
15.9	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
15.10	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	UN	4,00
15.11	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	UN	1,00
15.12	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	UN	1,00
15.13	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,00
16	PINTURAS E ACABAMENTOS		
16.1	PINTURA INTERNA		
16.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	448,04
16.1.2	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	M2	448,04
16.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	448,04
16.2	PINTURA EXTERNA		
16.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	173,58
16.2.2	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	M2	50,17
16.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	173,58
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS		
16.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	44,98

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

000648
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

16.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,98
16.3.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	76,00
17	MURO E FACHADA		
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	14,40
17.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	M3	13,93
17.1.3	REATERRO APILOADO	M3	7,90
17.2	INFRAESTRUTURA		
17.2.1	ALICERCE		
17.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	14,92
17.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
17.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,52
17.2.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	22,60
17.2.2.3	CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=10MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO	M3	4,48
17.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
17.2.3.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	18,72
17.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,32
17.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,24
17.2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,39
17.2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	47,55
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
17.3.1	PILARES		
17.3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	21,00
17.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00
17.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,76
17.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,92
17.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
17.3.2.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	16,07
17.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	138,56
17.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,02

Raimundo Peres da Silva Filho
Gestor Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Portaria: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000649
Proc. Nº 028/2026
Ass

17.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,48
17.4	ALVENARIA		
17.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	229,50
17.5	REVESTIMENTO		
17.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	334,00
17.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	334,00
17.6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
17.6.1	GRADIL		
17.6.1.1	GRADE EM METALON	M2	21,75
17.6.2	PORTÃO DE ENTRADA		
17.6.2.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,99
17.7	PINTURAS E ACABAMENTOS		
17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA		
17.7.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	334,00
17.7.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	334,00
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS		
17.7.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) PARA GRADIL. AF_01/2020	M2	43,50
18	GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
18.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	1,25
18.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	M3	0,72
18.1.3	REATERRO APILOADO	M3	0,26
18.2	INFRAESTRUTURA		
18.2.1	ALICERCE		
18.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,25
18.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
18.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,72
18.2.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3,52
18.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,08
18.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,46
18.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		

Raimundo [illegible] Silva Filho
Secretário [illegible] de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, em 03/02/2025 emitida

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000650
Proc. Nº 021/2026
Ass

18.2.3.1	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	5,09
18.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,73
18.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,38
18.2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,30
18.2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	6,02
18.3	**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**		
18.3.1	**PILARES**		
18.3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	6,08
18.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,27
18.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,62
18.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,28
18.3.2	**CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR**		
18.3.2.1	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	5,09
18.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,73
18.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,38
18.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,30
18.3.3	**LAJE DE COBERTURA**		
18.3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	15,30
18.3.3.2	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	M2	15,30
18.4	**ALVENARIA**		
18.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,67
18.5	**REVESTIMENTO**		
18.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	51,34
18.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,67
18.5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	56,44
18.5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 MM P/ TETO	M2	11,52

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, em 03/02/2025 emitida

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

18.5.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO AC, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	56,44
19	**ABRIGO PARA GÁS**		
19.1	PONTO DE UTILIZACAO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS	UN	1,00
19.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,80
19.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	0,50
19.4	LAJE CONCRETO ESTRUTURADO FCK=15,0 MPA PARA FORRO ESP.7CM	M2	1,00
19.5	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	M2	1,00
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,60
19.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,60
19.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3,60
19.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,60
19.10	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	0,12
20	**ABRIGO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO**		
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,80
20.2	LAJE CONCRETO ESTRUTURADO FCK=15,0 MPA PARA FORRO ESP.7CM	M2	1,44
20.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,30
20.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,60
20.5	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	M2	1,44
20.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,60
20.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3,60
20.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,60
21	**BASE PARA CAIXA D'ÁGUA**		
21.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
21.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	0,54
21.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	M3	0,36
21.1.3	REATERRO APILOADO	M3	0,12
21.2	**INFRAESTRUTURA**		
21.2.1	**ALICERCE**		

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

000652
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

21.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,54
21.2.2	**BLOCOS DE FUNDAÇÃO**		
21.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,36
21.2.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1,84
21.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,04
21.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,24
21.2.3	**CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR**		
21.2.3.1	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,23
21.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,93
21.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,74
21.2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,13
21.2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	2,23
21.3	**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**		
21.3.1	**PILARES**		
21.3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	5,00
21.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,60
21.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,69
21.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,30
21.3.2	**VIGAS**		
21.3.2.1	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,23
21.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,93
21.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,74
21.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,13
21.4	**ALVENARIA**		
21.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,48
21.5	**REVESTIMENTO**		
21.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	29,12
22	**SERVIÇOS FINAIS**		

Raimundo Pereira de Sousa Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000653
Proc. Nº 025/2026
Ass

22.1	PLACA DA UBSF EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,84
22.2	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	UN	15,00
22.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	UN	1,00
22.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,88

São Luís, 12 de setembro de 2024

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7

LUCAS DE BARROS MONTELES
ENGENHEIRO – CREA 1119839157
ART FISCALIZAÇÃO Nº MA20240806548
Prefeitura Municipal de Chapadinha

Raimundo Pereira da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12708

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920674/2025, emitida em 03/02/2025

Certidão nº 920674/2025
24/02/2025, 15:54
Chave de Impressão: 0C171
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2025 e contém 14 folhas

000654
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass.

CERTJUDONE-1VC - 242026
Código de validação: AEABAA67E7

Número da guia: 26052201002495474.

CERTIDÃO CÍVEL E COMERCIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, procedendo à busca nos sistemas informatizados e arquivos desta Secretaria de Distribuição, relativos aos feitos de natureza Cível e Comercial, constatei **NÃO EXISTIR**, até a presente data, distribuição de ações dessa natureza em face de:

- **Razão Social:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
- **Nome Fantasia:** META CONSTRUCOES E CONSULTORIA
- **CNPJ:** 39.590.842/0001-86
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Porte:** Microempresa - ME
- **Endereço:** R 16, nº 07, Quadra 37, Residencial Esplanada, Chapadinha/MA - CEP: 65.500-000

CERTIFICO, ainda, que a presente pesquisa abrangeu todas as classes processuais relacionadas à esfera cível e comercial, no âmbito desta jurisdição.

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, razão pela qual a presente certidão reflete a totalidade dos registros desta jurisdição. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão.

Chapadinha/MA, 29 de julho de 2026.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

000655
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial
1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 224980

Documento assinado. CHAPADINHA, 29/07/2026 16:41 (JOSIELI LOPES MONTELES)

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Fls 000656
Proc. Nº 021/2026
Ass

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	333.915,04	10,97
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.564,49	0,05
3	FUNDAÇÕES	20.837,48	0,68
4	SUPERESTRUTURA	40.122,38	1,32
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.493,73	0,34
6	ESQUADRIAS	135.879,28	4,47
7	SISTEMA DE COBERTURA	406.649,13	13,36
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	257,23	0,01
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	148.954,51	4,89
10	SISTEMA DE PISOS	186.800,99	6,14
11	PINTURA E ACABAMENTOS	97.676,67	3,21
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	51.452,91	1,69
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56.904,26	1,87
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	27.686,39	0,91
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	14.010,82	0,46
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.407,14	0,08
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V	106.239,98	3,49
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	86.497,51	2,84
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	145.418,39	4,78
20	SERVIÇOS FINAIS	8.298,94	0,27
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.142,97	0,14
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	14.196,32	0,47
23	FUNDAÇÕES	85.380,38	2,81
24	SUPERESTRUTURA	93.972,54	3,09
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.790,72	1,08
26	ESQUADRIAS	34.342,68	1,13
27	SISTEMAS DE COBERTURA	446.131,96	14,66
28	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.760,12	0,26
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.915,17	2,79
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	90.906,91	2,99
31	PINTURAS E ACABAMENTOS	30.720,45	1,01
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.218,26	0,14

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

000657
Fls _____
Proc. Nº 023/2026
Ass _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	20.217,03	0,66
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.026,66	0,46
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.010,32	0,03
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	19.783,90	0,65
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.396,80	0,54
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.510,92	0,64
39	SERVIÇOS FINAIS	2.500,25	0,08
	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	138.083,74	4,54
	VALOR ORÇAMENTO:	2.364.782,79	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	678.295,58	
	VALOR TOTAL:	3.043.078,37	

TRÊS MILHÕES QUARENTA E TRÊS MIL SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.690.842/0001-86

000658
PROC. Nº 021/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**33.915,04**
1.1	103689	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	SINAPI	M2	10,00	632,64	6.326,40
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	SINAPI	M2	176,00	124,20	21.859,20
1.3	C2850	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	2.136,26	2.136,26
1.4	C1622	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	4.331,52	4.331,52
1.5	C0002	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS	SEINFRA	M2	2,52	1.163,82	2.932,83
1.6	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²	SEINFRA	UN	1,00	8.126,77	8.126,77
[illegible]	C0002	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO	SEINFRA	M2	20,00	1.163,82	23.276,40
1.8	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	0,00	8,02	0,00
1.9	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	SINAPI	M2	0,00	0,86	0,00
1.10	FNDE CPU 010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	264.925,66	264.925,66
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**						**1.564,49**
2.1	94319	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	SINAPI	M3	8,50	104,21	885,79
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PREVISÃO DE FORMA	SINAPI	M3	4,33	108,82	471,19
2.3	101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	M2	4,58	4,31	19,74
2.4	93382	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	SINAPI	M3	5,58	33,65	187,77
3	**FUNDAÇÕES**						**20.837,48**
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**						**0,00**
3.1.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 20 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	M	0,00	86,06	0,00
3.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5C	SINAPI	M2	0,00	59,21	0,00
3.1.3	96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	0,00	177,62	0,00
3.1.4	92916	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	19,28	0,00
[illegible].5	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	17,47	0,00
3.1.6	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	15,22	0,00
3.1.7	104920	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	13,64	0,00
3.1.8	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	21,25	0,00
3.1.9	96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,00	1.222,92	0,00
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES- VIGAS BALDRAMES**						**2.938,18**
3.2.1	96536	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	13,48	95,58	1.288,42
3.2.2	92916	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	19,28	0,00
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	29,82	17,47	520,96
3.2.4	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	15,22	0,00
3.2.5	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	5,00	21,25	106,25
3.2.6	96557	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,87	1.175,35	1.022,55
3.3	**CONCRETO PARA FUNDAÇÕES- BASE CAIXA D' ÁGUA**						**17.899,30**
3.3.1	96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	5,60	177,62	994,67
3.3.2	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	325,00	15,22	4.946,50
3.3.3	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	82,00	21,25	1.742,50

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1055/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Fls 000659
Proc. Nº 037 2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.3.4	96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	3,92	1.222,92	4.793,85
3.3.5	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 30 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	M	63,00	86,06	5.421,78
4	**SUPERESTRUTURA**						**40.122,38**
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**						**3.072,23**
4.1.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	11,62	99,80	1.159,68
4.1.2	92760	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	16,75	0,00
4.1.3	96544	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	29,82	22,58	673,34
4.1.4	92762	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	13,97	0,00
[illegible]5	96545	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	19,00	20,29	385,51
4.1.6	103675	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	0,81	1.053,95	853,70
4.2	**CONCRETO ARMADO- LAJES E PILARES**						**971,79**
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	4,27	63,49	271,10
4.2.2	92771	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	5,91	13,40	79,19
4.2.3	92772	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	0,00	11,22	0,00
4.2.4	92768	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	14,73	17,15	252,62
4.2.5	103675	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	SINAPI	M3	0,35	1.053,95	368,88
4.3	**CONCRETO ARMADO- LAJES DE FORRO**						**35.574,36**
4.3.1	101964	LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM ESCORAMENTO	SINAPI	M2	141,46	251,48	35.574,36
4.4	**CONCRETO ARMADO- VERGAS E CONTRAVERGAS**						**504,00**
4.4.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	12,00	42,00	504,00
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**						**10.493,73**
[illegible]	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	30,75	82,74	2.544,26
5.2	93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M	15,30	37,21	569,31
5.3	C4070	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	12,92	571,22	7.380,16
6	**ESQUADRIAS**						**135.879,28**
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**						**43.060,94**
6.1.1	FNDE CPU 002	PM1 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	7,00	1.552,97	10.870,79
6.1.2	FNDE CPU 001	PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	7,00	1.790,41	12.532,87
6.1.3	FNDE CPU 003	PM3- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	2,00	1.631,01	3.262,02
6.1.4	FNDE CPU 004	PM4- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	1.882,34	1.882,34
6.1.5	FNDE CPU 004	PM5- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	3,00	1.882,34	5.647,02

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.[illegible]90.842/0001-86

Fls 0660
Proc. Nº 4355/2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
6.1.6	FNDE CPU 007	PM6- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	3,00	1.773,18	5.319,54
6.1.7	FNDE CPU 007	PM7- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	2,00	1.773,18	3.546,36
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**						**2.276,88**
6.2.1	100874	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7	SINAPI	UN	2,00	434,48	868,96
6.2.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	SINAPI	UN	5,00	147,71	738,55
6.2.3	FNDE CPU 012	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,88	232,42	669,37
6.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**						**1.179,24**
6.3.1	FNDE CPU 011	PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDRO E VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	1.179,24	1.179,24
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**						**86.463,50**
6.4.1	94569	JA-1 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	0,24	888,28	213,19
6.4.2	94569	JA-2 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR 60X90CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	1,08	888,28	959,34
6.4.3	94569	JA-3 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	3,20	888,28	2.842,50
6.4.4	94570	JA-4 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	0,60	471,51	282,91
6.4.5	94570	JA-5 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 120X100CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	6,00	471,51	2.829,06
6.4.6	94569	JA-6 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	3,30	888,28	2.931,32
6.4.7	94569	JA-7 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	8,80	888,28	7.816,86
[illegible]8	94569	JA-8 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	67,76	888,28	60.189,85
6.4.9	C1516	JA-9 -JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 180X60CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	SEINFRA	M2	6,48	823,02	5.333,17
6.4.10	100674	JA-10 -JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	1,98	1.021,22	2.022,02
6.4.11	FNDE CPU 005	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	4,20	248,40	1.043,28
6.5	**VIDROS**						**2.898,72**
6.5.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,40	658,80	2.898,72
7	**SISTEMA DE COBERTURA**						**406.649,13**
7.1	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	UN	23,00	3.381,11	77.765,53
7.2	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	UN	10,00	2.814,14	28.141,40
7.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	UN	6,00	2.251,49	13.508,94
7.4	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	UN	6,00	1.896,58	11.379,48
7.5	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	1.189,68	142,89	169.993,38

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4955/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.59[illegible].84210001-86

FLS 000651
Proc. Nº 028/2026
ASS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
7.6	102203	VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	1.714,31	14,40	24.686,06
7.7	94441	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	SINAPI	M2	1.189,68	61,66	73.355,67
7.8	94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	213,80	36,57	7.818,67
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**257,23**
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMÃOS, BALDRAMES	SINAPI	M2	5,48	46,94	257,23
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**						**148.954,51**
9.1	87878	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	M2	119,41	7,06	843,03
9.2	87881	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	M2	179,57	7,41	1.330,61
[illegible]	87535	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	SINAPI	M2	769,41	46,40	35.700,62
9.4	87543	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	SINAPI	M2	531,35	36,26	19.266,75
9.5	87543	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM	SINAPI	M2	349,57	36,26	12.675,41
9.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	439,53	98,84	43.443,15
9.7	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	222,12	96,24	21.376,83
9.8	101738	RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE, LARGURA 10 CM	SINAPI	M	257,15	55,68	14.318,11
10	**SISTEMA DE PISOS**						**186.800,99**
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**						**137.340,11**
10.1.1	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M2	204,48	61,21	12.516,22
10.1.2	98679	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	SINAPI	M2	814,48	50,43	41.074,23
10.1.3	87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	65,28	83,94	5.479,60
10.1.4	87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	749,20	83,94	62.887,85
[illegible].5	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,95	298,77	12.234,63
10.1.6	C4624	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	SEINFRA	M2	5,40	178,59	964,39
10.1.7	C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	SEINFRA	M	18,50	118,01	2.183,19
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**49.460,88**
10.2.1	FNDE CPU 014	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=10CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	250,81	149,00	37.370,69
10.2.2	94963	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	SINAPI	M3	11,98	719,89	8.624,28
10.2.3	94263	MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, 11,5CM BASE X 22CM ALTURA	SINAPI	M	27,30	50,24	1.371,55
10.2.4	C2862	LASTRO DE BRITA PARA O ESTACIONAMENTO	SEINFRA	M3	11,28	185,67	2.094,36
11	**PINTURA E ACABAMENTOS**						**97.676,67**
11.1	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	432,55	23,00	9.948,65
11.2	96132	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	579,57	22,92	13.283,74
11.3	88489	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	1.307,77	19,50	25.501,52
11.4	88488	PINTURA EM LATEX PVA SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	579,57	22,57	13.080,89
11.5	102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	25,72	21,93	564,04
11.6	100742	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	21,60	32,93	711,29
11.7	102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	62,56	21,93	1.371,94

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Proc. Nº 021/2026 Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
11.8	96135	EMASSAMENTO ACRÍLICO EXTERNO	SINAPI	M2	875,22	37,95	33.214,60
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**51.452,91**
12.1	89355	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM	SINAPI	M	23,00	25,90	595,70
12.2	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	M	8,00	29,87	238,96
12.3	89357	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	SINAPI	M	3,00	41,18	123,54
12.4	103978	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	SINAPI	M	11,00	33,64	370,04
12.5	103979	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	M	4,00	38,30	153,20
12.6	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	SINAPI	M	69,00	37,75	2.604,75
12.7	89404	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	UN	14,00	9,08	127,12
[illegible]	89362	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	UN	15,00	11,84	177,60
12.9	89367	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32 MM	SINAPI	UN	42,00	16,37	687,54
12.10	89497	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	UN	8,00	16,55	132,40
12.11	89505	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60 MM	SINAPI	UN	2,00	52,10	104,20
12.12	89442	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX20MM	SINAPI	UN	2,00	17,40	34,80
12.13	89622	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	SINAPI	UN	1,00	17,68	17,68
12.14	89438	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	UN	6,00	12,67	76,02
12.15	89617	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	UN	4,00	9,41	37,64
12.16	89623	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	UN	1,00	24,26	24,26
12.17	89628	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60 MM	SINAPI	UN	8,00	60,03	480,24
12.18	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1"	SINAPI	UN	4,00	62,15	248,60
12.19	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	SINAPI	UN	2,00	84,65	169,30
12.20	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00	107,34	107,34
12.21	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	SINAPI	UN	1,00	147,78	147,78
12.22	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	290,41	580,82
[illegible]3	89626	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	SINAPI	UN	2,00	37,74	75,48
12.24	89627	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	SINAPI	UN	5,00	25,14	125,70
12.25	89630	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	SINAPI	UN	2,00	76,71	153,42
12.26	89985	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 3/4"	SINAPI	UN	1,00	90,72	90,72
12.27	M3903	CAIXA DÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000L, CONFORME PROJETO	SICRO NOVO	UN	1,00	43.768,06	43.768,06
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**56.904,26**
13.1	89711	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM	SINAPI	M	28,00	28,04	785,12
13.2	89712	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM	SINAPI	M	25,00	35,91	897,75
13.3	89848	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM	SINAPI	M	77,00	37,11	2.857,47
13.4	89849	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM	SINAPI	M	2,00	77,18	154,36
13.5	89726	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	4,00	13,34	53,36
13.6	89724	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	20,00	13,04	260,80
13.7	89809	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100 MM	SINAPI	UN	8,00	38,41	307,28
13.8	89783	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	9,00	19,10	171,90
13.9	89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	SINAPI	UN	5,00	71,55	357,75
13.10	89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100 MM	SINAPI	UN	3,00	71,55	214,65
13.11	89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	SINAPI	UN	4,00	67,87	271,48

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4335/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.290.842/0001-80

Fls 00665
Proc. Nº 021/2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
13.12	89709	RALO SECO PVC 100X40MM	SINAPI	UN	4,00	29,88	119,52
13.13	C3738	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	SEINFRA	UN	4,00	91,14	364,56
13.14	98110	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	UN	10,00	600,09	6.000,90
13.15	98110	CAIXA DE GORDURA SIFONADA, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 900X900X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	UN	1,00	600,09	600,09
13.16	98099	SUMIDOURO, CONFORME PROJETO	SINAPI	UN	4,00	6.359,76	25.439,04
13.17	98087	FOSSA SÉPTICA, CONFORME PROJETO	SINAPI	UN	1,00	15.602,14	15.602,14
13.18	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	8,42	290,51	2.446,09
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**						**27.686,39**
[illegible]	C1151	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	2,00	89,10	178,20
14.2	FNDE CPU 015	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	5,00	481,66	2.408,30
14.3	99635	VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	5,00	501,11	2.505,55
14.4	86931	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	3,00	769,64	2.308,92
14.5	100858	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	1.059,08	1.059,08
14.6	86904	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	5,00	215,76	1.078,80
14.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	218,63	1.311,78
14.8	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	11,00	140,07	1.540,77
14.9	100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	4,00	483,43	1.933,72
14.10	100864	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	945,84	1.891,68
14.11	95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	9,00	87,48	787,32
14.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	92,52	740,16
14.13	95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	9,00	87,48	787,32
[illegible]4	86919	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	1.415,61	1.415,61
14.15	86936	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	SINAPI	UN	4,00	789,50	3.158,00
14.16	86909	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	5,00	244,05	1.220,25
14.17	86936	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X30CM	SINAPI	UN	2,00	789,50	1.579,00
14.18	C2507	TORNEIRA ELETRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	1,00	252,19	252,19
14.19	100860	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	180,74	180,74
14.20	86915	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	5,00	269,80	1.349,00
15	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**						**14.010,82**
15.1	94970	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	SINAPI	M3	0,80	776,48	621,18
15.2	FNDE CPU 016	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	0,16	683,30	109,33
15.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	7,20	50,49	363,53
15.4	92693	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	SINAPI	UN	2,00	18,72	37,44
15.5	00039634	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	SINAPI	M	4,00	4,77	19,08
15.6	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	7,28	22,57	164,31
15.7	S08708	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	ORSE	UN	1,00	536,27	536,27
15.8	S07835	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	ORSE	UN	1,00	597,08	597,08

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.59[illegible]842/0001-86

PMC 00664
PROC. Nº 021/2026
ASS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
15.9	FNDE CPU 017	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	11.475,64	11.475,64
15.10	S13828	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR	ORSE	UN	1,00	43,48	43,48
15.11	S13828	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	ORSE	UN	1,00	43,48	43,48
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**2.407,14**
16.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	5,00	308,81	1.544,05
16.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	UN	16,00	20,70	331,20
16.3	FNDE CPU 018	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	5,00	6,67	33,35
16.4	S11853	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	ORSE	UN	21,00	23,74	498,54
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V**						**106.239,98**
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**						**6.275,76**
17.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	UN	2,00	507,18	1.014,36
17.1.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 15 DISJUNTORES	SINAPI	UN	1,00	682,65	682,65
17.1.3	100560	QUADRO DE DESTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE	SINAPI	UN	1,00	97,67	97,67
17.1.4	101938	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	258,48	258,48
17.1.5	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	6,00	13,56	81,36
17.1.6	93656	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	1,00	15,87	15,87
17.1.7	93657	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	2,00	17,80	35,60
17.1.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	SEINFRA	UN	4,00	170,49	681,96
17.1.9	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	SINAPI	UN	23,00	63,81	1.467,63
17.1.10	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	SINAPI	UN	5,00	63,81	319,05
17.1.11	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	11,00	63,81	701,91
17.1.12	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	2,00	63,81	127,62
17.1.13	93665	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	1,00	76,87	76,87
17.1.14	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	714,73	714,73
17.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						**20.313,46**
17.2.1	91854	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	SINAPI	M	143,30	12,29	1.761,16
17.2.2	91856	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	SINAPI	M	39,50	15,81	624,50
17.2.3	93008	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	SINAPI	M	159,50	24,13	3.848,74
17.2.4	93009	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	SINAPI	M	52,40	35,91	1.881,68
17.2.5	93011	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	SINAPI	M	80,00	61,48	4.918,40
17.2.6	92662	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	SINAPI	UN	9,00	53,30	479,70
17.2.7	C0629	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	SEINFRA	UN	9,00	209,94	1.889,46
17.2.8	100556	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	SINAPI	UN	5,00	37,91	189,55
17.2.9	91944	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	SINAPI	UN	5,00	19,31	96,55
17.2.10	91941	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	SINAPI	UN	88,00	15,17	1.334,96
17.2.11	91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	UN	147,00	20,72	3.045,84
17.2.12	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	2,00	18,72	37,44
17.2.13	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	2,00	102,74	205,48

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-80

0006665
Proc. Nº 021/2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**56.226,25**
17.3.1	91924	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #1,5 MM²	SINAPI	M	1.520,00	4,83	7.341,60
17.3.2	91926	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #2,5 MM²	SINAPI	M	2.357,20	7,12	16.783,26
17.3.3	101562	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #25 MM²	SINAPI	M	56,80	46,45	2.638,36
17.3.4	92988	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #50 MM²	SINAPI	M	113,60	100,01	11.361,14
17.3.5	92992	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #95 MM²	SINAPI	M	12,90	179,78	2.319,16
17.3.6	92996	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #150 MM²	SINAPI	M	51,60	283,31	14.618,80
17.3.7	98281	CABO CCI-50 2 PARES	SINAPI	M	52,60	9,38	493,39
17.3.8	C0560	CABO CCE-50 2 PARES	SEINFRA	M	53,60	12,51	670,54
17.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**23.424,51**
17.4.1	92000	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	56,00	39,21	2.195,76
17.4.2	92001	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	4,00	41,91	167,64
17.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	SINAPI	UN	7,00	37,38	261,66
17.4.4	91959	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	UN	1,00	56,94	56,94
17.4.5	91967	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	UN	11,00	76,50	841,50
17.4.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	63,59	190,77
17.4.7	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	7,00	16,78	117,46
17.4.8	C1638	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	SEINFRA	UN	74,00	155,15	11.481,10
17.4.9	C1661	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	134,06	402,18
17.4.10	C2045	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	SEINFRA	UN	13,00	539,90	7.018,70
17.4.11	98307	TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA	SINAPI	UN	10,00	69,08	690,80
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**						**86.497,51**
18.1	96989	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	230,30	230,30
18.2	C3478	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	SEINFRA	M	6,00	13,72	82,32
18.3	98463	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	SINAPI	UN	26,00	35,57	924,82
18.4	S09051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM	ORSE	UN	1,00	464,73	464,73
18.5	96985	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M	SINAPI	UN	26,00	105,68	2.747,68
18.6	96973	CABO DE COBRE NU 35MM²	SINAPI	M	389,20	112,09	43.625,43
18.7	96974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	M	255,20	147,33	37.598,62
18.8	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	UN	5,00	79,65	398,25
18.9	C2457	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35 MM²	SEINFRA	UN	26,00	16,36	425,36

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Fls 0666
Proc. Nº 039/2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**145.418,39**
19.1	**GERAL**						**18.367,94**
19.1.1	C4068	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	12,22	510,91	6.243,32
19.1.2	C4068	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	3,50	510,91	1.788,19
19.1.3	C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	SEINFRA	M	71,30	118,01	8.414,11
19.1.4	C1960	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	6,55	230,88	1.512,26
19.1.5	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,90	215,82	410,06
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**						**127.050,45**
[illegible].1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	5.139,81	5.139,81
19.2.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	14,00	483,41	6.767,74
19.2.3	98504	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	SINAPI	M2	780,26	23,65	18.453,15
19.2.4	FNDE CPU 019	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MALHA QUADRANGULAR	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	158,20	483,76	76.530,83
19.2.5	91341	PORTA DE ABRIR - VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA ABRIGO DE GÁS E LIXO	SINAPI	M2	5,27	922,12	4.859,57
19.2.6	FNDE CPU 020	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	4,90	1.481,06	7.257,19
19.2.7	FNDE CPU 020	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	5,43	1.481,06	8.042,16
20	**SERVIÇOS FINAIS**						**8.299,94**
20.1	99803	LIMPEZA GERAL	SINAPI	M2	1.129,64	4,84	5.467,46
20.2	S00005	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	ORSE	UN	1,00	2.832,48	2.832,48
21	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**4.142,97**
21.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	516,58	8,02	4.142,97
22	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**						**14.196,32**
[illegible]	94319	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	SINAPI	M3	93,92	104,21	9.787,40
22.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	32,94	108,82	3.584,53
22.3	101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	M2	42,15	4,31	181,67
22.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M3	19,10	33,65	642,72
23	**FUNDAÇÕES**						**85.380,38**
23.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**						**45.636,22**
23.1.1	100896	ESTACA Ø 20CM ESCAVADA MANUALMENTE FCK= 15MPA, SEM ARMAÇÃO - 3,5M	SINAPI	M	234,50	86,06	20.181,07
23.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	24,01	59,21	1.421,63
23.1.3	96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	43,75	177,62	7.770,88
23.1.4	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	447,35	15,22	6.808,67
23.1.5	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	78,88	21,25	1.676,20
23.1.6	96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	6,36	1.222,92	7.777,77
23.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES- VIGAS BALDRAMES**						**39.744,16**
23.2.1	96536	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	165,32	95,58	15.801,29
23.2.2	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	139,49	17,47	2.436,89
23.2.3	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	375,38	15,22	5.713,28

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4055/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Proc. Nº 021/2026 Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
23.2.4	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	214,97	21,25	4.568,11
23.2.5	96557	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	9,55	1.175,35	11.224,59
24	**SUPERESTRUTURA**						**93.972,54**
24.1	**CONCRETO ARMADO- VIGAS**						**8.686,25**
24.1.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	39,34	99,80	3.926,13
24.1.2	96545	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	79,64	20,29	1.615,90
24.1.3	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	40,30	21,25	856,38
24.1.4	103674	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	2,12	1.079,17	2.287,84
[illegible].2	**CONCRETO ARMADO- LAJES E PILARES**						**7.997,51**
24.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	44,27	63,49	2.810,70
24.2.2	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	127,73	15,22	1.944,05
24.2.3	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	49,00	21,25	1.041,25
24.2.4	103674	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	2,04	1.079,17	2.201,51
24.3	**CONCRETO ARMADO- ARQUIBANCADAS**						**10.624,19**
24.3.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	59,24	53,71	3.181,78
24.3.2	92916	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	57,53	19,28	1.109,18
24.3.3	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	35,48	17,47	619,84
24.3.4	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	51,00	21,25	1.083,75
24.3.5	103674	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	4,29	1.079,17	4.629,64
24.4	**CONCRETO ARMADO- LAJE DE PISO**						**53.034,34**
24.4.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	8,07	53,71	433,44
[illegible].2	103674	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	39,04	1.079,17	42.130,80
24.4.3	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	KG	577,82	18,12	10.470,10
24.5	**CONCRETO ARMADO- LAJES DE FORRO**						**12.395,45**
24.5.1	101964	LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM ESCORAMENTO	SINAPI	M2	49,29	251,48	12.395,45
24.6	**CONCRETO ARMADO- VERGAS E CONTRAVERGAS**						**1.234,80**
24.6.1	93184	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10 CM	SINAPI	M	29,40	42,00	1.234,80
25	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**						**32.790,72**
25.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	207,65	82,74	17.180,96
25.2	93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M	4,56	37,21	169,68
25.3	C4070	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	27,03	571,22	15.440,08
26	**ESQUADRIAS**						**34.342,68**
26.1	**PORTA DE MADEIRA**						**26.308,24**
26.1.1	FNDE CPU 003	PM3- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	2,00	1.631,01	3.262,02

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.5[illegible]0.84[illegible]1-86

Proc. Nº 021/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
26.1.2	FNDE CPU 007	PM6- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	12,00	1.773,18	21.278,16
26.1.3	FNDE CPU 008	PM8 - PORTA DE MADEIRA - 80X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	1,00	1.768,06	1.768,06
26.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**						**2.281,37**
26.2.1	100874	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM8	SINAPI	UN	1,00	434,48	434,48
26.2.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	SINAPI	UN	12,00	147,71	1.772,52
26.2.3	FNDE CPU 012	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	0,32	232,42	74,37
[illegible]	**JANELAS DE ALUMÍNIO**						**3.908,43**
26.3.1	94569	JA-3 - JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	4,40	888,28	3.908,43
26.4	**VIDROS**						**1.844,64**
26.4.1	C4835	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,80	658,80	1.844,64
27	**SISTEMAS DE COBERTURA**						**446.131,96**
27.1	C4554	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	420,00	82,64	34.708,80
27.2	92580	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	SINAPI	M2	420,00	61,05	25.641,00
27.3	C1004	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M	26,00	89,33	2.322,58
27.4	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	M2	13,52	142,89	1.931,87
27.5	94441	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	SINAPI	M2	14,12	61,66	870,64
27.6	94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	SINAPI	M	4,72	36,57	172,61
27.7	C5216	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO ESPEC.	SEINFRA	KG	17.514,84	20,63	361.331,15
27.8	94210	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM	SINAPI	M2	44,40	90,44	4.015,54
27.9	92543	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	SINAPI	M2	44,40	40,12	1.781,33
[illegible].10	94231	RUFO METÁLICO	SINAPI	M	40,80	55,42	2.261,14
27.11	94228	CALHA METÁLICA, DESENVOLVIMENTO 50CM	SINAPI	M	22,00	97,40	2.142,80
27.12	94229	CALHA METÁLICA, DESENVOLVIMENTO 100CM	SINAPI	M	50,00	179,05	8.952,50
28	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**7.760,12**
28.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMÃOS, BALDRAMES	SINAPI	M2	165,32	46,94	7.760,12
29	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**						**84.915,17**
29.1	87879	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	M2	435,29	6,46	2.811,97
29.2	87881	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	M2	43,87	7,41	325,08
29.3	87535	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	SINAPI	M2	435,29	46,40	20.197,46
29.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	48,16	89,69	4.319,47
29.5	87543	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	SINAPI	M2	302,55	36,26	10.970,46
29.6	87543	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM	SINAPI	M2	43,87	36,26	1.590,73
29.7	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	84,58	98,84	8.359,89
29.8	C4554	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA - FECHAMENTO	SEINFRA	M2	439,74	82,64	36.340,11
30	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**						**90.908,91**
30.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**						**85.647,23**

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA/MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.5[illegible].842/0001-86

FLS 000669
Proc. Nº 021/2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
30.1.1	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M2	65,34	61,21	3.999,46
30.1.2	98679	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M - SOLÁRIOS, VARANDAS E PÁTIO COBERTO	SINAPI	M2	65,34	50,43	3.295,10
30.1.3	C4623	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM	SEINFRA	M2	10,08	298,77	3.011,60
30.1.4	C4624	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADASA	SEINFRA	M2	3,87	178,59	691,14
30.1.5	C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	SEINFRA	M	2,70	118,01	318,63
30.1.6	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	390,42	176,34	68.846,66
30.1.7	87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	43,87	83,94	3.682,45
30.1.8	87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	M2	21,47	83,94	1.802,19
30.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**5.261,68**
30.2.1	94963	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	SINAPI	M3	5,25	719,89	3.779,42
30.2.2	94992	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, ESPESSURA 10CM	SINAPI	M2	13,64	108,67	1.482,26
31	**PINTURAS E ACABAMENTOS**						**30.720,45**
31.1	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	42,32	23,00	973,36
31.2	88489	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	302,55	19,50	5.899,73
31.3	88497	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	43,87	23,00	1.009,01
31.4	102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	220,00	21,93	4.824,60
31.5	88488	PINTURA EM LATEX PVA SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	43,87	22,57	990,15
31.6	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PARA QUADRA	SINAPI	M2	220,00	77,38	17.023,60
32	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**4.218,26**
32.1	89401	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM	SINAPI	M	6,00	13,76	82,56
32.2	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	M	7,00	6,99	48,93
32.3	89447	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	SINAPI	M	6,00	13,91	83,46
32.4	89448	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	SINAPI	M	9,00	21,27	191,43
32.5	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	M	7,00	23,55	164,85
32.6	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	SINAPI	M	30,00	37,75	1.132,50
32.7	89404	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM	SINAPI	UN	8,00	9,08	72,64
32.8	89481	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM	SINAPI	UN	2,00	6,65	13,30
32.9	89492	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM	SINAPI	UN	6,00	10,32	61,92
32.10	89497	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM	SINAPI	UN	7,00	16,55	115,85
32.11	89505	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM	SINAPI	UN	5,00	52,10	260,50
32.12	89442	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX20MM	SINAPI	UN	7,00	17,40	121,80
32.13	89622	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	SINAPI	UN	1,00	17,68	17,68
32.14	89626	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	SINAPI	UN	3,00	37,74	113,22
32.15	89627	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	SINAPI	UN	1,00	25,14	25,14
32.16	89630	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	SINAPI	UN	3,00	76,71	230,13
32.17	89438	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM	SINAPI	UN	2,00	12,67	25,34
32.18	89628	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60MM	SINAPI	UN	2,00	60,03	120,06

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4255/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Fls 000670
Proc. Nº 031 2026
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
32.19	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 3/4"	SINAPI	UN	1,00	95,34	95,34
32.20	89985	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 3/4"	SINAPI	UN	6,00	90,72	544,32
32.21	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	SINAPI	UN	3,00	84,65	253,95
32.22	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	SINAPI	UN	3,00	147,78	443,34
33	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS**						**20.217,03**
33.1	89711	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM	SINAPI	M	21,00	28,04	588,84
33.2	89712	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM	SINAPI	M	13,00	35,91	466,83
33.3	89848	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM	SINAPI	M	187,00	37,11	6.939,57
33.4	89726	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	8,00	13,34	106,72
[illegible]	89724	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	9,00	13,04	117,36
33.6	89809	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100 MM	SINAPI	UN	6,00	38,41	230,46
33.7	89783	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	SINAPI	UN	10,00	19,10	191,00
33.8	89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	SINAPI	UN	2,00	67,87	135,74
33.9	89709	RALO SECO PVC 100X40MM	SINAPI	UN	7,00	29,88	209,16
33.10	C3738	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	SEINFRA	UN	3,00	91,14	273,42
33.11	S04283	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM	ORSE	UN	10,00	54,44	544,40
33.12	C0609	CAIXA DE AREIA 60X60 PARA AGUAS PLUVIAIS	SEINFRA	UN	12,00	529,29	6.351,48
33.13	C0602	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SEINFRA	UN	5,00	740,86	3.704,30
33.14	89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	SINAPI	UN	5,00	71,55	357,75
34	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**						**14.026,66**
34.1	C1151	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	1,00	89,10	89,10
34.2	FNDE CPU 015	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UND	7,00	481,66	3.371,62
34.3	99635	VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	7,00	501,11	3.507,77
[illegible]	86904	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	215,76	215,76
34.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	6,00	218,63	1.311,78
34.6	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	7,00	140,07	980,49
34.7	95544	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	7,00	92,52	647,64
34.8	100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	483,43	966,86
34.9	95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	5,00	87,48	437,40
34.10	95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	5,00	87,48	437,40
34.11	100860	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	6,00	180,74	1.084,44
34.12	86916	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00	30,56	30,56
34.13	100864	BARRA DE APOIO 160 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	945,84	945,84
35	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**1.010,32**
35.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	UN	2,00	308,81	617,62
35.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	UN	2,00	20,70	41,40
35.3	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	SINAPI	UN	4,00	84,49	337,96
35.4	FNDE CPU 018	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,00	6,67	13,34
36	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**						**19.783,90**

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

000671

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.5[illegible].842/0001-86

FLS
PROC. Nº 021/2026
ASS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
36.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**						**6.275,76**
36.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	UN	2,00	507,18	1.014,36
36.1.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 15 DISJUNTORES	SINAPI	UN	1,00	682,65	682,65
36.1.3	100560	QUADRO DE DESTRIBUIÇÃOPARA TELEFONE	SINAPI	UN	1,00	97,67	97,67
36.1.4	101938	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	258,48	258,48
36.1.5	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	6,00	13,56	81,36
36.1.6	93656	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	1,00	15,87	15,87
36.1.7	93657	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN	SINAPI	UN	2,00	17,80	35,60
36.1.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	SEINFRA	UN	4,00	170,49	681,96
36.1.9	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	SINAPI	UN	23,00	63,81	1.467,63
36.1.10	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	SINAPI	UN	5,00	63,81	319,05
36.1.11	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	11,00	63,81	701,91
36.1.12	93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	2,00	63,81	127,62
36.1.13	93665	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4.5 KA	SINAPI	UN	1,00	76,87	76,87
36.1.14	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A	SINAPI	UN	1,00	714,73	714,73
36.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						**3.177,97**
36.2.1	91854	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	SINAPI	M	22,60	12,29	277,75
36.2.2	91856	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	SINAPI	M	46,00	15,81	727,26
36.2.3	93008	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	SINAPI	M	12,80	24,13	308,86
36.2.4	93009	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	SINAPI	M	4,80	35,91	172,37
36.2.5	93011	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	SINAPI	M	17,00	61,48	1.045,16
36.2.6	91941	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	SINAPI	UN	11,00	15,17	166,87
36.2.7	92662	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	SINAPI	UN	9,00	53,30	479,70
36.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**797,09**
36.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	4,83	144,90
36.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	91,60	7,12	652,19
36.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						**9.533,08**
36.4.1	91996	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	5,00	44,10	220,50
36.4.2	91997	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	5,00	46,80	234,00
36.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	SINAPI	UN	5,00	37,38	186,90
36.4.4	C2045	LUMINÁRIA PENDENTE PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W	SEINFRA	UN	2,00	539,90	1.079,80
36.4.5	C1661	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	134,06	402,18
36.4.6	C1638	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	155,15	930,90
36.4.7	C2045	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	SEINFRA	UN	12,00	539,90	6.478,80
37	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**						**16.396,80**
37.1	96985	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M	SINAPI	UN	6,00	105,68	634,08
37.2	96974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	M	105,00	147,33	15.469,65
37.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	UN	1,00	79,65	79,65
37.4	98463	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	SINAPI	UN	6,00	35,57	213,42
38	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**19.510,92**

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
38.1	C4065	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	3,54	457,69	1.620,22
38.2	C4065	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	1,08	457,69	494,31
38.3	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	6.540,15	6.540,15
38.4	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	5.672,39	5.672,39
38.5	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00	3.443,64	3.443,64
38.6	C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	SEINFRA	M	11,00	118,01	1.298,11
38.7	C3084	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, COR NATURAL, LARGURA=20CM	SEINFRA	M	32,70	13,52	442,10
39	**SERVIÇOS FINAIS**						**2.500,25**
	99803	LIMPEZA GERAL	SINAPI	M2	516,58	4,84	2.500,25
40	**SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE**						**138.083,74**
40.1	**SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS**						**73.763,74**
40.1.1	S103250S	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	ORSE	UN	14,00	4.361,60	61.062,40
40.1.2	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	SINAPI	UN	3,00	4.233,78	12.701,34
40.2	**ATERRO DE ÁREAS EXTERNAS**						**64.320,00**
40.2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO DE ÁREA EXTERNAS	SEINFRA	M3	500,00	128,64	64.320,00
						VALOR ORÇAMENTO:	**2.364.782,79**
						VALOR BDI TOTAL:	**678.295,58**
						VALOR TOTAL:	**3.043.078,37**

TRÊS MILHÕES QUARENTA E TRÊS MIL SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

000672
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass.

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.5[illegible].842/0001-86

000673
Fls
PROC. Nº 035/2026
ASS

1.1. 103689 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	427,68	427,68
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	38,21	0,43
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	20,47	0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	5,86	18,80
					TOTAL Material:	447,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	26,72	9,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	21,38	23,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	21,18	10,59
					TOTAL Serviço:	10,59

VALOR:	491,64

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	28,94	0,76
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	30,51	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	11,54	14,16
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	19,75	1,34
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	8,24	16,48
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	50,95	29,82
					TOTAL Material:	61,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	21,79	10,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	26,72	19,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000674
PMC
PROC. Nº 021/ 2026
ASS.

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	559,27	3,41
					TOTAL Serviço:	3,41
					VALOR:	96,52

1.3. C2850 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	81,0400	81,0400
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	9,2400	554,4000
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	5,9600	23,8400
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	4,1000	8,2000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	7,0700	42,4200
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	52,7500	52,7500
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,6300	3,2600
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	28,8600	28,8600
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	595,6800	595,6800
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	269,6800	269,6800
					TOTAL Material:	1.660,1300
					VALOR:	1.660,13

1.4. C1622 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	82,7400	1,5638
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	644,2100	644,2100
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	578,9000	578,9000
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	92,7300	92,7300
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	15,9300	398,2500
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	15,8300	15,8300
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	12,6400	101,1200
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	0,4700	14,1000
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	30,00000000	23,0100	690,3000
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	29,6000	148,0000
					TOTAL Material:	2.685,0038

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	15,7700	63,0800
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,7000	165,6000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	20,7000	165,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,7000	165,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12000000	14,9300	121,2316
					TOTAL Mão de Obra:	681,1116

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA-MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 3[illegible]42/0001-86

000675
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

VALOR:	3.366,12

1.5. C0002 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08500000	21,1000	1,7935
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,7935

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08050000	82,7400	6,6606
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10450000	99,5000	10,3978
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,90000000	35,5900	67,6210
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,18000000	0,7000	18,3260
I0918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	M	0,25000000	23,5200	5,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,90000000	15,9300	78,0570
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	15,8300	3,1660
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,80000000	14,0600	11,2480
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	3,00000000	5,9900	17,9700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,08000000	12,6400	13,6512
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	4,00000000	36,2700	145,0800
I2060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,19000000	10,7300	12,7687
I2260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	0,80000000	22,9000	18,3200
					TOTAL Material:	409,1463

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	20,7000	248,4000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7000	6,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,9300	238,8800
					TOTAL Mão de Obra:	493,4900

VALOR:	904,43

1.6. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M² (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	220,7700	220,7700
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00000000	6,8200	102,3000
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2100	28,2100
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	80,7100	80,7100
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,8900	37,8900
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	43,00000000	35,5900	1.530,3700
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	7,1500	7,1500
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,9800	10,9800
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	6,00000000	12,0200	72,1200
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	4,5200	13,5600

I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0700	8,0700
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00000000	52,5900	105,1800
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	64,00000000	1,7200	110,0800
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00000000	11,1700	33,5100
I2373	LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00000000	3,8500	11,5500
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	99,9500	99,9500
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	66,7900	66,7900
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,00000000	21,8900	569,1400
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	17,0600	34,1200
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	46,5700	46,5700
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	34,0900	34,0900
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	22,9000	22,9000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,28000000	1,7000	27,6760
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	2,70000000	36,2700	97,9290
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00000000	5,8100	17,4300
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	10,50000000	24,8100	260,5050
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00000000	16,5900	33,1800
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	17,8100	17,8100
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	15,6600	46,9800
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	6,8400	20,5200
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	10,6400	31,9200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	6,00000000	4,2900	25,7400
					TOTAL Material:	3.825,7000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	32,00000000	20,7000	662,4000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,7000	165,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	40,00000000	14,9300	597,2000
					TOTAL Mão de Obra:	1.425,2000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,32400000	463,7700	150,2615
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	21,16000000	43,2100	914,3236
					TOTAL Serviço:	1.064,5851
					VALOR:	6.315,49

1.7. C0002 BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08500000	21,1000	1,7935
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,7935

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08050000	82,7400	6,6606
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10450000	99,5000	10,3978
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,90000000	35,5900	67,6210
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,18000000	0,7000	18,3260
I0918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	M	0,25000000	23,5200	5,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,90000000	15,9300	78,0570
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	15,8300	3,1660
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,80000000	14,0600	11,2480
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	3,00000000	5,9900	17,9700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,08000000	12,6400	13,6512
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	4,00000000	36,2700	145,0800
I2060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,19000000	10,7300	12,7687
I2260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	0,80000000	22,9000	18,3200
					TOTAL Material:	409,1463

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	20,7000	248,4000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7000	6,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,9300	238,8800
					TOTAL Mão de Obra:	493,4900

VALOR:	**904,43**

1.8. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	21,5100	0,4302
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	15,9300	0,6372
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	16,8300	0,2020
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	36,2700	0,3264
					TOTAL Material:	1,5958

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7000	2,6910
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	14,9300	1,9409
					TOTAL Mão de Obra:	4,6319

VALOR:	6,23

1.9. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	77,16	0,22
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	210,28	0,35

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	22,31	0,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,10
				VALOR:		0,67

1.10. FNDE CPU 010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00000000	5.957,15	71.485,80
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00000000	22.398,94	134.393,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		205.879,44
				VALOR:		205.879,44

2.1. 94319 ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	75,76	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	354,94	1,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	37,68	7,39
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		9,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	39,48	54,83
				TOTAL Material:		54,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	21,38	16,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,81
				VALOR:		80,98

2.2. 93358 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PREVISÃO DE FORMA (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	21,38	84,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		84,57

VALOR:	84,57

2.3. 101617 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00626000	37,68	0,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04866500	27,36	1,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08405800	21,38	1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,12

VALOR:	3,35

2.4. 93382 REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	75,76	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	354,94	1,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	37,68	7,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	21,38	16,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,81

VALOR:	26,15

3.1.1. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 20 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,03566760	172,09	6,13
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02647670	420,28	11,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	17,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05340710	675,47	36,07
					TOTAL Material:	36,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00414300	130,78	0,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18122280	21,38	3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,06135920	8,75	0,53
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,97745060	8,75	8,55
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,02045310	3,63	0,07
					TOTAL Serviço:	9,15
					VALOR:	66,88

3.1.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5C (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	27,36	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	21,38	2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	494,53	34,12
					TOTAL Serviço:	34,12
					VALOR:	46,01

3.1.3. 96535 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	28,94	8,16
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	30,51	2,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	10,43	0,17
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	22,51	0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	20,47	0,77

00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	24,80	1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	4,04	14,58
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	19,15	23,49
					TOTAL Material:	40,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	21,79	23,55
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	26,72	63,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	87,46
					VALOR:	138,03

3.1.4. 92916 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02330000	22,18	0,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	27,16	3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,86	9,86
					TOTAL Serviço:	9,86
					VALOR:	14,98

3.1.5. 92917 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	22,18	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	27,16	2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,78	9,78
					TOTAL Serviço:	9,78
					VALOR:	13,58

3.1.6. 92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
					TOTAL Material:	0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	22,18	0,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	27,16	1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,02	9,02
					TOTAL Serviço:	9,02
					VALOR:	11,83

3.1.7. 104920 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,22	0,06
					TOTAL Material:	0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	22,18	0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	27,16	1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,73	7,73
					TOTAL Serviço:	7,73
					VALOR:	10,60

3.1.8. 92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.59[illegible].842/0001-86

Fls 000683
Proc. Nº 2026
Ass

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:	0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	22,18	0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	27,16	5,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,77	9,77
					TOTAL Serviço:	9,77
					VALOR:	**16,51**

3.1.9. 96558 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	0,60	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	1,54	0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	726,32	915,16
					TOTAL Material:	915,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	27,36	16,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	21,38	18,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,89
					VALOR:	**950,36**

3.2.1. 96536 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	28,94	1,53
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	30,51	0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	10,43	0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	11,54	6,98
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	20,47	0,53
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	24,80	1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	4,04	2,20
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	19,15	21,71
					TOTAL Material:	32,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	21,79	10,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	26,72	29,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,46
					VALOR:	**74,28**

3.2.2. 92916 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02330000	22,18	0,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	27,16	3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,86	9,86
					TOTAL Serviço:	9,86
					VALOR:	**14,98**

3.2.3. 92917 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	22,18	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	27,16	2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,78	9,78
					TOTAL Serviço:	9,78

VALOR:	**13,58**

3.2.4. 92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
					TOTAL Material:	0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	22,18	0,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	27,16	1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,02	9,02
					TOTAL Serviço:	9,02

VALOR:	**11,83**

3.2.5. 92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:	0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	22,18	0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	27,16	5,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,77	9,77

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

FLS 000686
Proc. Nº 021/2026
Ass

TOTAL Serviço:	9,77
VALOR:	**16,51**

3.2.6. 96557 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	0,60	0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	1,54	0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	726,32	893,37
					TOTAL Material:	893,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	27,36	9,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	21,38	10,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,84

VALOR:	**913,39**

3.3.1. 96535 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	28,94	8,16
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	30,51	2,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	10,43	0,17
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	22,51	0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	20,47	0,77
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	24,80	1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	4,04	14,58
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	19,15	23,49
					TOTAL Material:	40,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	21,79	23,55

000687
Proc. Nº 021/2026
Ass

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	26,72	63,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		87,46
					VALOR:		138,03

3.3.2. 92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
					TOTAL Material:		0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	22,18	0,25
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	27,16	1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,02	9,02
					TOTAL Serviço:		9,02
					VALOR:		11,83

3.3.3. 92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:		0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	22,18	0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	27,16	5,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,77	9,77
					TOTAL Serviço:		9,77
					VALOR:		16,51

3.3.4. 96558 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	0,60	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	1,54	0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	726,32	915,16
					TOTAL Material:	915,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	27,36	16,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	21,38	18,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,89

VALOR:	**950,36**

3.3.5. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 30 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,03566760	172,09	6,13
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02647670	420,28	11,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	17,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05340710	675,47	36,07
					TOTAL Material:	36,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00414300	130,78	0,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18122280	21,38	3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,06135920	8,75	0,53
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,97745060	8,75	8,55
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,02045310	3,63	0,07

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

000689
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass.

TOTAL Serviço:	9,15
VALOR:	**66,88**

4.1.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	10,43	0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	24,80	1,21
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	24,13	7,91
					TOTAL Material:	9,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	21,79	2,37
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59600000	26,72	15,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,65900000	46,81	30,84
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	183,58	19,27
					TOTAL Serviço:	50,11

VALOR:	**77,56**

4.1.2. 92760 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	22,18	0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	27,16	2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,86	9,86
					TOTAL Serviço:	9,86

VALOR:	**13,02**

4.1.3. 96544 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,22	0,18
					TOTAL Material:	0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	22,18	1,66
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	27,16	5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,86	9,86
					TOTAL Serviço:	9,86
					VALOR:	17,55

4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
					TOTAL Material:	0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	22,18	0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	27,16	1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,02	9,02
					TOTAL Serviço:	9,02
					VALOR:	10,86

4.1.5. 96545 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,22	0,13
					TOTAL Material:	0,66

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	22,18	1,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,16	4,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE [illegible] MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,78	9,78
					TOTAL Serviço:	9,78
					VALOR:	15,77

000691
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

4.1.6. 103675 CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,60	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,54	0,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	704,64	777,21
					TOTAL Material:	777,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	26,72	3,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	27,36	20,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	21,38	17,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,59
					VALOR:	819,05

4.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXMES	0,19600000	15,31	3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,89	4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXMES	0,39300000	16,00	6,28
					TOTAL Equipamento:	13,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	10,43	0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	24,80	0,47
					TOTAL Material:	0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	21,79	2,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	26,72	16,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	246,43	16,51
					TOTAL Serviço:	16,51
					VALOR:	**49,34**

4.2.2. 92771 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,22	0,07
					TOTAL Material:	0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	22,18	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	27,16	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,02	9,02
					TOTAL Serviço:	9,02
					VALOR:	**10,41**

4.2.3. 92772 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,22	0,03
					TOTAL Material:	0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	22,18	0,05

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	27,16	0,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,73	7,73
				TOTAL Serviço:		7,73
				VALOR:		8,72

000693

Proc. Nº 035/2026
Ass.

4.2.4. 92768 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,38	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,22	0,46
				TOTAL Material:		0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	22,18	0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	27,16	2,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,77	9,77
				TOTAL Serviço:		9,77
				VALOR:		13,33

4.2.5. 103675 CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,60	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,54	0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	704,64	777,21
				TOTAL Material:		777,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	26,72	3,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	27,36	20,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	21,38	17,65

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

FLS 0694
Proc. Nº 021/2026
Ass

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,59
VALOR:	**819,05**

4.3.1. 101964 LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM ESCORAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	44,09	44,09
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	24,80	0,99
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	24,13	45,12
					TOTAL Material:	90,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	26,72	13,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	21,38	8,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	15,23	15,09
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	838,65	45,28
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,16000000	19,52	22,64
					TOTAL Serviço:	83,01

VALOR:	**195,43**

4.4.1. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	10,43	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
					TOTAL Material:	1,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	27,36	1,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	21,38	1,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	683,60	1,29

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	615,00	12,91
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	9,86	4,83
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04200000	209,54	8,80
					TOTAL Serviço:	27,83
					VALOR:	**32,64**

PROC. Nº 021/2026 ASS

5.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	2,45	33,32
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	45,77	0,22
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,03	0,85
					TOTAL Material:	34,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	27,36	16,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	21,38	6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	718,43	7,47
					TOTAL Serviço:	7,47
					VALOR:	**64,30**

5.2. 93202 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,66100000	0,67	7,81
					TOTAL Material:	7,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	27,36	15,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	21,38	2,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00520000	683,60	3,55
					TOTAL Serviço:	3,55

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA : 25/09/2026
	OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
	LOCAL:	BAIRRO COHAB
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

0000696
Fls
Proc. Nº 025/2026
Ass

VALOR:	28,92

5.3. C4070 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	118,3800	0,4735
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	4,1400	2,8980
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,7000	1,1200
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	312,8900	312,8900
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	3,9900	5,1870
					TOTAL Material:	322,5685

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7000	49,6800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	14,9300	71,6640
					TOTAL Mão de Obra:	121,3440

VALOR:	443,91

6.1.1. FNDE CPU 002 PM1 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (UND)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	19,71	39,42
					TOTAL Mão de Obra:	39,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,36000000	98,68	35,52
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	1.131,91	1.131,91
					TOTAL Serviço:	1.167,43

VALOR:	1.206,85

6.1.2. FNDE CPU 001 PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	1,75000000	34,65	60,64
00010501	*VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO*	SINAPI	M2	0,39000000	260,70	101,67
					TOTAL Material:	162,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	19,71	39,42
					TOTAL Mão de Obra:	39,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,21	22,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,36000000	98,68	35,52
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	1.131,91	1.131,91
					TOTAL Serviço:	1.167,43
					VALOR:	1.391,37

Fls 00697
Proc. Nº 021/2026
Ass

6.1.3. FNDE CPU 003 PM3- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	1,75000000	34,65	60,64
					TOTAL Material:	60,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	19,71	39,42
					TOTAL Mão de Obra:	39,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,36000000	98,68	35,52
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	1.131,91	1.131,91
					TOTAL Serviço:	1.167,43
					VALOR:	1.267,49

6.1.4. FNDE CPU 004 PM4- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (UND)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	19,71	39,42
					TOTAL Mão de Obra:	39,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	466,28	466,28
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,36000000	98,68	35,52

000698
Fls
Proc. Nº 021 2026
Ass

91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	921,59	921,59
					TOTAL Serviço:	1.423,39
					VALOR:	**1.462,81**

6.1.5. FNDE CPU 004 PM5- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (UND)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	19,71	39,42
					TOTAL Mão de Obra:	39,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	466,28	466,28
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,36000000	98,68	35,52
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	921,59	921,59
					TOTAL Serviço:	1.423,39
					VALOR:	**1.462,81**

6.1.6. FNDE CPU 007 PM6- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	106,51	106,51
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	31,58	12,19
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	1.142,27	1.142,27
					TOTAL Material:	1.260,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,79	25,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,38	21,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	69,84	69,84
					TOTAL Serviço:	69,84
					VALOR:	**1.377,98**

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

000699
Fls
Proc. Nº 021/2026
Ass

6.1.7. FNDE CPU 007 PM7- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	106,51	106,51
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	31,58	12,19
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	1.142,27	1.142,27
					TOTAL Material:	1.260,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,79	25,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,38	21,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	69,84	69,84
					TOTAL Serviço:	69,84

VALOR:	1.377,98

6.2.1. 100874 BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	206,52	206,52
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	15,25	91,50
					TOTAL Material:	298,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	26,91	30,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	21,38	9,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,62

VALOR:	337,64

6.2.2. 91305 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	79,38	79,38
					TOTAL Material:	79,38