META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA
Fls 000900
Proc. Nº 21 2026
ASS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

TOTAL Equipamento Custo Horário:	38,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	42,86	1,71
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	20,09	22,60
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	36,12	325,08
					TOTAL Material:	349,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36906690	21,79	51,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,70959680	26,72	152,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	204,18

VALOR:	**592,07**

92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,17462410	108,71	18,98
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,08639850	225,95	19,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	38,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	42,86	1,71
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	20,09	22,60
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	36,12	325,08
					TOTAL Material:	349,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,98574840	21,79	65,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,92965010	26,72	211,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	276,93

VALOR:	**664,82**

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,58	6,58

000901
Fls
Proc. Nº 21 2026
META
Ass
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,49	7,49
					TOTAL Material:	14,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	22,79	11,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	27,91	13,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,63
					VALOR:	**38,70**

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,58	6,58
					TOTAL Material:	6,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	22,79	5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	27,91	6,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,75
					VALOR:	**18,33**

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,58	13,16
					TOTAL Material:	13,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	22,79	9,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	27,91	11,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,37
					VALOR:	**33,53**

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	6,58	19,74
					TOTAL Material:	19,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	22,79	13,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	27,91	15,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,99

Fls. 000902
Proc. Nº 21 2026
META
ASS
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

VALOR:	48,73

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
				TOTAL Encargos Complementares:		6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,00	16,00
				TOTAL Mão de Obra:		16,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
				TOTAL Serviço:		0,08

VALOR:	22,31

91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	12,18	121,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	466,28	466,28
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	543,83	543,83
				TOTAL Serviço:		1.131,91

VALOR:	1.131,91

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	17,2100	17,2100
				TOTAL Mão de Obra:		17,2100

VALOR:	17,21

Fls 000903
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	17,2100	17,2100
					TOTAL Mão de Obra:	17,2100
					VALOR:	17,21

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,70	20,70
					TOTAL Mão de Obra:	20,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL Serviço:	0,30
					VALOR:	27,23

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,9400	5,5575
					TOTAL Material:	5,5575
					VALOR:	5,56

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,9400	82,2510
					TOTAL Material:	82,2510
					VALOR:	82,25

FOLHA 0904
Proc. Nº 21 2026
Ass.
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,9400	133,3800
					TOTAL Material:	133,3800
					VALOR:	133,38

I2810 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	4,9400	5,9280
					TOTAL Material:	5,9280
					VALOR:	5,93

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,9400	67,1840
					TOTAL Material:	67,1840
					VALOR:	67,18

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,9400	5,1870
					TOTAL Material:	5,1870
					VALOR:	5,19

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,9400	69,6540
					TOTAL Material:	69,6540
					VALOR:	69,65

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,9400	133,3800
					TOTAL Material:	133,3800
					VALOR:	133,38

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

000005
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	4,9400	105,2220
					TOTAL Material:	105,2220
					VALOR:	105,22

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,9400	114,8550
					TOTAL Material:	114,8550
					VALOR:	114,86

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02	1,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,60	20,60
					TOTAL Mão de Obra:	20,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
					TOTAL Serviço:	0,56
					VALOR:	27,60

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
					TOTAL Serviço:	1,20
					VALOR:	1,20

Fls: 000906
Proc. Nº 021 2026
Ass
META
CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,41	3,41
					TOTAL Serviço:	5,68
					VALOR:	5,68

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	15.389,64	0,98
					TOTAL Equipamento:	0,98
					VALOR:	0,98

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	15.389,64	0,22
					TOTAL Equipamento:	0,22
					VALOR:	0,22

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	15.389,64	1,07
					TOTAL Equipamento:	1,07
					VALOR:	1,07

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	1,09	3,41
					TOTAL Especiais:	3,41

Fls 000907
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

VALOR:	3,41

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
				TOTAL Encargos Complementares:		5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	17,63	17,63
					TOTAL Mão de Obra:	17,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL Serviço:	0,20

VALOR:	22,87

95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	21,38	0,42
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
					TOTAL Material:	0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00330000	22,18	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01670000	27,16	0,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,73	7,73
					TOTAL Serviço:	7,73

VALOR:	8,75

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

000908
FLS
PROC. Nº 21 2026
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
ASS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,47	24,47
					TOTAL Mão de Obra:	24,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12
					VALOR:	29,63

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,56	23,56
					TOTAL Mão de Obra:	23,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL Serviço:	0,11
					VALOR:	28,71

000909
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

S100308S MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	2,20	2,20
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,24	1,24
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,36	1,36
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,02	1,02
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I34794S	Mecanico de refrigeracao (horista)	ORSE	h	1,00000000	20,60	20,60
					TOTAL Mão de Obra:	20,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
S100298S	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,56	0,56
					TOTAL Serviço:	0,56
					VALOR:	27,60

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,05260000	1,0000	0,0526
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,01180000	1,0000	0,0118
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03280000	1,0000	0,0328
					TOTAL Geral:	0,0972
					VALOR:	0,10

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,05	5,05
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
					TOTAL Serviço:	6,22
					VALOR:	6,22

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,05	5,05
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,53	5,53
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,85	10,85
					TOTAL Serviço:	22,60
					VALOR:	22,60

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	79.060,91	5,05
					TOTAL Equipamento:	5,05
					VALOR:	5,05

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001480	79.060,91	1,17
					TOTAL Equipamento:	1,17
					VALOR:	1,17

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	79.060,91	5,53
					TOTAL Equipamento:	5,53
					VALOR:	5,53

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	1,55000000	7,00	10,85
					TOTAL Material:	10,85
					VALOR:	10,85

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
Fls 000911
Proc. Nº 21/2026
Ass

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	1,0000	9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	1,0000	2,6814
					TOTAL Geral:	34,5358

VALOR:	**34,54**

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	5,9300	5,9300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	1,0000	9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	1,0000	2,6814
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	1,0000	4,9655
					TOTAL Geral:	45,4313

VALOR:	**45,43**

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
					TOTAL Mão de Obra:	30,5100

VALOR:	**30,51**

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
					TOTAL Mão de Obra:	30,5100

VALOR:	**30,51**

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
					TOTAL Mão de Obra:	22,4200

VALOR:	**22,42**

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
					TOTAL Mão de Obra:	22,4200

Fls 000912
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

VALOR:	22,42

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	23,5600	23,5600
					TOTAL Mão de Obra:	23,5600

VALOR:	23,56

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
					TOTAL Mão de Obra:	22,4200

VALOR:	22,42

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
					TOTAL Mão de Obra:	22,4200

VALOR:	22,42

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
					TOTAL Mão de Obra:	30,5100

VALOR:	30,51

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
					TOTAL Mão de Obra:	22,4200

VALOR:	22,42

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
					TOTAL Mão de Obra:	30,5100

VALOR:	30,51

000913
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
					TOTAL Mão de Obra:	30,5100

VALOR:	30,51

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,21	17,21
					TOTAL Mão de Obra:	17,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14

VALOR:	22,39

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

000914
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,70	21,70
					TOTAL Mão de Obra:	21,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
					TOTAL Serviço:	0,25
					VALOR:	26,99

95 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,21	17,21
					TOTAL Mão de Obra:	17,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
					TOTAL Serviço:	0,28
					VALOR:	22,53

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51

000915
Fls
Proc. Nº 21
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,80	25,80
					TOTAL Mão de Obra:	25,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
					TOTAL Serviço:	0,42
					VALOR:	31,26

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,48	23,48
					TOTAL Mão de Obra:	23,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	28,79

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11

000916
Fls
Proc. Nº 21 2026
ASS
META
CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,92	20,92
					TOTAL Mão de Obra:	20,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	26,13

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
[redacted]0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,70	20,70
					TOTAL Mão de Obra:	20,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
					TOTAL Serviço:	0,43
					VALOR:	27,36

90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	100,54	100,54

Fls: 000917
Proc. Nº 21 2026
Ass
META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	12,33	12,33
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	30,43	30,43
					TOTAL Serviço:	143,30
					VALOR:	172,09

580 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	100,54	100,54
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	12,33	12,33
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	30,43	30,43
90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	140,88	140,88
90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	107,31	107,31
					TOTAL Serviço:	391,49
					VALOR:	420,28

90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	704.156,77	24,08

000918 FLS Proc. Nº 21 2026 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA Ass.

00038543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005330	1.434.540,41	76,46
					TOTAL Equipamento:	100,54
					VALOR:	100,54

91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	704.156,77	4,01
00038543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	1.434.540,41	8,32
					TOTAL Equipamento:	12,33
					VALOR:	12,33

90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	704.156,77	9,92
00038543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001430	1.434.540,41	20,51
					TOTAL Equipamento:	30,43
					VALOR:	30,43

90678 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	704.156,77	45,20
00038543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006670	1.434.540,41	95,68
					TOTAL Equipamento:	140,88
					VALOR:	140,88

000919
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

90679 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,33000000	7,00	107,31
					TOTAL Material:	107,31
					VALOR:	107,31

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	1,0000	2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	1,0000	0,4178
					TOTAL Geral:	25,3447
					VALOR:	25,34

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	22,4200	22,4200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	1,0000	2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	1,0000	0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	1,0000	1,3927
					TOTAL Geral:	26,7374
					VALOR:	26,74

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	28,94	12,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	30,51	9,54
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	0,60	7,66
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	1,54	7,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	36,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	58,37	76,53

800920
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	10,43	0,59
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	22,25	5,82
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	4,04	18,08
					TOTAL Material:	101,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	21,79	16,02
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	25,79	94,85
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	27,36	615,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	21,38	480,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.207,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	15,23	440,70
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	665,91	799,09
					TOTAL Serviço:	1.239,79
					VALOR:	**2.584,83**

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	8,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,03	22,03
					TOTAL Mão de Obra:	22,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
					TOTAL Serviço:	0,32
					VALOR:	**30,44**

000921
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07920000	38,01	3,01
					TOTAL Material:	3,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90970000	30,44	27,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,69
					VALOR:	30,70

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01100000	22,07	0,24
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,10980000	38,42	4,21
					TOTAL Material:	4,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	30,44	20,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,63
					VALOR:	25,08

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	22,73	7,40
					TOTAL Material:	7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	30,44	13,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,78
					VALOR:	21,18

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	82,7400	1,5059
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,7000	3,8360
					TOTAL Material:	5,3419

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7000	20,7000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	14,9300	17,1695

000922
Fls
Proc. Nº 21 2026
ASS
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

TOTAL Mão de Obra:	37,8695
VALOR:	**43,21**

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	625,58	625,58
					TOTAL Material:	625,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26953720	27,36	34,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35878220	21,38	7,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	824,55	9,89
					TOTAL Serviço:	9,89
					VALOR:	**677,87**

91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,18
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	29,60	88,80
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,17
00004992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	1,00000000	380,32	380,32
					TOTAL Material:	472,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24197760	25,79	57,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360240	21,38	13,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	71,36
					VALOR:	543,83

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,18

Fls 000923
Proc. Nº 21 2026
META
Ass
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	29,60	88,80
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,17
00004969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	SINAPI	M2	1,68000000	451,24	758,08
					TOTAL Material:	850,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24197760	25,79	57,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360240	21,38	13,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	71,36

VALOR:	**921,59**

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12520000	37,68	4,71
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,29980500	60,01	17,99
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,17988300	152,37	27,40
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	50,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	148,50	163,35
					TOTAL Material:	163,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52765600	27,36	14,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91140600	21,38	19,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,91

VALOR:	**247,36**

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12520000	37,68	4,71
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,35171100	60,01	21,10

Fls 000924
Proc. Nº 21 2026
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
Ass.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,21102700	152,37	32,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	57,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	114,99	126,48
					TOTAL Material:	126,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61901200	27,36	16,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06920200	21,38	22,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,78
					VALOR:	224,22

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13505000	37,68	5,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	148,50	163,35
					TOTAL Material:	163,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78439000	27,36	48,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08212900	21,38	65,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	114,71
					VALOR:	283,14

88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,05	6,05
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,40	1,40
					TOTAL Serviço:	7,45
					VALOR:	7,45

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Fls 000925
Proc. Nº 21 2026
Ass
META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,05	6,05
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,40	1,40
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,57	7,57
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
					TOTAL Serviço:	16,17
					VALOR:	16,17

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00006400	94.674,50	6,05
					TOTAL Equipamento:	6,05
					VALOR:	6,05

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00001480	94.674,50	1,40
					TOTAL Equipamento:	1,40
					VALOR:	1,40

88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00008000	94.674,50	7,57
					TOTAL Equipamento:	7,57
					VALOR:	7,57

88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,06000000	1,09	1,15
					TOTAL Especiais:	1,15
					VALOR:	1,15

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
000926
Proc. Nº 21 2026
Ass.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,13	26,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		26,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	38,08	38,08
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,06	10,06
				TOTAL Serviço:		48,14
				VALOR:		74,27

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,13	26,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		26,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	38,08	38,08
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,06	10,06
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,60	47,60
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,48	53,48
				TOTAL Serviço:		149,22
				VALOR:		175,35

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00005600	680.000,00	38,08
				TOTAL Equipamento:		38,08
				VALOR:		38,08

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
0000927
Proc. Nº 21 2026
Ass

00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00001480	680.000,00	10,06
					TOTAL Equipamento:	10,06
					VALOR:	10,06

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00007000	680.000,00	47,60
					TOTAL Equipamento:	47,60
					VALOR:	47,60

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,64000000	7,00	53,48
					TOTAL Material:	53,48
					VALOR:	53,48

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7000	12,4200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,9300	8,9580
					TOTAL Mão de Obra:	21,3780

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	420,0100	10,5003
					TOTAL Serviço:	10,5003
					VALOR:	31,88

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,99	26,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12

000928
Fls
Proc. Nº 21 2026
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
Ass

88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
					TOTAL Serviço:	33,02
					VALOR:	**60,01**

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,99	26,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	32,65	32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	59,71	59,71
					TOTAL Serviço:	125,38
					VALOR:	**152,37**

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	466.463,38	26,12
					TOTAL Equipamento:	26,12
					VALOR:	**26,12**

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000929
Proc. Nº 21
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	466.463,38	6,90
					TOTAL Equipamento:	6,90

VALOR: 6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	466.463,38	32,65
					TOTAL Equipamento:	32,65

VALOR: 32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	7,00	59,71
					TOTAL Material:	59.71

VALOR: 59,71

03235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	46,1800	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	135,6300	7,9782
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,3400	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	26,7400	4,7188
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	12,6970

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,9500	7,3780
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	18,4800	0,9240
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,9000	8,5860
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	7,3300	0,0660
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,1800	0,4308
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	721,7800	0,3609
					TOTAL Material:	17,7457

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000930
Fls
Proc. Nº 21
2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	25,2400	1,4847
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	14,9300	8,7824
					TOTAL Mão de Obra:	10,2671
					VALOR:	**40,71**

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
					TOTAL Serviço:	0,15
					VALOR:	**28,94**

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48
					TOTAL Serviço:	1,72
					VALOR:	**30,51**

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.830,40	0,13
					TOTAL Equipamento:	0,13

000931
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
Proc. Nº 21 2026
Ass

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

VALOR:	0,13

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.830,40	0,02
					TOTAL Equipamento:	0,02

VALOR:	0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.830,40	0,09
					TOTAL Equipamento:	0,09

VALOR:	0,09

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	1,09	1,48
					TOTAL Especiais:	1,48

VALOR:	1,48

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,70	20,70
					TOTAL Mão de Obra:	20,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23

000932
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

TOTAL Serviço:	0,23
VALOR:	**27,16**

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,38	1,38
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
				TOTAL Encargos Complementares:		6,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,93	14,93
				TOTAL Mão de Obra:		14,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
				TOTAL Serviço:		0,31

VALOR:	**21,38**

83 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	9,38	9,38
				TOTAL Material:		9,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	26,91	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03218580	21,38	0,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,93

VALOR:	**12,31**

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	277,10	277,10
				TOTAL Material:		277,10

000933
Proc. Nº 21 2026
Ass.
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30426450	26,91	8,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11678840	21,38	2,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,67

VALOR:	**287,77**

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,28	1,28
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	0,60	0,60
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	10,03	10,03
				TOTAL Material:		11,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	22,79	7,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	27,91	8,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,73

VALOR:	**27,64**

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,79	2,79
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,45	1,45
				TOTAL Material:		4,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	22,79	2,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	27,91	3,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,48

VALOR:	**10,72**

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	15,25	91,50
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01755000	118,76	2,08

000934
Proc. Nº 21
2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	UN	1,00000000	687,39	687,39
					TOTAL Material:	780,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87524500	26,91	50,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91827350	21,38	19,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,09

VALOR:	851,06

0705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	45,33	45,33
					TOTAL Material:	45,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77007060	25,79	19,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21762860	21,38	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,51

VALOR:	69,84

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,99	17,99
					TOTAL Mão de Obra:	17,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL Serviço:	0,20

VALOR:	23,98

000935
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,49	7,49
					TOTAL Material:	7,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	22,79	5,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	27,91	6,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,26

VALOR:	19,75

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,59	9,59
					TOTAL Material:	9,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	22,79	5,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	27,91	6,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,26

VALOR:	21,85

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,49	7,49
					TOTAL Material:	7,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	22,79	7,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	27,91	8,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,06

VALOR:	23,55

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,59	9,59
					TOTAL Material:	9,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000936
Proc. Nº 21
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	22,79	7,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	27,91	8,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,06
					VALOR:	25,65

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,09	0,08
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	137,54	137,54
					TOTAL Material:	137,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16171540	26,91	4,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06207260	21,38	1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,67
					VALOR:	143,29

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00596410	66,36	0,39
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01587300	204,72	3,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,63
					VALOR:	3,63

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	1,0000	18,8021
					TOTAL Geral:	94,8930
					VALOR:	94,89

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
Fls 000937
Proc. Nº 21
Ass

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	30,5100	30,5100
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	114,8600	114,8600
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	1,0000	18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	1,0000	68,3714
					TOTAL Geral:	278,1244
					VALOR:	**278,12**

031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	33,58	33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,79	14,79
					TOTAL Serviço:	48,37
					VALOR:	**77,16**

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,79	28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	33,58	33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,79	14,79
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	60,04	60,04
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	73,08	73,08
					TOTAL Serviço:	181,49
					VALOR:	**210,28**

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000938
Fls
Proc. Nº 21
Ass
META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.079.918,00	33,58
					TOTAL Equipamento:	33,58
					VALOR:	33,58

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	1.079.918,00	14,79
					TOTAL Equipamento:	14,79
					VALOR:	14,79

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.079.918,00	60,04
					TOTAL Equipamento:	60,04
					VALOR:	60,04

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	7,00	73,08
					TOTAL Material:	73,08
					VALOR:	73,08

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	5,04

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA
0000939
Proc. Nº 21
2026
Ass.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,48	23,48
					TOTAL Mão de Obra:	23,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	28,79

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL Serviço:	0,60
					VALOR:	0,60

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
					TOTAL Serviço:	1,54
					VALOR:	1,54

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.843,04	0,49
					TOTAL Equipamento:	0,49
					VALOR:	0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

000940
Fls
Proc. Nº 21 2026
META
Ass
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.843,04	0,11
					TOTAL Equipamento:	0,11
					VALOR:	0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.843,04	0,38
					TOTAL Equipamento:	0,38
					VALOR:	0,38

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	1,09	0,56
					TOTAL Especiais:	0,56
					VALOR:	0,56

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,20	2,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Encargos Complementares:	6,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,75	15,75
					TOTAL Mão de Obra:	15,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL Serviço:	0,23
					VALOR:	22,21

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	87,17	87,17
					TOTAL Material:	87,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17908480	26,91	4,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06873960	21,38	1,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,27
					VALOR:	93,44

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	94,63	94,63
					TOTAL Material:	94,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17908480	26,91	4,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06873960	21,38	1,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,27
					VALOR:	100,90

000941
Fls _____
Proc. Nº 21 2026
Ass _____

000942
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5216	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO ESPEC.	SEINFRA	SERVIÇO	KG	17.514,84	20,63	361.331,15	11,87	11,87	A
FNDE CPU 010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	264.925,66	**264.925,66**	**8,71**	**20,58**	A
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.203,20	142,89	**171.925,25**	**5,65**	**26,23**	A
92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	3.381,11	77.765,53	2,56	28,78	A
FNDE CPU 019	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MALHA QUADRANGULAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	158,20	483,76	**76.530,83**	**2,51**	**31,30**	A
94441	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.203,80	61,66	**74.226,31**	**2,44**	**33,74**	A
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	390,42	176,34	68.846,66	2,26	36,00	A
87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	770,67	83,94	64.690,04	2,13	38,13	A
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO DE ÁREA EXTERNAS	SEINFRA	SERVIÇO	M3	500,00	128,64	**64.320,00**	**2,11**	**40,24**	A
S103250S	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	ORSE	SERVIÇO	UN	14,00	4.361,60	**61.062,40**	**2,01**	**42,25**	A
94569	JA-6 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	67,76	888,28	60.189,85	1,98	44,23	A
87535	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.204,70	46,40	**55.898,08**	**1,84**	**46,06**	A
96974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	360,20	147,33	**53.068,27**	**1,74**	**47,81**	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	524,11	98,84	51.803,03	1,70	49,51	A
103674	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	47,49	1.079,17	51.249,78	1,68	51,19	B
[illegible]	LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM ESCORAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	190,75	251,48	47.969,81	1,58	52,77	B
[illegible]8	CAIXA DÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000L, CONFORME PROJETO	SICRO	MATERIAL	UN	1,00	43.768,06	**43.768,06**	**1,44**	**54,21**	B
96973	CABO DE COBRE NU 35MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	389,20	112,09	**43.625,43**	**1,43**	**55,64**	B
98679	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	SINAPI	SERVIÇO	M2	814,48	50,43	**41.074,23**	**1,35**	**56,99**	B
FNDE CPU 014	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=10CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	250,81	149,00	37.370,69	1,23	58,22	B
C4554	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA - FECHAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	439,74	82,64	36.340,11	1,19	59,41	B
C4554	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	SEINFRA	SERVIÇO	M2	420,00	82,64	34.708,80	1,14	60,55	B

000943
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96135	EMASSAMENTO ACRILICO EXTERNO	SINAPI	SERVIÇO	M2	875,22	37,95	33.214,60	1,09	61,64	B
88489	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.610,32	19,50	31.401,24	1,03	62,68	B
87543	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	833,90	36,26	30.237,21	0,99	63,67	B
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	2.814,14	28.141,40	0,92	64,60	B
FNDE CPU 007	PM6- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	15,00	1.773,18	26.597,70	0,87	65,47	B
92580	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	420,00	61,05	25.641,00	0,84	66,31	B
98099	SUMIDOURO, CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	6.359,76	25.439,04	0,84	67,15	B
102203	VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.714,31	14,40	24.686,06	0,81	67,96	B
C0002	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	20,00	1.163,82	23.276,40	0,76	68,72	B
C4070	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVIÇO	M2	39,95	571,22	22.820,24	0,75	69,47	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	SINAPI	SERVIÇO	M2	176,00	124,20	21.859,20	0,72	70,19	B
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	222,12	96,24	21.376,83	0,70	70,89	B
100896	ESTACA Ø 20CM ESCAVADA MANUALMENTE FCK= 15MPA, SEM ARMAÇÃO - 3,5M	SINAPI	SERVIÇO	M	234,50	86,06	20.181,07	0,66	71,56	B
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	238,40	82,74	19.725,22	0,65	72,21	B
92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.275,46	15,22	19.412,50	0,64	72,84	B
98504	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	SINAPI	SERVIÇO	M2	780,26	23,65	18.453,15	0,61	73,45	B
[illegible]	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	178,80	95,58	17.089,70	0,56	74,01	B
[illegible]4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PARA QUADRA	SINAPI	SERVIÇO	M2	220,00	77,38	17.023,60	0,56	74,57	B
91926	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #2,5 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	2.357,20	7,12	16.783,26	0,55	75,12	B
87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO	SINAPI	SERVIÇO	M2	269,82	61,21	16.515,68	0,54	75,67	B
98087	FOSSA SÉPTICA, CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	15.602,14	15.602,14	0,51	76,18	B

000944
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92996	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #150 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	51,60	283,31	14.618,80	0,48	76,66	B
101738	RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE, LARGURA 10 CM	SINAPI	SERVIÇO	M	257,15	55,68	14.318,11	0,47	77,13	B
87543	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	393,44	36,26	14.266,13	0,47	77,60	B
88488	PINTURA EM LATEX PVA SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	623,44	22,57	14.071,04	0,46	78,06	B
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	2.251,49	13.508,94	0,44	78,50	B
C2045	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	SEINFRA	SERVIÇO	UN	25,00	539,90	13.497,50	0,44	78,95	B
96132	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	579,57	22,92	13.283,74	0,44	79,38	B
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	4.233,78	12.701,34	0,42	79,80	B
96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	10,28	1.222,92	12.571,62	0,41	80,21	C
FNDE CPU 001	PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	7,00	1.790,41	12.532,87	0,41	80,63	C
C1638	LUMINARIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	80,00	155,15	12.412,00	0,41	81,03	C
94963	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	SINAPI	SERVIÇO	M3	17,23	719,89	12.403,70	0,41	81,44	C
96557	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	10,42	1.175,35	12.247,15	0,40	81,84	C
C4823	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	40,95	298,77	12.234,63	0,40	82,25	C
FNDE CPU	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	11.475,64	11.475,64	0,38	82,62	C
[illegible]	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	1.896,58	11.379,48	0,37	83,00	C
92988	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #50 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	113,60	100,01	11.361,14	0,37	83,37	C
92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	521,15	21,25	11.074,44	0,36	83,74	C
88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	474,87	23,00	10.922,01	0,36	84,09	C

000945
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
FNDE CPU 002	PM1 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	7,00	1.552,97	10.870,79	0,36	84,45	C
94319	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	SINAPI	SERVIÇO	M3	102,42	104,21	**10.673,19**	**0,35**	**84,80**	C
97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	SERVIÇO	KG	577,82	18,12	**10.470,10**	**0,34**	**85,15**	C
89848	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM	SINAPI	SERVIÇO	M	264,00	37,11	9.797,04	0,32	85,47	C
C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	SEINFRA	SERVIÇO	M	82,30	118,01	**9.712,22**	**0,32**	**85,79**	C
87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	109,15	83,94	**9.162,05**	**0,30**	**86,09**	C
94229	CALHA METÁLICA, DESENVOLVIMENTO 100CM	SINAPI	SERVIÇO	M	50,00	179,05	8.952,50	0,29	86,38	C
96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	49,35	177,62	8.765,55	0,29	86,67	C
C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	8.126,77	**8.126,77**	**0,27**	**86,94**	C
FNDE CPU 020	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	5,43	1.481,06	**8.042,16**	**0,26**	**87,20**	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS, BALDRAMES	SINAPI	SERVIÇO	M2	170,80	46,94	8.017,35	0,26	87,47	C
99803	LIMPEZA GERAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.646,22	4,84	7.967,70	0,26	87,73	C
94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	SINAPI	SERVIÇO	M	213,80	36,57	**7.818,67**	**0,26**	**87,98**	C
94569	JA-7 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	8,80	888,28	**7.816,86**	**0,26**	**88,24**	C
91924	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #1,5 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	1.520,00	4,83	7.341,60	0,24	88,48	C
[illegible] PU	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	4,90	1.481,06	**7.257,19**	**0,24**	**88,72**	C
[illegible]646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	SERVIÇO	M	14,00	483,41	**6.767,74**	**0,22**	**88,94**	C
94569	JA-3 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,60	888,28	**6.750,93**	**0,22**	**89,16**	C
C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	SERVIÇO	CJ	1,00	6.540,15	**6.540,15**	**0,21**	**89,38**	C
FNDE CPU 003	PM3- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	1.631,01	**6.524,04**	**0,21**	**89,59**	C
C0609	CAIXA DE AREIA 60X60 PARA AGUAS PLUVIAIS	SEINFRA	SERVIÇO	UN	12,00	529,29	6.351,48	0,21	89,80	C

000946
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103689	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	10,00	632,64	6.326,40	0,21	90,01	C
C4068	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	12,22	510,91	6.243,32	0,21	90,22	C
102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	282,56	21,93	6.196,54	0,20	90,42	C
99635	VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	501,11	6.013,32	0,20	90,62	C
98110	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	600,09	6.000,90	0,20	90,81	C
93011	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	SINAPI	SERVIÇO	M	97,00	61,48	5.963,56	0,20	91,01	C
FNDE CPU 015	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	12,00	481,66	5.779,92	0,19	91,20	C
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVIÇO	CJ	1,00	5.672,39	5.672,39	0,19	91,39	C
FNDE CPU 004	PM5- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	1.882,34	5.647,02	0,19	91,57	C
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 30 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	M	63,00	86,06	5.421,78	0,18	91,75	C
C1516	JA-9 -JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 180X60CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,48	823,02	5.333,17	0,18	91,93	C
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	5.139,81	5.139,81	0,17	92,09	C
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	50,96	99,80	5.085,81	0,17	92,26	C
91341	PORTA DE ABRIR - VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA ABRIGO DE GÁS E LIXO	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,27	922,12	4.859,57	0,16	92,42	C
C1622	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	4.331,52	4.331,52	0,14	92,56	C
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	48,16	89,69	4.319,47	0,14	92,71	C
[illegible]	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	SINAPI	SERVIÇO	M	172,30	24,13	4.157,60	0,14	92,84	C
[illegible]	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	516,58	8,02	4.142,97	0,14	92,98	C
94210	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	44,40	90,44	4.015,54	0,13	93,11	C
89450	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	99,00	37,75	3.737,25	0,12	93,23	C
C0602	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	5,00	740,86	3.704,30	0,12	93,35	C
92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	67,31	53,71	3.615,22	0,12	93,47	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	32,94	108,82	3.584,53	0,12	93,59	C

000947
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	204,79	17,47	3.577,68	0,12	93,71	C
FNDE CPU 007	PM7- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	1.773,18	3.546,36	0,12	93,83	C
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	SERVIÇO	CJ	1,00	3.443,64	3.443,64	0,11	93,94	C
96985	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M	SINAPI	SERVIÇO	UN	32,00	105,68	3.381,76	0,11	94,05	C
98679	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1.2M - SOLÁRIOS, VARANDAS E PÁTIO COBERTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	65,34	50,43	3.295,10	0,11	94,16	C
86936	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	789,50	3.158,00	0,10	94,26	C
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	48,54	63,49	3.081,80	0,10	94,36	C
91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	SERVIÇO	UN	147,00	20,72	3.045,84	0,10	94,46	C
C4623	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	10,08	298,77	3.011,60	0,10	94,56	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	63,81	2.935,26	0,10	94,66	C
C0002	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,52	1.163,82	2.932,83	0,10	94,76	C
94569	JA-6 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,30	888,28	2.931,32	0,10	94,85	C
100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	483,43	2.900,58	0,10	94,95	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	4,40	658,80	2.898,72	0,10	95,04	C
S00005	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0.47X0.57M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	2.832,48	2.832,48	0,09	95,14	C
94570	JA-5 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 120X100CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,00	471,51	2.829,06	0,09	95,23	C
87879	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	435,29	6,46	2.811,97	0,09	95,32	C
[illegible]	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #25 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	56,80	46,45	2.638,36	0,09	95,41	C
86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	140,07	2.521,26	0,08	95,49	C
91305	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	147,71	2.511,07	0,08	95,57	C
C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	21,20	118,01	2.501,81	0,08	95,65	C
C4026	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	SERVIÇO	M	8,42	290,51	2.446,09	0,08	95,74	C

000948
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1004	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	SERVIÇO	M	26,00	89,33	2.322,58	0,08	95,81	C
92992	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #95 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	12,90	179,78	2.319,16	0,08	95,89	C
86931	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	769,64	2.308,92	0,08	95,96	C
94231	RUFO METÁLICO	SINAPI	SERVIÇO	M	40,80	55,42	2.261,14	0,07	96,04	C
92000	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	39,21	2.195,76	0,07	96,11	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026. PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	308,81	2.161,67	0,07	96,18	C
94228	CALHA METÁLICA, DESENVOLVIMENTO 50CM	SINAPI	SERVIÇO	M	22,00	97,40	2.142,80	0,07	96,25	C
C2850	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO: INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	2.136,26	2.136,26	0,07	96,32	C
C2862	LASTRO DE BRITA PARA O ESTACIONAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	11,28	185,67	2.094,36	0,07	96,39	C
93009	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	SINAPI	SERVIÇO	M	57,20	35,91	2.054,05	0,07	96,46	C
91854	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	SINAPI	SERVIÇO	M	165,90	12,29	2.038,91	0,07	96,53	C
100674	JA-10 -JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,98	1.021,22	2.022,02	0,07	96,59	C
100864	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	945,84	1.891,68	0,06	96,65	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	9,00	209,94	1.889,46	0,06	96,72	C
FNDE CPU 004	PM4- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	1.882,34	1.882,34	0,06	96,78	C
[illegible]	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,80	658,80	1.844,64	0,06	96,84	C
[illegible]68	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,50	510,91	1.788,18	0,06	96,90	C
92543	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	44,40	40,12	1.781,33	0,06	96,96	C
FNDE CPU 008	PM8 - PORTA DE MADEIRA - 80X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	1.768,06	1.768,06	0,06	97,01	C
87881	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	223,44	7,41	1.655,69	0,05	97,07	C
C4065	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,54	457,69	1.620,22	0,05	97,12	C

000949
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96545	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	79,64	20,29	1.615,90	0,05	97,17	C
86936	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X30CM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	789,50	1.579,00	0,05	97,23	C
C1960	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,55	230,88	1.512,26	0,05	97,28	C
91941	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	99,00	15,17	1.501,83	0,05	97,33	C
94992	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, ESPESSURA 10CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,64	108,67	1.482,26	0,05	97,37	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	24,01	59,21	1.421,63	0,05	97,42	C
86919	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.415,61	1.415,61	0,05	97,47	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 4,5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	63,81	1.403,82	0,05	97,51	C
89711	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM	SINAPI	SERVIÇO	M	49,00	28,04	1.373,96	0,05	97,56	C
94263	MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, 11,5CM BASE X 22CM ALTURA	SINAPI	SERVIÇO	M	27,30	50,24	1.371,55	0,05	97,60	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 15 DISJUNTORES	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	682,65	1.365,30	0,04	97,65	C
89712	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM	SINAPI	SERVIÇO	M	38,00	35,91	1.364,58	0,04	97,69	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	8,00	170,49	1.363,92	0,04	97,74	C
91856	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	SINAPI	SERVIÇO	M	85,50	15,81	1.351,76	0,04	97,78	C
86915	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	269,80	1.349,00	0,04	97,83	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	218,63	1.311,78	0,04	97,87	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	218,63	1.311,78	0,04	97,91	C
[illegible]	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	215,76	1.294,56	0,04	97,96	C
100860	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	180,74	1.265,18	0,04	98,00	C
93184	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10 CM	SINAPI	SERVIÇO	M	29,40	42,00	1.234,80	0,04	98,04	C
95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	87,48	1.224,72	0,04	98,08	C
95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	87,48	1.224,72	0,04	98,12	C
86909	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	244,05	1.220,25	0,04	98,16	C

000950
Fls
Proc. Nº 91 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
FNDE CPU 011	PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDRO E VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	1.179,24	1.179,24	0,04	98,20	C
98463	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	32,00	35,57	**1.138,24**	**0,04**	**98,23**	C
92916	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	57,53	19,28	**1.109,18**	**0,04**	**98,27**	C
C2045	LUMINÁRIA PENDENTE PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	539,90	**1.079,80**	**0,04**	**98,31**	C
100858	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.059,08	**1.059,08**	**0,03**	**98,34**	C
FNDE CPU 005	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	4,20	248,40	**1.043,28**	**0,03**	**98,38**	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	507,18	1.014,36	0,03	98,41	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	507,18	1.014,36	0,03	98,44	C
88497	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	43,87	23,00	**1.009,01**	**0,03**	**98,48**	C
C4624	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	5,40	178,59	**964,39**	**0,03**	**98,51**	C
92662	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	53,30	**959,40**	**0,03**	**98,54**	C
94569	JA-2 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR 60X90CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,08	888,28	959,34	0,03	98,57	C
100864	BARRA DE APOIO 160 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	945,84	**945,84**	**0,03**	**98,60**	C
100874	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	434,48	**868,96**	**0,03**	**98,63**	C
103675	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,81	1.053,95	**853,70**	**0,03**	**98,66**	C
87878	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	119,41	7,06	**843,03**	**0,03**	**98,69**	C
[illegible]7	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	76,50	841,50	0,03	98,71	C
[illegible]	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	6,00	134,06	**804,36**	**0,03**	**98,74**	C
FNDE CPU 012	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	3,20	232,42	**743,74**	**0,02**	**98,76**	C
96544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	92,52	740,16	0,02	98,79	C
93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M	19,86	37,21	**738,99**	**0,02**	**98,81**	C
89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	71,55	**715,50**	**0,02**	**98,84**	C

000951
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	714,73	714,73	0,02	98,86	C
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	714,73	**714,73**	**0,02**	**98,88**	C
100742	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	21,60	32,93	**711,29**	**0,02**	**98,91**	C
C1624	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADASA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,87	178,59	691,14	0,02	98,93	C
98307	TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	69,08	**690,80**	**0,02**	**98,95**	C
89367	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	42,00	16,37	**687,54**	**0,02**	**98,97**	C
96544	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	29,82	22,58	**673,34**	**0,02**	**99,00**	C
C0560	CABO CCE-50 2 PARES	SEINFRA	SERVIÇO	M	53,60	12,51	670,54	0,02	99,02	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	91,60	7,12	652,19	0,02	99,04	C
95544	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	92,52	**647,64**	**0,02**	**99,06**	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,10	33,65	**642,72**	**0,02**	**99,08**	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	63,81	**638,10**	**0,02**	**99,10**	C
89985	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA Ø 3/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	90,72	635,04	0,02	99,12	C
94970	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,80	776,48	**621,18**	**0,02**	**99,14**	C
89628	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	60,03	**600,30**	**0,02**	**99,16**	C
98110	CAIXA DE GORDURA SIFONADA, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 900X900X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	600,09	600,09	0,02	99,18	C
S07835	REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	597,08	**597,08**	**0,02**	**99,20**	C
89355	TUBO PVC SOLDAVEL O 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	23,00	25,90	595,70	0,02	99,22	C
[illegible]8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	147,78	**591,12**	**0,02**	**99,24**	C
[illegible]99	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2 1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	290,41	**580,82**	**0,02**	**99,26**	C
102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	25,72	21,93	**564,04**	**0,02**	**99,28**	C
S04283	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM	ORSE	SERVIÇO	UN	10,00	54,44	**544,40**	**0,02**	**99,30**	C
89809	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	38,41	**537,74**	**0,02**	**99,32**	C
S08708	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	536,27	**536,27**	**0,02**	**99,33**	C
101938	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	258,48	516,96	0,02	99,35	C

000952
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	42,00	504,00	0,02	99,37	C
S11853	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	ORSE	SERVIÇO	UN	21,00	23,74	**498,54**	**0,02**	**99,38**	C
C4065	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1,08	457,69	**494,31**	**0,02**	**99,40**	C
98281	CABO CCI-50 2 PARES	SINAPI	SERVIÇO	M	52,60	9,38	493,39	0,02	99,42	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	79,65	**477,90**	**0,02**	**99,43**	C
93358	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PREVISÃO DE FORMA	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,33	108,82	**471,19**	**0,02**	**99,45**	C
S09051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	464,73	**464,73**	**0,02**	**99,46**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	37,38	448,56	0,01	99,48	C
C3084	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA, COR NATURAL, LARGURA=20CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	32,70	13,52	442,10	0,01	99,49	C
100874	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM8	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	434,48	**434,48**	**0,01**	**99,51**	C
C2457	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35 MM²	SEINFRA	SERVIÇO	UN	26,00	16,36	**425,36**	**0,01**	**99,52**	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	84,65	**423,25**	**0,01**	**99,53**	C
C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1,90	215,82	410,06	0,01	99,55	C
89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	67,87	**407,22**	**0,01**	**99,56**	C
96545	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5.0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	19,00	20,29	**385,51**	**0,01**	**99,57**	C
89630	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	76,71	383,55	0,01	99,59	C
89724	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	29,00	13,04	378,16	0,01	99,60	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	20,70	372,60	0,01	99,61	C
[illegible]8	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	11,00	33,64	**370,04**	**0,01**	**99,62**	C
[illegible]675	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,35	1.053,95	**368,88**	**0,01**	**99,64**	C
89505	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	52,10	364,70	0,01	99,65	C
C3738	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	91,14	**364,56**	**0,01**	**99,66**	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	7,20	50,49	**363,53**	**0,01**	**99,67**	C

000953
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89783	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	19,10	362,90	0,01	99,68	C
00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	84,49	337,96	0,01	99,69	C
89709	RALO SECO PVC 100X40MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	29,88	328,68	0,01	99,70	C
94570	JA-4 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,60	471,51	282,91	0,01	99,71	C
C3738	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE NORMAL 50MM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	91,14	273,42	0,01	99,72	C
C1151	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	89,10	267,30	0,01	99,73	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 4.5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	63,81	255,24	0,01	99,74	C
92768	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	14,73	17,15	252,62	0,01	99,75	C
C2507	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	252,19	252,19	0,01	99,76	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1"	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	62,15	248,60	0,01	99,76	C
89497	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	16,55	248,25	0,01	99,77	C
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	8,00	29,87	238,96	0,01	99,78	C
91997	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	46,80	234,00	0,01	99,79	C
96989	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	230,30	230,30	0,01	99,80	C
91996	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	44,10	220,50	0,01	99,80	C
89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	71,55	214,65	0,01	99,81	C
94569	JA-1 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,24	888,28	213,19	0,01	99,82	C
C0671	CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVIÇO	M	2,00	102,74	205,48	0,01	99,82	C
[illegible]7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	SERVIÇO	M2	46,73	4,31	201,41	0,01	99,83	C
[illegible]	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	9,08	199,76	0,01	99,84	C
100560	QUADRO DE DESTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	97,67	195,34	0,01	99,84	C
89448	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	9,00	21,27	191,43	0,01	99,85	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	63,59	190,77	0,01	99,86	C
100556	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	37,91	189,55	0,01	99,86	C
89626	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	37,74	188,70	0,01	99,87	C

000954
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93382	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	SINAPI	SERVIÇO	M3	5,58	33,65	187,77	0,01	99,88	C
89362	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	11,84	177,60	0,01	99,88	C
94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	SINAPI	SERVIÇO	M	4,72	36,57	172,61	0,01	99,89	C
92001	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	41,91	167,64	0,01	99,89	C
89449	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	7,00	23,55	164,85	0,01	99,90	C
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	SERVIÇO	M	7,28	22,57	164,31	0,01	99,90	C
93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	13,56	162,72	0,01	99,91	C
89726	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	13,34	160,08	0,01	99,91	C
89442	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX20MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	17,40	156,60	0,01	99,92	C
89849	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	77,18	154,36	0,01	99,92	C
93665	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4,5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	76,87	153,74	0,01	99,93	C
103979	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	4,00	38,30	153,20	0,01	99,93	C
89627	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	25,14	150,84	0,00	99,94	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	30,00	4,83	144,90	0,00	99,94	C
89357	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	41,18	123,54	0,00	99,95	C
C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVIÇO	UN	7,00	16,78	117,46	0,00	99,95	C
FNDE CPU 016	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	0,16	683,30	109,33	0,00	99,96	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	107,34	107,34	0,00	99,96	C
[illegible]38	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	12,67	101,36	0,00	99,96	C
[illegible]4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	19,31	96,55	0,00	99,97	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 3/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	95,34	95,34	0,00	99,97	C
89447	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	6,00	13,91	83,46	0,00	99,97	C
89401	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	6,00	13,76	82,56	0,00	99,97	C
C3478	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	SEINFRA	SERVIÇO	M	6,00	13,72	82,32	0,00	99,98	C
92771	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	5,91	13,40	79,19	0,00	99,98	C

000955
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93657	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	17,80	71,20	0,00	99,98	C
89492	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	10,32	61,92	0,00	99,98	C
91959	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	56,94	56,94	0,00	99,99	C
89446	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	7,00	6,99	48,93	0,00	99,99	C
FNDE CPU 018	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	7,00	6,67	46,69	0,00	99,99	C
S13828	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	43,48	43,48	0,00	99,99	C
S13828	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	43,48	43,48	0,00	99,99	C
89617	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	9,41	37,64	0,00	99,99	C
92693	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	18,72	37,44	0,00	99,99	C
92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	18,72	37,44	0,00	99,99	C
89622	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	17,68	35,36	0,00	100,00	C
93656	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	15,87	31,74	0,00	100,00	C
86916	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	30,56	30,56	0,00	100,00	C
89623	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	24,26	24,26	0,00	100,00	C
00039634	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	SINAPI	MATERIAL	M	4,00	4,77	19,08	0,00	100,00	C
89481	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	6,65	13,30	0,00	100,00	C
104920	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	13,64	0,00	0,00	100,00	C
92762	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	13,97	0,00	0,00	100,00	C
[illegible]2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	11,22	0,00	0,00	100,00	C
96619	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5C	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	59,21	0,00	0,00	100,00	C
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 20 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	M	0,00	86,06	0,00	0,00	100,00	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,00	0,86	0,00	0,00	100,00	C
92760	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,00	16,75	0,00	0,00	100,00	C

000956
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

Subtotal até 100,00%	3.043.078,30
Outros	0,07
Valor total do Orçamento	**3.043.078,37**

Fls 000957
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	333.915,04	28,04 % 93.629,78	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04	6,54 % 21.838,04
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.564,49	50,00 % 782,25	50,00 % 782,24							
3	FUNDAÇÕES	20.837,48	50,00 % 10.418,74	50,00 % 10.418,74							
4	SUPERESTRUTURA	40.122,38			50,00 % 20.061,19	50,00 % 20.061,19					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.493,73	23,29 % 2.443,99	5,21 % 546,72							35,75 % 3.751,51
6	ESQUADRIAS	135.879,28								15,81 % 21.482,51	47,65 % 64.746,48
7	SISTEMA DE COBERTURA	406.649,13				25,00 % 101.662,28	25,00 % 101.662,28	25,00 % 101.662,28	25,00 % 101.662,29		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	257,23				100,00 % 257,23					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	148.954,51					25,00 % 37.238,63	25,00 % 37.238,63	25,00 % 37.238,63	25,00 % 37.238,62	
10	SISTEMA DE PISOS	186.800,99				5,30 % 9.900,45	5,30 % 9.900,45	8,98 % 16.774,73	20,00 % 37.360,20	23,67 % 44.215,79	18,37 % 34.315,34
11	PINTURA E ACABAMENTOS	97.676,67								10,00 % 9.767,67	20,00 % 19.535,33
[redacted]	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	51.452,91					10,00 % 5.145,29	20,00 % 10.290,58	30,00 % 15.435,87	30,00 % 15.435,87	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56.904,26					10,00 % 5.690,43	20,00 % 11.380,85	30,00 % 17.071,28	30,00 % 17.071,28	10,00 % 5.690,42
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	27.686,39									25,00 % 6.921,60
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	14.010,82									50,00 % 7.005,41

000958
FIS
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.407,14								25,00 %	25,00 %
										601,79	601,79
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V	106.239,98			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
					10.624,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	86.497,51			10,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
					8.649,75	17.299,50	17.299,50	8.649,75	8.649,75	8.649,75	8.649,75
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	145.418,39								20,00 %	20,00 %
										29.083,68	29.083,68
20	SERVIÇOS FINAIS	8.299,94									
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.142,97	100,00 %								
			4.142,97								
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	14.196,32	50,00 %	50,00 %							
			7.098,16	7.098,16							
23	FUNDAÇÕES	85.380,38		25,00 %	50,00 %	25,00 %					
				21.345,10	42.690,19	21.345,09					
24	SUPERESTRUTURA	93.972,54		4,62 %	4,94 %	22,69 %	22,69 %	22,69 %	22,37 %		
				4.341,53	4.642,24	21.322,37	21.322,37	21.322,37	21.021,66		
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.790,72	0,50 %			12,75 %	12,75 %	12,75 %	12,75 %	12,13 %	12,13 %
			163,95			4.180,82	4.180,82	4.180,82	4.180,82	3.977,51	3.977,51
26	ESQUADRIAS	34.342,68									25,00 %
											8.585,67
27	SISTEMAS DE COBERTURA	446.131,96								50,00 %	50,00 %
										223.065,98	223.065,98
28	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.760,12	50,00 %	50,00 %							
			3.880,06	3.880,06							
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.915,17				10,34 %	10,34 %	14,01 %	14,01 %	3,66 %	25,65 %
						8.780,23	8.780,23	11.896,62	11.896,62	3.107,90	21.780,74
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	90.908,91			1,36 %	2,04 %	2,92 %	24,60 %	22,56 %	22,68 %	22,36 %
					1.227,27	1.854,54	2.654,54	22.363,59	20.509,05	20.618,14	20.327,23

Fls 000959
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
31	PINTURAS E ACABAMENTOS	30.720,45									
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.218,26								25,00 %	25,00 %
										1.054,57	1.054,57
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	20.217,03							20,00 %	20,00 %	20,00 %
									4.043,41	4.043,41	4.043,41
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.026,66					10,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %
							1.402,67	2.805,33	2.805,33	1.402,67	1.402,67
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.010,32							20,00 %	20,00 %	20,00 %
									202,06	202,06	202,06
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	19.783,90							20,00 %	10,00 %	10,00 %
									3.956,78	1.978,39	1.978,39
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.396,80								25,00 %	25,00 %
										4.099,20	4.099,20
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.510,92								25,00 %	25,00 %
										4.877,73	4.877,73
39	SERVIÇOS FINAIS	2.500,25									
40	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	138.083,74									
		3.043.078,37	122.559,90	70.250,59	109.732,68	239.125,74	247.739,25	281.027,59	318.495,79	484.436,56	508.158,51
			122.559,90	192.810,49	302.543,17	541.668,91	789.408,16	1.070.435,75	1.388.931,54	1.873.368,10	2.381.526,61

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	333.915,04	6,54 %	6,54 %	6,56 %	100,00 %
			21.838,04	21.838,04	21.904,86	333.915,04
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.564,49				100,00 %
						1.564,49
3	FUNDAÇÕES	20.837,48				100,00 %
						20.837,48

000960
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
4	SUPERESTRUTURA	40.122,38				100,00 %
						40.122,38
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.493,73	35,75 %			100,00 %
			3.751,51			**10.493,73**
6	ESQUADRIAS	135.879,28	33,11 %	3,43 %		100,00 %
			44.989,63	**4.660,66**		**135.879,28**
7	SISTEMA DE COBERTURA	406.649,13				100,00 %
						406.649,13
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	257,23				100,00 %
						257,23
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	148.954,51				100,00 %
						148.954,51
10	SISTEMA DE PISOS	186.800,99	18,38 %			100,00 %
			34.334,03			**186.800,99**
11	PINTURA E ACABAMENTOS	97.676,67	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			29.303,00	**19.535,33**	**19.535,34**	**97.676,67**
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	51.452,91	10,00 %			100,00 %
			5.145,30			**51.452,91**
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56.904,26				100,00 %
						56.904,26
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	27.686,39	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			6.921,60	**6.921,60**	**6.921,59**	**27.686,39**
[redacted]	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	14.010,82	20,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			2.802,16	**2.802,16**	**1.401,09**	**14.010,82**
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.407,14	25,00 %		25,00 %	100,00 %
			601,79		**601,77**	**2.407,14**
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS 220 V	106.239,98	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			10.624,00	**10.624,00**	**10.623,98**	**106.239,98**
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	86.497,51	10,00 %			100,00 %
			8.649,76			**86.497,51**

000961
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	145.418,39	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			29.083,68	29.083,68	29.083,67	145.418,39
20	SERVIÇOS FINAIS	8.299,94			100,00 %	100,00 %
					8.299,94	8.299,94
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.142,97				100,00 %
						4.142,97
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	14.196,32				100,00 %
						14.196,32
23	FUNDAÇÕES	85.380,38				100,00 %
						85.380,38
24	SUPERESTRUTURA	93.972,54				100,00 %
						93.972,54
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	32.790,72	12,13 %	12,11 %		100,00 %
			3.977,51	3.970,96		32.790,72
26	ESQUADRIAS	34.342,68	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			8.585,67	8.585,67	8.585,67	34.342,68
27	SISTEMAS DE COBERTURA	446.131,96				100,00 %
						446.131,96
28	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.760,12				100,00 %
						7.760,12
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.915,17	21,99 %			100,00 %
			18.672,83			84.915,17
[redacted]	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	90.908,91	1,37 %	0,12 %		100,00 %
			1.245,45	109,10		90.908,91
31	PINTURAS E ACABAMENTOS	30.720,45	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			7.680,11	15.360,23	7.680,11	30.720,45
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.218,26	50,00 %			100,00 %
			2.109,12			4.218,26
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	20.217,03	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			4.043,41	4.043,39		20.217,03

000962
Fls _____
Proc. Nº 21 2026
Ass _____

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.026,66	10,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.402,67	2.805,32		14.026,66
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.010,32	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			202,06	202,08		1.010,32
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	19.783,90	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			3.956,78	3.956,78	3.956,78	19.783,90
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.396,80	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			4.099,20	4.099,20		16.396,80
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.510,92	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			4.877,73	4.877,73		19.510,92
39	SERVIÇOS FINAIS	2.500,25			100,00 %	100,00 %
					2.500,25	2.500,25
40	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	138.083,74			100,00 %	100,00 %
					138.083,74	138.083,74
		3.043.078,37	258.897,04	143.475,93	259.178,79	3.043.078,37
			2.640.423,65	2.783.899,58	3.043.078,37	

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	**8,00**
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	8,30
	TOTAL	**9,10**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - 5% SOBRE O MINIMO DE 40%	2,00
	CPRB	2,70
	TOTAL	**8,35**

BDI = 28,68%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

000963
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 25/09/2026

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	BAIRRO COHAB
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

000964
FLS
Proc. Nº 21 2026
Ass

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**26,80**	**26,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,93	8,31
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03	0,02
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,02	8,38
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	**47,05**	**18,02**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,74	4,36
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,63	2,76
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44	1,86
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48	0,37
	TOTAL	**12,44**	**9,46**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	11,52	4,00
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
	TOTAL	**12,02**	**4,38**
	A + B + C + D =	**98,31**	**58,66**

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA:02028818301

Assinado de forma digital por JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA:02028818301
Dados: 2026.09.25 14:47:26 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.09.25 14:56:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

000965
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Oficio nº 110/2026 – CPL/PMCH

Chapadinha-Ma, 28 de Setembro de 2026.

Ao
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Habilitação e Proposta de preços oriundos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 021/2026**, que teve a empresa: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL

PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 000966
Proc. Nº 21 2026
Ass

Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Eletrônica Nº 021/2026 - PMCH

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 021/2026 (Processo Administrativo nº 4355/2026) de acordo com o ofício nº 110/2026-CPL/PMCH do dia 28 de setembro de 2026 objetivando a Contratação de empresa especializada para os serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta padrão FNDE no bairro Cohab município de Chapadinha – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 8.5.2 verificação da exequibilidade/inexequibilidade, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 39.590.842/0001-86

1. Análise da proposta inexequível: item 8.5.2 do edital

   Valor orçado pela administração: R$ 3.119.202,71 (três milhões cento e dezenove mil duzentos e dois reais e setenta e um centavos)

   Valor da empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. R$ 3.043.078,37 (três milhões quarenta e três mil setenta e oito reais e trinta e sete centavos)

Art 59 : Lei nº 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R$ 3.119.202,71
75% de 3.119.202,71 = R$ 2.339.402,03

Qualquer valor considerado abaixo de R$ 2.339.402,03 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e dois reais e três centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA no valor de R$ 3.043.078,37 (três milhões quarenta e três mil setenta e oito reais e trinta e sete centavos) **não é inexequível.**

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

000967
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Concluímos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 no valor de R$ 3.043.078,37 (três milhões quarenta e três mil setenta e oito reais e trinta e sete centavos) constatamos que sua proposta de preço não é inexequível.

Podemos concluir que a documentação da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA está **de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 021/2026)

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis de acordo com a Lei nº 14.133/2021

Chapadinha-MA, 28 de setembro de 2026.

Edvaldo Paz Nunes
CREA/MA 110.313.774-3
Engenharia Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha/MA

Fls _____
Proc. Nº 21 2026
Ass _____

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA	R$ 3.119.202,71	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/09/2026 - 17:23	EDITAL CONC 021-2026 Const escola COHAB_.pdf
04/09/2026 - 17:49	Solicitação Prefeitura Municipal de Chapadinha MA.pdf
29/09/2026 - 11:15	parecer 021.20026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/09/2026 - 10:18:59	Negociação aberta para o processo 021/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 14:18:25	Documentos solicitados para o processo 021/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 15:27:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	N/C	N/C	3.043.078,37	1	3.043.078,37

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:38.
Código verificador: 1A53BB3

000968
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Propostas Enviadas

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA*	00.513.233/0001-98	21/09/2026 - 20:15:33	N/C	N/C	1	R$3.119.202,71	R$ 3.119.202,71	Sim
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	21/09/2026 - 22:07:36	N/C	N/C	1	R$3.119.202,71	R$ 3.119.202,71	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	90 dias
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	00.513.233/0001-98	90 dias

Lances Enviados

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/09/2026 - 20:15:33	3.119.202,71 (proposta)	00.513.233/0001-98 - IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
21/09/2026 - 22:07:36	3.119.202,71 (proposta)	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
23/09/2026 - 14:30:53	3.043.078,37	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/09/2026 - 15:27:45	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Proposta edital 021_2026.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	21/09/2026 - 22:06:39	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/09/2026 - 11:26	- -	- -

Classificação Parcial

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	Arrematante	3.043.078,37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:38.
Código verificador: 1A53BB3

000969
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

[1] Arrematante, Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
31/08/2026 - 18:09:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (projeto basico escola COHAB_.pdf) em 31/08/2026 às 18:09.
04/09/2026 - 17:23:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONC 021-2026 Const escola COHAB_.pdf) em 04/09/2026 às 17:23.
04/09/2026 - 17:49:08	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 9. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021-2026....pdf foi desvinculado do processo.
04/09/2026 - 17:49:26	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo projeto basico escola COHAB_.pdf foi desvinculado do processo.
22/09/2026 - 08:04:49	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
22/09/2026 - 08:05:14	Agente de Contratação	Em instantes daremos início aos trabalhos relativos a esta licitação.
22/09/2026 - 08:56:43	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores licitantes! Damos início à sessão pública da concorrência 021/2026
22/09/2026 - 08:57:02	Agente de Contratação	Gostaria de alinhar alguns pontos importantes para o bom andamento dos trabalhos: Rito Processual (Inversão de Fases): Conforme previsto no Edital, este certame adotará a inversão de fases. Portanto, iniciaremos os trabalhos com a análise da documentação de habilitação dos licitantes.
22/09/2026 - 09:04:02	Agente de Contratação	A comunicação entre este pregoeiro e os senhores licitantes ocorrerá exclusivamente por meio deste chat. Atenção: É de inteira responsabilidade das empresas o acompanhamento em tempo real de todas as mensagens e convocações enviadas neste ambiente. A ausência de resposta em prazos assinalados poderá acarretar desclassificação ou inabilitação.
22/09/2026 - 09:12:55	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
22/09/2026 - 17:27:13	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 23.09.2026, às 10h
23/09/2026 - 10:01:47	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
23/09/2026 - 14:01:11	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações acerca da analise da documentação de habilitação das empresas participanntes.
23/09/2026 - 14:07:39	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
23/09/2026 - 14:07:39	Sistema	O fornecedor 00.513.233/0001-98 - IDL EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Inabilitada de acordo com o registro constante no chat desta licitação.
23/09/2026 - 14:07:46	Agente de Contratação	A empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA Não apresentou Certidão de Débitos Trabalhistas pessoa física e pessoa jurídica expedida com base na Portaria MTP Nº 667/2021 de 08 de Novembro de 2021(emissão 20/07/2026) 13 9.9.5; Apresentou Certidão simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, PORÉM NÃO ATENDEU AO PRAZO DE EMISSÃO DE 30 dias de antecedência da data de apresentação 13 item 10.2.4; Não apresentou Declaração firmada pelo licitante de que, em caso de contratação, empregará pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou egressas do sistema prisional, devendo tal declaração ser acompanhada de documento emitido pelo órgão responsável pela execução penal 13 item 10.2.3; Não apresentou recolhimento anterior a data da abertura desta licitação, da quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei... (CONTINUA)
23/09/2026 - 14:07:46	Agente de Contratação	(CONT. 1) nº 14.133/2021 13 item 10.4.4; Não apresentou Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, liquidação judicial, execução patrimonial empresa e do(s) sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais 13 item 9.10.1 Ficando esta empresa inabilitada nesta licitação.
23/09/2026 - 14:07:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2026 às 14:17.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/09/2026 - 14:18:24	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/09/2026 - 14:18:24	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2026 - 14:33:25	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
23/09/2026 - 14:35:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2026 às 14:40:59.
23/09/2026 - 14:40:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 23/09/2026 às 14:40:59. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
24/09/2026 - 10:18:44	Agente de Contratação	Bom dia a todos.
24/09/2026 - 10:18:45	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/09/2026 - 10:18:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME com lance de R$ 3.043.078,37.
24/09/2026 - 10:18:59	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
24/09/2026 - 10:19:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2026 às 12:19.
24/09/2026 - 12:52:11	Agente de Contratação	Devido o horário de almoço a sessão ficará suspensa, retornaremos às 14:30h para darmos continuidade aos trabalhos desta licitação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:38.
Código verificador: 1A53BB3

25/09/2026 - 09:05:31	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes. Devido o andamento de outros procedimentos licitatórios no orgão ficamos impossibilidade de retornar no horário registrado no chat, desta forma fica agendado o retorno para a data de hoje 25.09.2026, às 14h. Obrigado a todos.
25/09/2026 - 14:18:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 14:18:25	Sistema	Motivo: Solicitamos desta empresa que no prazo de até 02h encaminhe sua proposta adequada ao valor arrematado de acordo com o prazo previsto no edital e registrado neste chat, sob pena de desclassificação no caso de não cumprimento com a solicitação.
25/09/2026 - 15:27:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/09/2026 - 09:24:43	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, a proposta de preços da empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA será encaminhada para emissão de parecer técnico. Retornaremos às 16:30h de hoje para apresentarmos nossas considerações.
28/09/2026 - 16:19:51	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa até as 10:30h de terça feira dia 29.09.2026. Obrigado a todos.
29/09/2026 - 11:02:15	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
29/09/2026 - 11:14:31	Agente de Contratação	Conclusão do parecer: Após a análise da habilitação técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, cuja proposta é de R$ 3.043.078,37, o Setor de Engenharia concluiu que a proposta de preço não é inexequível e que a documentação da empresa está de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 021/2026, de acordo com o parecer técnico em anexo. Ficando esta empresa classificada nesta licitação
29/09/2026 - 11:15:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer 021 20026.pdf) em 29/09/2026 às 11:15.
29/09/2026 - 11:15:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.
29/09/2026 - 11:15:58	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/09/2026 - 11:16:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2026 às 11:26.
29/09/2026 - 15:02:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/09/2026 - 15:02:58	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
06/10/2026 - 15:37:12	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.

Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

FLS 000970
Proc. Nº 21 2026
Ass

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:38.
Código verificador: 1A53BB3

000971
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA	R$ 3.119.202,71	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/09/2026 - 17:23	EDITAL CONC 021-2026 Const escola COHAB_.pdf
04/09/2026 - 17:49	Solicitação Prefeitura Municipal de Chapadinha MA.pdf
29/09/2026 - 11:15	parecer 021 20026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/09/2026 - 10:18:59	Negociação aberta para o processo 021/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 14:18:25	Documentos solicitados para o processo 021/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 15:27:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 021/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	N/C	N/C	3.043.078,37	1	3.043.078,37

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

000972
Proc. Nº 21 2026
Ass

Propostas Enviadas

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA*	00.513.233/0001-98	21/09/2026 - 20:15:33	N/C	N/C	1	R$3.119.202,71	R$ 3.119.202,71	Sim
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	21/09/2026 - 22:07:36	N/C	N/C	1	R$3.119.202,71	R$ 3.119.202,71	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	90 dias
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	00.513.233/0001-98	90 dias

Lances Enviados

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/09/2026 - 20:15:33	3.119.202,71 (proposta)	00.513.233/0001-98 - IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
21/09/2026 - 22:07:36	3.119.202,71 (proposta)	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
23/09/2026 - 14:30:53	3.043.078,37	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/09/2026 - 15:27:45	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Proposta edital 021_2026.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	21/09/2026 - 22:06:39	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/09/2026 - 11:26	- -	- -

Classificação Parcial

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	Arrematante	3.043.078,37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:39.
Código verificador: 1A53BB4

000973
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
31/08/2026 - 18:09:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (projeto basico escola COHAB_.pdf) em 31/08/2026 às 18:09.
04/09/2026 - 17:23:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONC 021-2026 Const escola COHAB_.pdf) em 04/09/2026 às 17:23.
04/09/2026 - 17:49:08	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 9. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021-2026....pdf foi desvinculado do processo.
04/09/2026 - 17:49:26	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo projeto basico escola COHAB_.pdf foi desvinculado do processo.
22/09/2026 - 08:04:49	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
22/09/2026 - 08:05:14	Agente de Contratação	Em instantes daremos início aos trabalhos relativos a esta licitação.
22/09/2026 - 08:56:43	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores licitantes! Damos início à sessão pública da concorrência 021/2026
22/09/2026 - 08:57:02	Agente de Contratação	Gostaria de alinhar alguns pontos importantes para o bom andamento dos trabalhos: Rito Processual (Inversão de Fases): Conforme previsto no Edital, este certame adotará a inversão de fases. Portanto, iniciaremos os trabalhos com a análise da documentação de habilitação dos licitantes.
22/09/2026 - 09:04:02	Agente de Contratação	A comunicação entre este pregoeiro e os senhores licitantes ocorrerá exclusivamente por meio deste chat. Atenção: É de inteira responsabilidade das empresas o acompanhamento em tempo real de todas as mensagens e convocações enviadas neste ambiente. A ausência de resposta em prazos assinalados poderá acarretar desclassificação ou inabilitação.
22/09/2026 - 09:12:55	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
22/09/2026 - 17:27:13	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa, retornaremos amanhã 23.09.2026, às 10h
23/09/2026 - 10:01:47	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
23/09/2026 - 14:01:11	Agente de Contratação	Faremos neste momento nossas considerações acerca da analise da documentação de habilitação das empresas participanntes.
23/09/2026 - 14:07:39	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
23/09/2026 - 14:07:39	Sistema	O fornecedor 00.513.233/0001-98 - IDL EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Inabilitada de acordo com o registro constante no chat desta licitação.
23/09/2026 - 14:07:46	Agente de Contratação	A empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA Não apresentou Certidão de Débitos Trabalhistas pessoa física e pessoa jurídica expedida com base na Portaria MTP Nº 667/2021 de 08 de Novembro de 2021(emissão 20/07/2026) 13 9.9.5; Apresentou Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, PORÉM NÃO ATENDEU AO PRAZO DE EMISSÃO DE 30 dias de antecedência da data de apresentação 13 item 10.2.4; Não apresentou Declaração firmada pelo licitante de que, em caso de contratação, empregará pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou egressas do sistema prisional, devendo tal declaração ser acompanhada de documento emitido pelo órgão responsável pela execução penal 13 item 10.2.3; Não apresentou recolhimento anterior a data da abertura desta licitação, da quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei... (CONTINUA)
23/09/2026 - 14:07:46	Agente de Contratação	(CONT. 1) nº 14.133/2021 13 item 10.4.4; Não apresentou Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, liquidação judicial, execução patrimonial empresa e do(s) sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais 13 item 9.10.1 Ficando esta empresa inabilitada nesta licitação.
23/09/2026 - 14:07:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2026 às 14:17.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
23/09/2026 - 14:18:21	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/09/2026 - 14:18:24	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/09/2026 - 14:18:24	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2026 - 14:33:25	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
23/09/2026 - 14:35:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2026 às 14:40:59.
23/09/2026 - 14:40:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 23/09/2026 às 14:40:59. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
24/09/2026 - 10:18:44	Agente de Contratação	Bom dia a todos.
24/09/2026 - 10:18:45	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/09/2026 - 10:18:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME com lance de R$ 3.043.078,37.
24/09/2026 - 10:18:59	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
24/09/2026 - 10:19:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2026 às 12:19.
24/09/2026 - 12:52:11	Agente de Contratação	Devido o horário de almoço a sessão ficará suspensa, retornaremos às 14:30h para darmos continuidade aos trabalhos desta licitação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:39.
Código verificador: 1A53BB4

25/09/2026 - 09:05:31	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes. Devido o andamento de outros procedimentos licitatórios no orgão ficamos impossibilidade de retornar no horário registrado no chat, desta forma fica agendado o retorno para a data de hoje 25.09.2026, às 14h. Obrigado a todos.
25/09/2026 - 14:18:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 14:18:25	Sistema	Motivo: Solicitamos desta empresa que no prazo de até 02h encaminhe sua proposta adequada ao valor arrematado de acordo com o prazo previsto no edital e registrado neste chat, sob pena de desclassificação no caso de não cumprimento com a solicitação.
25/09/2026 - 15:27:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/09/2026 - 09:24:43	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, a proposta de preços da empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA será encaminhada para emissão de parecer técnico. Retornaremos às 16:30h de hoje para apresentarmos nossas considerações.
28/09/2026 - 16:19:51	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa até as 10:30h de terça feira dia 29.09.2026. Obrigado a todos.
29/09/2026 - 11:02:15	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
29/09/2026 - 11:14:31	Agente de Contratação	Conclusão do parecer: Após a análise da habilitação técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, cuja proposta é de R$ 3.043.078,37, o Setor de Engenharia concluiu que a proposta de preço não é inexequível e que a documentação da empresa está de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 021/2026, de acordo com o parecer técnico em anexo. Ficando esta empresa classificada nesta licitação
29/09/2026 - 11:15:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer 021 20026.pdf) em 29/09/2026 às 11:15.
29/09/2026 - 11:15:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.
29/09/2026 - 11:15:58	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/09/2026 - 11:16:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2026 às 11:26.
29/09/2026 - 15:02:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/09/2026 - 15:02:58	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
06/10/2026 - 15:37:12	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.

000974
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Luciana de Souza Gomes
Agente de Contratação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/10/2026 às 17:33:39.
Código verificador: 1A53BB4

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2026

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha - Valor Referência: R$ 3.119.202,71

Fornecedor	Situação	Valor Total
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (39.590.842/0001-86)	Adjudicado em: 29/09/2026 - 15:02:58 - Por: Nara da Silva Macedo	R$ 3.043.078,37

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

000975
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2026 às 16:34:22.
Código verificador: 19CFDFC

DESPACHO

000976
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA

Senhor Assessor,

Anexo ao presente, estamos encaminhando o processo licitatório nº 021/2026 na modalidade CONCORRÊNCIA que versa sobre a Contratação de empresa especializada para os serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinha, 29 de Setembro de 2026.

Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação
Portaria nº 021/2026

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

Fls: 000977
Proc. Nº 21 2026
Ass

PROCESSO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 021/2026
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.
OBJETO: Parecer Conclusivo Concorrência.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INCISO II, DA LEI N. º 14.133/21. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA. POSSIBILIDADE.

1- RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da regularidade jurídico-formal do Processo de Concorrência eletrônica nº 021/2026, cujo objeto é a "Contratação de Empresa Especializada para construção da escola de 06 seis salas com quadra coberta padrão FNDE no bairro Cohab no município de Chapadinha/MA".

Consta do Processo, ainda em sua fase preparatória o Projeto Básico e especificações técnicas, planilhas orçamentárias e modelos diversos que o licitante deve observar na licitação. Além disso, consta do Processo Estudo Técnico Preliminar, documento obrigatório no processo a partir da nova lei de licitações.

Os autos foram regularmente autuados pela Comissão Permanente de Licitação e se encontram instruídos com os documentos pertinentes à fase preparatória da licitação, tudo conforme previsão do art. 53 da Lei 14.133/21.

Após abertura do certame em Agosto de 2026, publicado o Aviso da Licitação/Publicação do Edital no Portal da Transparência do Município de Chapadinha, 26 de Agosto de 2026.

Não houve impugnação ao edital.

Ocorreu a fase de negociação; Sendo que as empresas IDL EMPREENDIMENTOS LTDA e META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, apresentou sua proposta.

Após várias diligências ocorridas a META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA foi declarada vencedora do certame.

Não houve intenção de recurso.

Houve a adjudicação do certame.

O processo licitatório veio para esta assessoria jurídica para parecer conclusivo.

É o sucinto relatório, passamos a análise jurídica que o caso requer.

000978
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

2- ANÁLISE JURÍDICA

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se contratar, por Concorrência Eletrônica, cujo objeto é a empresa especializada para serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapadinha, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria Jurídica.

Além disso, esta Assessoria Jurídica analisará todos os passos seguidos pelo processo licitatório a fim de se observar se o mesmo cumpriu com os requisitos legais dispostos na nova lei de licitações.

No tocante a contratação pela Entidade Pública, a nossa Carta Maior determina que todas as aquisições de bens ou contratação de serviços com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, devendo sempre respeitar o princípio da economicidade.

Desta feita, a licitação tem como regra geral, a necessidade de realizar um processo de licitação para que a Administração Pública possa escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, colocando em condições de igualdade as empresas participantes do certame, conforme preleciona o art. 37, inc. XXI da CF/88, combinado com o art. XX° da Lei n° 14.133/21.

Segundo o art. 6° inciso XXXVIII a Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, dentre outros o de menor preço como foi o realizado no presente caso.

No art. 17 da Nova Lei de Licitações estão previstas as fases da licitação que segundo o art. 29 da mesma lei, é o rito que deve ser seguindo pelo Processo de licitação da concorrência. Dessa forma, verifica-se nos autos a fase preparatória, de divulgação do edital; de apresentação de propostas e lances; de julgamento, de habilitação e a fase recursal que foi utilizada por um dos licitantes no presente caso.

O § 2° do art. 17 da Nova Lei de Licitações prevê que preferencialmente as sessões serão realizadas de forma eletrônica como no presente caso, tendo sido cumprido o requisito do mencionado dispositivo.

Estabelece o art. 29 da Nova Lei de Licitações que a concorrência segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Nova lei de licitações, portanto, também esse requisito legal foi cumprido pelo presente processo licitatório.

O art. 6° inciso XXIX dispõe que empreitada por preço global é a contratação da execução da obra por preço certo e total, portanto a modalidade utilizada está prevista na nova lei de licitações.

No presente caso não houve qualquer impugnação ao Edital da Licitação, por isso este passou a reger de forma legal os termos da presente licitação.

Uma peculiaridade do processo é que houve uso da fase recursal por empresa licitante, pelo que passamos a analisar toda essa fase a fim de atestar sua legalidade.

Agente de contratação também de forma fundamentada decidiu que a documentação da empresa vencedora está correta para fins de habilitação e assim declarou a empresa habilitada.

Com relação ao processo administrativo licitatório da Concorrência este seguiu todos os ditames legais da Lei 14.133/2021, no que tange os dispositivos legais anteriormente mencionados, pelo que se vislumbra que o processo pode prosseguir para decisão da autoridade competente.

3- DO PARECER

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica OPINA pela Legalidade do Processo Administrativo Licitatório Concorrência nº 021/2026, podendo seguir para finalizar com a contratação da Empresa vencedora.

Inobstante isso, o presente Parecer Jurídico é eminentemente opinativo cabendo ao Presidente da Câmara de Moju, usando seu juízo de discricionariedade, o poder de decisão sobre a melhor forma de condução do processo licitatório.

É este o parecer. Salvo Melhor Juízo.

Chapadinha, 30 de Setembro de 2026.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho.
Assessora Jurídica Municipal.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assessora Jurídica

Fls 000979
Proc. Nº 21 2026
Ass

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 021/2026

Fls 000980
Proc. Nº 21 2026
Ass

Resultado da Homologação

0001 - Serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 3.119.202,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	3.043.078,37	R$ 3.043.078,37	Homologado em 06/10/2026 15:37:12 Por Nara da Silva Macedo

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2026 às 16:34:33.
Código verificador: 19CFE11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
CONCORRÊNCIA Nº 021/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha.

Com fundamento na Lei nº 14.133/2021, e conforme consta nos autos do processo em epígrafe, HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório em favor da empresa:

- **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, vencedora do certame, com valor total de R$ 3.043.078,37 (Três milhões, e quarenta e três mil, e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

000981
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Chapadinha/MA, 06 de Outubro de 2026.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

000982
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, convoca o Sr. Kerlly Kaio de Lima da Conceição, representante legal da **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o Nº: 39.590.842/0001-86, sediada na Rua 16, Nº 07, Qda nº 37 – Residencial Esplanada, Chapadinha/ MA, para assinatura do contrato nº 262/2026 decorrente da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 021/2026.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha (MA), 06 de Outubro de 2026

NARA DA SILVA MACEDO
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2026
PROC. ADM. Nº 4355/2026

000983
Proc. Nº 21 2026
Ass

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 262/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB EM CHAPADINHA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Rua Antonio Rodrigues da Mata, s/n, Bairro Campo Velho, Chapadinha – MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, localizada Rua 16, Nº 07, Qda 37 – Residencial Esplanada, CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, neste ato representado por Kerlly Kaio de Lima da Conceição, brasileiro, natural de Chapadinha - MA, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 043133132011-1 SSP-MA e CPF nº 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, Nº 937, Bairro: Areal, Chapadinha - MA, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 4355/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 021/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para os serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 06/10/2026 e encerramento em 06/10/2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 3.043.078,37 (Três milhões, e quarenta e três mil, e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações – CONTRAPARTIDA: R$ 1.599.401,39

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

2

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Educação, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);

b) Inscrição no CEI (INSS);

c) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 1% (um por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.
10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

000987
Fls
21 2026
Ass

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;

r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ad- ministração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

000088
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a impo- sição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
c) Multa:
   - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) di- as;
   - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;

a) as peculiaridades do caso concreto;

b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c) os danos que dela provierem para o Contratante;
d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apura- dos e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsidera- da sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão es- tendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Em- presas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de- claração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Fls 000990
Proc. Nº 21 2026
Ass

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinha/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CHAPADINHA(MA), 06 DE OUTUBRO DE 2026.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

NARA DA SILVA MACEDO
Responsável legal da CONTRATANTE

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3793/2026. MODALIDADE: Concorrência nº 021/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadinha/MA, CNPJ nº 30.887.156/0001-05. CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 39.590.842/0001-86. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE, no Bairro Cohab, em Chapadinha/MA. VALOR GLOBAL: R$ 3.043.078,37 (três milhões, quarenta e três mil, setenta e oito reais e trinta e sete centavos). VIGÊNCIA: de 06/10/2026 a 06/10/2027. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0016.1015.0000; 12.365.0015.1016.0000; 02.12.04 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000; 12.365.0015.1009.0000; Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. DATA DA ASSINATURA: 06/10/2026. SIGNATÁRIOS: Nara da Silva Macedo, Secretária Municipal de Educação, pela contratante, e Kerlly Kaio de Lima da Conceição, pela contratada.

Chapadinha(MA), 06 de Outubro de 2026.

000991
Fls
Proc. Nº 21 2026
Ass

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

FORA DA ESCOLA NÃO PODE! 2025

CHAPADINHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL

Fls 000992
Proc. Nº 21 2026
Ass

ORDEM DE SERVIÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 021/2026
CONTRATO Nº 262/2026

A
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86, localizada Rua 16, Nº 07, Qda 37 – Residencial Esplanada
CEP: 65.500-000
Chapadinha/MA

Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente a Concorrência nº 021/2026, que tem por OBJETO: serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha, celebrando entre essa secretaria e a empresa acima mencionada.

.

Chapadinha, 06 de Outubro de 2026.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

RECEBIDO EM: ____/_____/_____

_____

Assinatura do responsável

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2026

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3793/2026. **MODALIDADE:** Concorrência nº 021/2026. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadinha/MA, CNPJ nº 30.887.156/0001-05. **CONTRATADA:** META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 39.590.842/0001-86. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE, no Bairro Cohab, em Chapadinha/MA. **VALOR GLOBAL:** R$ 3.043.078,37 (três milhões, quarenta e três mil, setenta e oito reais e trinta e sete centavos). **VIGÊNCIA:** de 06/10/2026 a 06/10/2027. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0016.1015.0000; 12.365.0015.1016.0000; 02.12.04 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000; 12.365.0015.1009.0000; Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instalações. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. **DATA DA ASSINATURA:** 06/10/2026. **SIGNATÁRIOS:** Nara da Silva Macedo, Secretária Municipal de Educação, pela contratante, e Kerlly Kaio de Lima da Conceição, pela contratada.

Chapadinha(MA), 06 de Outubro de 2026.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Identificador: 8286-9d12cd1c04535d7a2f51c38a229154b532d6ffb2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 259/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 5395/2026. **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:** nº 018/2026. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha/MA, CNPJ nº 06.117.709/0001-58. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COLO DE DEUS E SANTÍSSIMA VIRGEM (A.C.D.S.V.), CNPJ nº 23.352.122/0001-42. **OBJETO:** Realização de apresentação artística musical da banda Colo de Deus, com sua formação completa, para a Festa do Servidor Público, em 29 de outubro de 2026, no Município de Chapadinha/MA. **VALOR GLOBAL:** R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). **PAGAMENTO:** 50% antecipadamente, após a assinatura e o cumprimento das condições contratuais, e 50% após a apresentação artística. **VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias, conforme cláusula terceira do contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.20.00 - Secretaria Municipal de Cultura; 13.392.0018.2098.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Folclórico e Atividades Culturais; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 01/10/2026. **SIGNATÁRIOS:** Vânia Duarte Mota Souza, Secretária Adjunta de Administração, pela contratante, e Guilherme Martins de Sousa Ferreira, pela contratada.

Identificador: 5257-e5cb9765a4559dc39fe50e3df5c0d457a289478f

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 4056/2026. **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:** nº 019/2026. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha/MA, CNPJ nº 06.117.709/0001-58. **CONTRATADA:** CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA, CNPJ nº 63.712.077/0001-04. **OBJETO:** Realização de 01 (uma) apresentação artística musical do cantor Isaías Saad, acompanhado de seus músicos e/ou banda, para a Festa do Servidor Público, em 28 de outubro de 2026, no Município de Chapadinha/MA. **VALOR GLOBAL:** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). **PAGAMENTO:** 50% antecipadamente, após a assinatura e o cumprimento das condições contratuais, e 50% após a apresentação artística. **VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias, conforme cláusula terceira do contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.20.00 - Secretaria Municipal de Cultura; 13.392.0018.2098.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Folclórico e Atividades Culturais; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 01/10/2026. **SIGNATÁRIOS:** Vânia Duarte Mota Souza, Secretária Adjunta de Administração, pela contratante, e Ivanildo Medeiros Nunes, pela contratada.

Identificador: 5257-94c412b5c6c440de545e7c20aeecfd8376250fd1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026 CONCORRÊNCIA Nº 021/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2026
CONCORRÊNCIA Nº 021/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de conclusão da construção da escola de 06 salas com quadra coberta, padrão FNDE no Bairro Cohab em Chapadinha.
Com fundamento na Lei nº 14.133/2021, e conforme consta nos autos do processo em epígrafe, HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório em favor da empresa:

- **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, vencedora do certame, com valor total de R$ 3.043.078,37 (Três milhões, e quarenta e três mil, e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Chapadinha/MA, 06 de Outubro de 2026.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Identificador: 5257-530d1e151541994e6ba95b72ce273eca90a36339

Fls 000993
Proc. Nº 21 2026
Ass